

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO




OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO E.E.F. ANANIAS	DATA: 10/07/2020	BDI: 26,43%	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL: SANTANA DO ACARAÚCE	FONTE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ	SINAPI	SINAPI	2020004 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,96%	05/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
18	SERVIÇOS DIVERSOS	5.086,28				100,00 % 5.086,28	100,00 % 5.086,28
19	URBANIZAÇÃO	614,40				100,00 % 614,40	100,00 % 614,40
20	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	29.530,32	25,00 % 7.382,58	25,00 % 7.382,58	25,00 % 7.382,58	25,00 % 7.382,58	100,00 % 29.530,32
21	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	102.010,51	22,72 % 23.176,79	27,18 % 27.726,46	33,24 % 33.908,29	16,86 % 17.198,97	100,00 % 102.010,51
		487.975,35	110.855,92 110.855,92	132.626,17 243.482,09	162.199,47 405.681,56	82.293,79 487.975,35	487.975,35



Edson Ferreira Martins
 RNP: 170186217-4
 CPF: 771418209-87
 Engenheiro Civil

NEUGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 CPF: 096.492794-44
 RG: 200936708195-1
 SOC. ADMINISTRADOR

	COMPOSIÇÃO DO BDI																	
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO E.E.F. ANANIAS	DATA: 10/07/2020	BDI: 26,43%														
	LOCAL:	SANTANA DO ACARAÚ/CE	<table border="1"> <tr> <th>PONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td></td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2010/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,13%</td> <td>47,86%</td> <td>05/2020</td> </tr> </table>	PONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%		12/2018	SINAPI	2010/04 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%	05/2020
	PONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.													
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%		12/2018														
SINAPI	2010/04 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%	05/2020														
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																

COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCO	0,97
TOTAL		4,56
BENEFICIO		
S+G	GARANTIAS/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	6,59
TOTAL		7,39
IMPOSTOS		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,50
TOTAL		11,15

BDI = 26,43%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF: 069.167.794-44
RG: 200909700155-1
SÓCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
RNP: 170186217-4
CPF: 771.418.309-87
Engenheiro Civil

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO E.E.F. ANANIAS	DATA :	10/07/2020	BDI:	26,19%	
LOCAL:	SANTANA DO ACARAÚ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%		12/2018
		SINAPI	3229/04 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,66%	05/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF 038.192.794-44
RG 21.780.978.195-1
SOCIEDADE ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
RNP 170186217-4
CPF 771.418.309-87
Engenheiro Civil



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

Nº 073-73

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO E.E.F. ANANIAS	DATA:	10/07/2020	BDI:	96,41%
LOCAL:	SANTANA DO ACARAÚ/CE	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ	SPINFRA:	076.1 COM DESONERAÇÃO	96,30%	12/2018
		SINAPI:	2020/04 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		05/2020

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,20	7,08
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,28
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,37	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,81	2,93
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	14,34	11,03

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 84,13%
Mensalista = 47,86%

A + B + C + D

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF: 058.192.794-44
RG: 270009786165-1
SOCIO ADMINISTRADOR

Estreita Martins
CNPJ: 140186217-4
CPF: 777.418.309-87
Município Civil



CARTA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARACAÚ-CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2306.001./2020

PREZADOS SENHORES;

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2306.001/2020, PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 505.317,65 QUINHENTOS E CINCO MIL TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. LUIS FELIPE DIOGENES BEZERRA, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2003019005135 EXPEDIDA EM 29/05/2012, ÓRGÃO EXPEDIDOR SSPCE, E CPF Nº 029.003.693-39, COMO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, CNPJ Nº 01.633.600/0001-50 RUA CORONEL TOTÓ 1047 SALA 03 CRATEÚS/CE.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

B
Bruno Regis Maia Pereira
ENG. CIVIL
RNP - 061394281-7
CREA/CE - 55242

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

03/07/2020

ARTÓRIO MARTINS

Luis Felipe
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 01.633.600/0001-50
SÓCIO ADMINISTRADOR
LUIZ FELIPE DIOGENES BEZERRA
CPF 029.003.693-39



RECONHEÇO A(S) FIRMA(S) *por*
semelhança de Luis Felipe
Diogenes Bezerra

Dou fé.
Crateús *07/ VIII 2020*
Em testemunho *da* da verdade

ARTÓRIO MARTINS
CARTÃO Selo
Banco de Selos
Crateús - Ceará



Comissão Permanente de Licitação nº 3540

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ORÇÃO	PROPOSTA ALTERNATIVA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	DATA RECEBIDA	ED. 2017/01
LOCAL	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPOSTA	01/01/2017
		REVISÃO	01/01/2017
		PROPOSTA	01/01/2017

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				57.885,00
1.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				51.866,87
1.1.1	97622	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	23,62	32,51	365,42
1.1.2	97627	DEMOLUÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELINHO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	3,36	167,15	301,62
1.1.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	15,31	5,34	81,76
1.1.4	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	2,13	17,14	36,51
1.1.5	C1066	DEMOLUÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	613,59	17,15	10.506,07
1.1.6	C1047	DEMOLUÇÃO DE COBOÇOS	M2	23,08	22,14	309,22
1.1.7	97647	REMOÇÃO DE TUBOS, DE FIBROCEMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	637,25	2,11	1.344,60
1.1.8	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORNO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	637,25	1,74	1.108,22
1.1.9	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 MB	M3	127,65	16,57	2.115,16
1.1.10	C1230	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	1.491,44	23,05	34.377,69
1.2		CANTEIROS DE OBRAS				5.618,13
1.2.1	0370	BARRELAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	3.956,25	3.956,25
1.2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	138,49	1.661,88
2		MOVIMENTO DE TERRA				424,59
2.1		ESCAVAÇÕES				424,59
2.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	13,79	30,79	424,59

Global Empreendimentos Ltda - CNPJ nº 16.040.840/0001-00 - R. T. de S. 111, nº 111, Jd. Santa Helena, São Paulo, SP - CEP: 04560-000 - Fone: (11) 5082-1111 - E-mail: contato@globalemp.com.br



4.51	CM21	PRATELEIRA DE MARMORITE NATURAL POLIDA DE 1 FACE	SERRA	M2	3,75	101,25	406,05
5		ESQUADRIAS E HERRAGENS					13.140,98
5.1		ESQUADRIAS METALICAS					1154,83
5.1.1	CM681	GRADE DE FERRO TUBULAR CMOEDURA EM BARRA CHATA DE FERRO	SERRA	M2	3,70	215,09	1.154,83
5.2		ESQUADRIAS DE MADEIRA					12.986,15
5.2.1	CFU 01	M1 - PORTA DE MADEIRA (0,90X2,10M), COMPLETA, COM REVESTIMENTO DE ESMALTE SINTETICO		UN	5,00	75,61	5.304,85
5.2.2	CFU 02	M2 - PORTA DE MADEIRA (0,60X2,10M), COMPLETA, COM REVESTIMENTO DE ESMALTE SINTETICO		UN	2,00	64,51	1.383,62
5.2.3	CFU 03	M3 - PORTA DE MADEIRA (0,70X2,10M), COMPLETA, COM REVESTIMENTO DE ESMALTE SINTETICO		UN	4,00	74,539	2.981,56
5.2.4	CFU 04	M3 - PORTA DE MADEIRA (0,90X2,10M), COMPLETA, COM REVESTIMENTO DE ESMALTE SINTETICO		UN	1,00	74,539	74,539
5.2.5	CFU 13	LOUSA DE FORMICA BRANCA COM CANTONEIRA DE ALUMINIO 2,50 X 1,20 CM		UN	5,00	373,10	1.865,50
6		REVESTIMENTOS					38.835,42
6.1		ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS					13.971,69
6.1.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TIAÇO 13 COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014	SINAPI	M2	545,00	2,79	1.500,55
6.1.2	87327	EMBOCO, PARA REVESTIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TIAÇO 128, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2 ESPESSURA DE 20MM COM EXECUCAO DE TALISCAS, AF 06/2014	SINAPI	M2	223,50	24,19	5.406,47
6.1.3	87329	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TIAÇO 128, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS, AF 06/2014	SINAPI	M2	321,50	21,91	7.044,07
6.2		ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS					15.771,33
6.2.1	CM443	CERAMICA ESMALTADA REPLICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30x30cm (900mm²) - PE-5/PRI-4 - P/PARIDE	SERRA	M2	140,34	60,24	8.454,08

Global Empreendimentos - Rua ... nº ... - Fone: (11) 3040-1111 - E-mail: contato@globalemp.com.br

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



3544


9.1.1	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO 15-6CM	SEINBRA	M2	64,49	36,58	2372,35
9.1.2	99241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADERS, ESPESURA DE 5 CM AF 07/2016	SINAPI	M2	604,00	18,26	11120,04
9.1.3	C187	RECELAZACAO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE - 2 DEIMOS	SEINBRA	M2	506,26	7,60	3847,58
9.2	PISOS INTERNOS						
9.2.1	87246	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014	SINAPI	M2	61,49	45,40	2791,65
9.2.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL, ESP = 12mm, INCLUI. POLIMENTO (INTERNO)	SEINBRA	M2	604,00	86,35	52105,40
9.3	RAMPA DE ACESSO:						
9.3.1	94995	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M2	1269	51,97	992,11
9.4	PISOS DE ACESSIBILIDADE						
9.4.1	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSINAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSINAMENTO)	SEINBRA	M2	22,34	150,07	3393,49
9.4.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PVC ESP. 3CM ASSINADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSINAMENTO)	SEINBRA	M2	5,03	87,66	440,93
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						
10.1	TUBOS E CONEXÕES DE PVC						
10.1.1	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	34,71	25,72	892,74
10.1.2	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	1,62	17,05	27,62
							1283,07

Global Entrenamiento Pisos - Rua Santa Cruz, 100 - Vila Santa Cruz - 13.141-100 - São Paulo - SP - Brasil
 Fone: (11) 4101-1111 - Fax: (11) 4101-1112 - E-mail: global@globalpisos.com.br - www.globalpisos.com.br

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



10.3.4	86935	CUBA DE EMALTIM DE AÇO INOXIÁVEL MEDIDA INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SERVO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	167,53	335,06	
10.3.5	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINERA	M2	5,09	203,61	1.061,32	
10.3.6	CP114	ESPELHO DE GRANITO CINZA P=2CM		M2	0,61	43,29	375,76	
10.3.7	86910	TORNELICA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE, 12º OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	71,29	142,58	
10.3.8	100838	MICTORIO SIMONADO LOUCA BRANCA ? PADRAO MEDIO ? FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	43,42	86,84	
10.3.9	95344	PAPELETA DE PAREDE EM METAL CROMADO/ SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO? FIXACAO. AF 01/2020	SINAPI	UN	6,00	22,40	134,40	
10.3.10	95347	PAPELETA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	SINAPI	UN	3,00	43,11	129,33	
10.3.11	CPU 06	PEÇAS DE APOIO DIFERENTES: C/BUJO INOX PVC'S	SEINERA	M	2,00	178,66	357,32	
10.3.12	C1898	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	SINAPI	UN	1,00	599,99	599,99	
10.3.13	81503	ESPELHO TIPO CRISMETAL,MOD.P/V/C INSTALADO)	SEINERA	UN	5,00	72,91	364,55	
10.3.14	C1283	TORNELICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	29,12	29,12	
10.3.15	86914							
II	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							2.069,15
II.1	TUBOS E CONEXÕES DE PVC							2.084,69
11.1.1	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SERIE NOMINAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	4,04	34,49	377,30	
11.1.2	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SERIE NOMINAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PREDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	13,37	51,75	759,40	

Global Empreendimentos Ltda - Rua ... nº ... - ... - ... - ...
 CNPJ: 08.900.000/0001-00 - Inscrição Estadual: 130.123.456-7
 Telefone: (11) 1234-5678 - E-mail: contato@global.com.br



12.4	BASES, CHAVES E DISJUNTORES								165,12
12.4.1	741304001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	13,00	10,00		100,00	
12.4.2	74130004	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	65,12		65,12	
12.5	TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS							965,86	
12.5.1	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	SINAPI	UN	11,00	17,72		194,52	
12.5.2	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	SINAPI	UN	7,00	25,09		196,63	
12.5.3	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	SINAPI	UN	1,00	36,46		36,46	
12.5.4	91994	TOMADA MEDIDA DE EMBUTE (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	SINAPI	UN	35,00	15,31		335,93	
12.6	LUMINARIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS							8.090,66	
12.6.1	CI661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16 W	SENERA	UN	2,00	35,41		170,82	
12.6.2	CI638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32W	SENERA	UN	64,00	114,82		7.312,48	
12.6.3	CFU07	LUMINÁRIA VIGA, TIPO ABANDELA C/ LAMPADA DE LED DE 2W		UN	6,00	65,17		321,36	
12.7	ATERRAMENTO							017,25	
12.7.1	CH327	ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PARA-RAIOS	SENERA	C/	1,00	617,25		617,25	
13	INCENDIO E SPDA							15.365,60	
13.1	ELETRÓDUTOS E CONEXÕES							995,74	
13.1.1	CI196	ELETRÓDUTO PVC ROSCINCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SENERA	M	234,60	11,49		2693,34	
13.1.2	92364	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTEAL, CLASSE MEDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSCATELA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	SINAPI	M	24,00	23,55		522,60	
13.2	LUMINARIAS DE EMERGENCIA							1.653,47	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

COMPANHIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA S.A. - CENAP
 Rua: ...
 ...

Handwritten signature at the bottom left of the page.



14.3	CAIXAS E RALOS									6004,62
14.3.1	00992	CAIXA ALTERNATIVA/BIBICO	CTAMPA	SENERA	UN	3,00	209,32			368,56
14.3.2	CEU 08	HALO POTO SIMBOLICO, 150 MM PARA LATERAIS			UN	3,00	59,06			159,18
14.3.3	CEU 11	CAIXA DE CONCRETO 30X30X100 cm GRELHA FORO ARTICULADA			UN	13,00	414,24			4.976,00
15	DADOS ELÉTRICA									
15.1	ELÉTRICOS DE PVC E CONEXÕES									2.690,69
15.1.1	CI196	ELÉTRICO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 25mm (3/4")		SENERA	M	13,26	11,49			150,96
15.2	QUAIROS / CAIXAS									20,19
15.2.1	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015		SINAPI	UN	3,00	6,73			20,19
15.3	EQUIPAMENTOS E TOMADA									2.299,54
15.3.1	CT64	PACK FECHADO 24 UN, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 15"		SENERA	UN	1,00	1.988,62			1.988,62
15.3.2	CEU 10	TOMADA DUPLA RJ 45 DE EMBUITE, EM CAIXA PVC 4X2			UN	2,00	29,65			307,76
15.3.3	CEU 09	HOTELADOR: WBT N 360 MERS COM 2 ANTENAS 50BBI			UN	1,00	71,14			71,14
16	PINTURA									35.238,61
16.1	PAREDES E PORROS									35.238,61
16.1.1	88497	APLICAÇÃO E LIVAMENTO DE MASSA LÁTEX EMPAREDES, DUAS DEMÃO, AF 06/2014		SINAPI	M2	1.003,45	8,55			9.189,00
16.1.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF 06/2014		SINAPI	M2	1.001,45	8,73			9.245,02
16.1.3	88496	APLICAÇÃO E LIVAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃO, AF 06/2014		SINAPI	M2	319,24	16,37			5.234,14
16.1.4	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃO, AF 06/2014		SINAPI	M2	319,24	9,29			3.106,31
16.1.5	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EMPAREDES, UMA DEMÃO, AF 06/2014		SINAPI	M2	640,43	2,00			1.280,86
16.1.6	93305	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PARDE, UMA DEMÃO, AF 09/2016		SINAPI	M2	640,43	11,24			7.202,48
17	SISTEMA DE AR CONDICIONADO									4.826,16

Global Empreendimentos Ltda. Av. ... nº ...
 Rua ... nº ...
 Fone: ...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



17.1		TUBOS E CONEXÕES				446,12	
17.1.1	C2625	TUBO PVC SOLID. MARROM INCL. CONEXÕES D=25mm(5/16")	SENNERA	M	7,16	34,71	105,32
17.1.2	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SENNERA	M	6,50	23,74	167,21
17.1.3	C4777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SENNERA	M	6,50	26,69	173,49
17.2	EQUIPAMENTOS						4.380,04
17.2.1	C866	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 100 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SENNERA	UN	2,00	2.190,02	4.380,04
18	SERVIÇOS DIVERSOS						5.301,00
18.1	LIMPEZA FINAL						5.301,00
18.1.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SENNERA	M2	692,11	8,13	3.301,00
19	URBANIZAÇÃO						722,67
19.1	LIXEIRAS						722,67
19.1.1	CFU 12	CONJUNTO DE COLETA SELETIVA COM 4 ANEIS DE D=0,50, E=0,50M		UN	3,00	240,89	722,67
20	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						30.572,58
20.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						30.572,58
20.1.1	RS384	ENGENHEIRO JÔNIOR	SENNERA	HORAS	1,00	11.005,24	11.005,24
20.1.2	RS390	ENCARREGADO GERAL/MAESTRE DE OBRA	SENNERA	HORAS	4,00	4.391,51	19.567,28
		VALOR ORÇAMENTO:					399.681,76
		VALOR BDI TOTAL:					105.855,89
		VALOR TOTAL:					505.537,65

Bruno Regis Maia Pereira
 ENG. CIVIL
 RNP - 061394281-7
 CREA/CE - 55242

GLOBAL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-ME
 CNPJ: 01.633.603/0001-50
Luís Felipe D'Ogrosso Soares
 Sócio Administrador
 CPF: 029.033.603-99

Global Engenharia e Arquitetura Ltda - ME - 01.633.603/0001-50 - Rua ...
 ...
 ...



RESUMO DO ORÇAMENTO

OPERAÇÃO	LOCAL	DATA		RBR		RFP	
		INÍCIO	TERMINO	PRELIMINAR	DEFINITIVO	PRELIMINAR	DEFINITIVO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	DEMOLIÇÕES E REPRISAS						
1.2	CANTEIROS DE OBRAS						
2	MOVIMENTO DE TERRA						
2.1	ESCAVAÇÕES						
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						
3.1	BALDRAMES						
3.2	LADREMOLDADA						
4	PAREDES E PAINÉIS						
4.1	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO						
4.2	VERGAS E CERNAM						
4.3	ELEMENTOS VAZADOS						
				57.485,00		11,88	
				51.866,07		10,26	
				5.619,13		1,37	
				424,59		0,03	
				424,59		0,03	
				6.927,07		1,37	
				6.502,95		1,30	
				358,12		0,07	
				15.109,49		2,99	
				8.787,25		1,71	
				241,85		0,17	
				4.052,40		0,80	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Vertical text on the left side of the page, likely a reference or identification number.



4.4	SISTEMA DE PROTEÇÃO E ACESSIBILIDADE	1.061,94	0,21
4.5	PEATELERAS	406,03	0,08
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	13.340,95	2,72
5.1	ESQUADRIAS METÁLICAS	1.024,63	0,21
5.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA	12.666,15	2,51
6	REVESTIMENTOS	38.885,82	7,69
6.1	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	13.971,09	2,76
6.2	ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	15.771,32	3,12
6.3	FORROS	9.093,41	1,80
7	COBERTURA	46.095,69	9,20
7.1	ESTRUTURA DE MADEIRA	32.184,79	6,37
7.2	TELHAS	14.608,90	2,83
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.299,53	0,26
8.1	PAIDRAMES	1.399,53	0,28
9	PISOS	76.091,55	15,23
9.1	LÁSTROS:	47.246,90	9,41
9.2	PISOS INTERNOS	34.947,05	6,97
9.3	RAMPAS DE ACESSO	992,11	0,20
9.4	PISOS DE ACESSIBILIDADE	3.793,49	0,75
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	9.779,56	1,94
10.1	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	1.263,67	0,25
10.2	REGISTROS E VALVULAS	1.647,37	0,33

(Handwritten signatures and initials)

Atenciosamente,
 CIÓRIA ENGENHARIAS
 Rua Coronel F. de A. ...
 ...

(Handwritten signature)



10.3	LOUÇAS METÁIS E ACESSÓRIOS	6.048,52	1,36
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2.669,15	0,53
11.1	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	2.044,69	0,40
11.2	RÇOS E CAIXAS	624,46	0,12
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	21.501,05	4,25
12.1	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	4.746,95	0,94
12.2	QUADROS / CAIXAS	1.132,47	0,22
12.3	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	5.120,45	1,15
12.4	BASES, CHAVES E DISJUNTORES	165,12	0,03
12.5	TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPelhos	965,08	0,19
12.6	LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS	8.080,66	1,59
12.7	ATERRAMENTO	61.752	0,12
13	INCENDIO E SPDA	15.363,60	3,04
13.1	ELETRODUTOS E CONEXÕES	995,74	0,20
13.2	LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA	1.453,47	0,33
13.3	SINALIZAÇÃO	141,57	0,03
13.4	CABOS	9.723,46	1,92
13.5	EQUIPAMENTOS	629,79	0,12
13.6	ATERRAMENTOS	2.219,64	0,44
14	INSTALAÇÕES DE ÁGUA PIVIAIS	12.866,99	2,52
14.1	TUBOS E CONEXÕES	2.022,47	0,40
14.2	TUBOS E CONEXÕES DE PVC - CAIXAS DE DRENAGEM (QUADRA)	4.839,90	0,96

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a date or reference number.



143	CAIXAS E RALOS
15	DADOS E LÓGICA
15.1	ELETRÓDUTOS DE PVC E CONEXÕES
15.2	QUADROS / CAIXAS
15.3	EQUIPAMENTOS E TOMADA
16	PINTURA
16.1	PAREDES E FORROS
17	SISTEMA DE AR CONDICIONADO
17.1	TUBOS E CONEXÕES
17.2	FÓRPAMENTOS
18	SERVIÇOS DIVERSOS
18.1	LIMPÉZA FINAL
19	URBANIZAÇÃO
19.1	LETIRAS
20	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
20.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
21	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)

VALOR ORÇAMENTO:	389.081,76	100,00
VALOR BDI TOTAL:	105.685,89	
VALOR TOTAL:	585.377,65	

(Handwritten signatures and marks)

(Faint text at the bottom of the page, possibly a footer or contact information)



Fls 3557

VALOR COM BDI: 41,10

1.1.2. 97627 - DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELLETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017 (M3)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00041954	0,26350000	KG	0,26350000	21,97	6,10
TOTAL MATERIAL:					6,10

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
5795	CHP	3,25600000	11,99	38,93	
5952	CHI	0,91020000	10,70	9,73	
88309	H	0,61660000	10,91	6,72	
88316	H	6,57250000	8,86	58,29	
TOTAL SERVICO:					113,67
VALOR SEM ENCARGOS:					120,82
VALOR ENCARGOS (84,13%):					46,33
VALOR COM ENCARGOS:					167,15
VALOR BDI (26,43%):					44,18
VALOR COM BDI:					211,33

1.1.3. 97644 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017 (M2)

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
88309	H	0,11150000	10,91	1,43	
88316	H	0,25510000	8,66	2,20	
TOTAL SERVICO:					3,63
VALOR SEM ENCARGOS:					3,72
VALOR ENCARGOS (84,13%):					1,62
VALOR COM ENCARGOS:					5,34
VALOR BDI (26,43%):					1,41

VALOR SEM ENCARGOS:	3,72
VALOR ENCARGOS (84,13%):	1,62
VALOR COM ENCARGOS:	5,34
VALOR BDI (26,43%):	1,41

Global Empreendimentos Ltda - Rua ...

Handwritten signature and initials



VALOR COM BDI: 6,75

1.1.4. 97645 - REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017 (M2)

MATERIAL	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041954		KG	0,00540000	21,97	5,06
CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FERRO 6 X 25 F					
TOTAL MATERIAL:					5,06
SERVIÇO	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309		H	0,36130000	10,91	3,97
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
88316		H	0,75600000	5,36	6,34
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
TOTAL SERVIÇO:					10,31
VALOR SEM ENCARGOS:					12,67
VALOR ENCARGOS (84,13%):					4,47
VALOR COM ENCARGOS:					17,14
VALOR BDI (26,43%):					4,53
VALOR COM BDI:					21,67

1.1.5. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MÃO DE OBRA	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391		H	0,11000000	5,47	1,10
PEDREIRO					
12543		H	1,30000000	6,26	8,16
SERVENTE					
TOTAL MÃO DE OBRA:					9,26
VALOR SEM ENCARGOS:					9,26
VALOR ENCARGOS (85,20%):					7,89
VALOR COM ENCARGOS:					17,15
VALOR BDI (26,43%):					4,53
VALOR COM BDI:					21,68

1.1.6. C1047 - DEMOLIÇÃO DE COBOGOS (M2)

Ata de Empenho nº 001/2017, de 02/03/2017, em conformidade com o Edital nº 001/2017, de 26/02/2017, e o Contrato nº 001/2017, de 02/03/2017, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Curitiba e a empresa Global Empreendimentos Ltda., inscrita no CNPJ nº 08.040.888/0001-00, para a execução dos serviços de demolição de cobogós em obras de manutenção e conservação do patrimônio público municipal.

(Handwritten signatures and initials)



3559
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 003/2017

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
D391	SEMPRENA	H	0,3000000	6,47	1,94
D343	SERVENTE	H	1,5000000	6,28	9,42
TOTAL MAO DE OBRA:					11,36

VALOR SEM ENCARGOS:	11,36
VALOR ENCARGOS (85,29%):	10,18
VALOR COM ENCARGOS:	21,54
VALOR BDI (26,45%):	5,68
VALOR COM BDI:	27,22

1.1.7. 97645 - REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 (M2)

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88316	SINAPI	H	0,00710000	5,26	0,36
88323	SINAPI	H	0,00340000	12,94	0,39
TOTAL SERVIÇO:					0,75

VALOR SEM ENCARGOS:	0,75
VALOR ENCARGOS (84,15%):	0,66
VALOR COM ENCARGOS:	1,41
VALOR BDI (26,45%):	0,36
VALOR COM BDI:	1,77

1.1.8. 97642 - REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 (M2)

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88278	SINAPI	H	0,00460000	9,11	0,42
88316	SINAPI	H	0,00050000	3,56	0,18
TOTAL SERVIÇO:					0,60

VALOR SEM ENCARGOS:	0,60
VALOR ENCARGOS (84,15%):	0,52

SECRETARIA DE ENFERMAGEM - RUA DO COMENDADOR FERREIRA, 151 - JARDIM SÃO CARLOS - SÃO PAULO - SP - CEP: 01209-900 - FONE: (11) 3363-3333
 FAX: (11) 3363-3333 - E-MAIL: secret@sa.gov.br - www.sa.gov.br

(Handwritten signatures and initials)



SERVIÇO	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	TOTAL
D416 REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE 6 1/2"	UN	1,00000000	15,28	15,28
D429 TABUA DE VITRÓLA DE 12"x 1"	M2	3,70000000	22,45	83,07
D433 TARGETA DE FERRO 2"	UN	3,00000000	3,67	11,01
D440 TELHA DE FIBROCIMENTO DE 60x60 (0,50 x 2,40M)	UN	10,70000000	16,12	171,26
D444 TOMADA UNIVERSAL DE SOFREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	UN	2,60000000	13,35	34,56
D447 TORNEIRA DE METAL AMARELO /Ø 3/4" CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	UN	1,00000000	10,61	10,61
D456 TUBO PVC ESCOTO PULHAÇO DE 100 - (NBR 5688)	M	3,00000000	7,82	23,56
D457 TUBO PVC ESCOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)	M	3,00000000	4,60	13,83
D488 TUBO PVC ESCOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688)	M	3,00000000	2,71	8,13
TOTAL MATERIAL:				209,65

SERVIÇO	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	TOTAL
D0836 CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,23000000	590,92	137,91
D1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENBRAR, TRACO 1:4, ISP = 1,5cm	M2	21,16000000	18,70	396,68
TOTAL SERVICOS				495,99
VALOR SEM ENCARGOS:				3.188,81
VALOR ENCARGOS (85,29%):				802,44
VALOR COM ENCARGOS:				3.991,25
VALOR BDI (26,43%):				1.045,64
VALOR COM BDI:				5.036,89

VALOR SEM ENCARGOS:	3.188,81
VALOR ENCARGOS (85,29%):	802,44
VALOR COM ENCARGOS:	3.991,25
VALOR BDI (26,43%):	1.045,64
VALOR COM BDI:	5.036,89

1.2.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MÃO DE OBRA	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	TOTAL
D548 SERVENTE	H	2,00000000	6,28	12,55
TOTAL MÃO DE OBRA:				12,55

MATERIAL	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	TOTAL
D0337 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	1,02000000	29,18	29,76
D1100 ESMALTE SINTETICO	L	1,00000000	16,20	16,20

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: O Sr. [nome] declara que a obra foi executada de acordo com o projeto e especificações técnicas, e que o valor total da obra é de R\$ 5.036,89 (cinco mil e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos).

Assinatura: [assinatura]

Data: [data]

II691	PONTALETE / BARROTE DE 3" x 3"	SENERA	M	4,5000000	14,47	65,12
II725	PREGO 13X15	SENERA	KG	0,1500000	9,91	1,48
TOTAL MATERIAL:						115,25
VALOR SEM ENCARGOS:						127,50
VALOR ENCARGOS (8% 20%):						10,69
VALOR COM ENCARGOS:						138,19
VALOR BDI (26,45%):						36,00
VALOR COM BDI:						174,19

TOTAL MATERIAL:						115,25
VALOR SEM ENCARGOS:						127,50
VALOR ENCARGOS (8% 20%):						10,69
VALOR COM ENCARGOS:						138,19
VALOR BDI (26,45%):						36,00
VALOR COM BDI:						174,19

2.1.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLDO DE LAÇAL. PROF. ATÉ 1,50m (M3)

MAO DE OBRA						
II543	SERVENTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
		SENERA	H	2,6500000	6,22	16,61
TOTAL MAO DE OBRA:						16,61
VALOR SEM ENCARGOS:						16,63
VALOR ENCARGOS (8% 20%):						14,16
VALOR COM ENCARGOS:						30,79
VALOR BDI (26,45%):						8,14
VALOR COM BDI:						38,93

TOTAL MAO DE OBRA:						16,61
VALOR SEM ENCARGOS:						16,63
VALOR ENCARGOS (8% 20%):						14,16
VALOR COM ENCARGOS:						30,79
VALOR BDI (26,45%):						8,14
VALOR COM BDI:						38,93

3.1.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

MAO DE OBRA						
II391	PIEDREIRO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
		SENERA	H	6,0000000	8,47	50,83
II543	SERVENTE	SENERA	H	9,0000000	6,22	56,19
TOTAL MAO DE OBRA:						107,02

MATERIAL						
II0109	AREIA MEDIA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
		SENERA	M3	0,2645000	44,22	11,70
II0605	CIMENTO PORTLAND	SENERA	KG	100,0000000	0,40	40,00
II0600	PEDRA DE MAO (RACHAÇO)	SENERA	M3	1,0000000	59,33	64,71
TOTAL MAO DE OBRA:						107,02

Ata de abertura de envelopes e abertura de propostas, datada em 20/08/2014, às 14h30min, no local de realização do processo licitatório, sob a presidência do Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Sr. ...

(Handwritten signatures and marks)



SERVIÇO	SINAPI	H	0,36000000	0,36	5,19
83316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
92874	LANÇAMENTO COM USO DE HORMA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 152015	M3	0,03300000	15,02	4,99
94970	CONCRETO PCC - 20MPa, TRAÇO 12,73 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA I) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF 072016	M3	0,01800000	336,65	6,07
TOTAL SERVIÇOS:					19,23
VALOR SEM ENCARGOS:					49,01
VALOR ENCARGOS (84,15%):					5,25
VALOR COM ENCARGOS:					54,26
VALOR BDI (26,45%):					14,34
VALOR COM BDI:					68,60

4.1.1.87486 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 5M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIB D = 1,20 A 1,76* MM, MALHA 15 X 15 MM (CXL) 50 X 7,5* CM	M	0,42000000	1,31	0,56
00037395	PIPO DE AÇO COM FIBRO, HASTE = 27 MM (AÇO DIPETA)	CENTO	0,00500000	27,48	0,14
00037392	BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO COM FIBROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPa (NBR 15270)	UN	13,60000000	0,55	12,97
TOTAL MATERIAL:					13,62

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (MÉDIA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 08/2010	M3	0,05000000	71,20	3,56
88309	PREDEHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25000000	10,91	4,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25000000	8,56	3,93
TOTAL SERVIÇOS:					12,31
VALOR SEM ENCARGOS:					25,83
VALOR ENCARGOS (84,15%):					4,35
VALOR COM ENCARGOS:					30,19

TOTAL SERVIÇOS:					12,31
VALOR SEM ENCARGOS:					25,83
VALOR ENCARGOS (84,15%):					4,35
VALOR COM ENCARGOS:					30,19



GEORGE EMPREENDIMENTOS



VALOR BDI (26,45%)	298
VALOR COM BDI	38,17

4.2.1.93182 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002002	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE GELIFERA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,01700000	4,95	0,03
00039017	ISOPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO PARA VERGALHO *42 A 125*MM COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	DN	6,00000000	0,11	0,66
TOTAL MATERIAL:						0,69

SERVICO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (MEDA) PARA EMBOÇOMASSA - UNICASSAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONETA 000 L AF 06/2010	SINAPI	M3	0,00130000	991,03	0,55
86309	PEDREIRO COM INCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00400000	10,91	1,03
88316	SERVENTE COM INCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11700000	2,26	0,95
92270	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM AF 12/2015	SINAPI	M2	0,11200000	55,34	0,30
92391	CONTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	SINAPI	KG	0,30000000	3,38	1,66
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7,3 (CEMENTO/ AREIA MÉDIA/ BARRA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONETA 000 L AF 07/2016	SINAPI	M3	0,03000000	536,65	5,00
TOTAL SERVIÇO:						157

VALOR SEM ENCARGOS:	16,45
VALOR ENCARGOS (94,15%):	1,88
VALOR COM ENCARGOS:	IG03
VALOR BDI (26,45%):	4,24
VALOR COM BDI:	30,27

4.2.1.93182 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

Geometricamente, a obra é de natureza de serviço de manutenção e conservação de bens materiais, não sendo, portanto, considerada obra de construção civil, conforme o art. 1º, inciso I, da Lei nº 4.895/2002, e o art. 1º, inciso I, da Lei nº 4.895/2002, e o art. 1º, inciso I, da Lei nº 4.895/2002.



MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DISMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE GELOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,001600000	4,95	6,03
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 44,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,11	6,66
TOTAL MATERIAL:						0,69

SERVICO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRACO 1:2:9 EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA (UMIDA) PARA EMPUCCOMASSA, UNICASSSENTAMENTO, DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECANICO COM BETONERA 600 L. AF 07/2016	SINAPI	M3	0,00170000	291,05	6,55
88309	ADIDURO COM INCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00140000	10,91	0,92
83316	SERVENTE COM INCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00100000	5,26	0,90
92270	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERVIDA, E = 23 MDE AF 12/2015	SINAPI	M2	0,17000000	33,34	9,05
92792	COLETE E DOBRAS DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAMES. AF 12/2015	SINAPI	KG	0,49000000	5,46	6,68
94970	CONCRETO PCT = 20MPA, TRACO 1:2:33 (CIMENTO, AREIA MEDIA (BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONERA 600 L. AF 07/2016	SINAPI	M3	0,01300000	356,65	4,62
TOTAL SERVIÇO:						18,72
VALOR SEM INCARGOS:						19,64
VALOR ENCARGOS (84,43%):						1,72
VALOR COM INCARGOS:						21,13
VALOR BDI (26,43%):						5,58
VALOR COM BDI:						26,71

4.2.3. 93183 - VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF 03/2016 (M)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE GELOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,001600000	4,95	6,03
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 44,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,11	6,66

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR DE R\$ 26.710,00 (Vinte e Seis Mil e Setecentos e Dezoito Reais) em favor da empresa GLOBAL EMPREENDIMENTOS S.A., inscrita no CNPJ nº 08.940.888/0001-08, em cumprimento ao Edital nº 001/2016, para execução dos serviços de construção civil, objeto do Contrato nº 001/2016, celebrado em 15/03/2016, sob o nº de processo nº 001/2016, em 15/03/2016.

(Handwritten signatures and initials)



ITEM	DESCRIÇÃO	SERIE	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	TOTAL
11390	MONTADOR	SERIE	H	1,00000000	4,47	4,47
12391	PEDREIRO	SERIE	H	0,35000000	5,67	1,98
12443	SERVENTE	SERIE	H	0,35000000	6,35	2,22
TOTAL MAO DE OBRA:						4,67

MATERIAL	DESCRIÇÃO	SERIE	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SERIE	M3	0,00000000	4,40	0,00
10805	CIMENTO PORTLAND	SERIE	KG	0,15000000	0,40	0,06
12907	TIPO AÇO INOX	SERIE	M	1,00000000	41,24	41,24
TOTAL MATERIAL:						41,24
VALOR SEM ENCARGOS:						54,11
VALOR ENCARGOS (65,29%):						10,59
VALOR COM ENCARGOS:						64,70
VALOR BDI (26,43%):						17,44
VALOR COM BDI:						82,14

4.5.1. C2021 - PRAIEIRA DE MARMORITE NATURAL POLIDA DE 1 FACE (M2)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	SERIE	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SERIE	H	0,10000000	4,71	4,71
12443	SERVENTE	SERIE	H	0,75000000	6,25	4,71
TOTAL MAO DE OBRA:						9,42

MATERIAL	DESCRIÇÃO	SERIE	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SERIE	M3	0,00120000	47,49	5,70
10805	CIMENTO PORTLAND	SERIE	KG	2,35000000	0,40	0,94
11645	GRANILITE MARMORITE POLIDO 1 FACE	SERIE	M2	1,00000000	90,69	90,69
TOTAL MATERIAL:						97,33

VALOR SEM ENCARGOS:	100,66
VALOR ENCARGOS (65,29%):	65,72
VALOR COM ENCARGOS:	166,38

Global Engenharia - Rua ... 1234 - Fone: ...

Handwritten signatures and initials in blue ink.



5.1.1. C3681 - GRADE DE FERRO TUBULAR COMOLPURA EM BARRA CHATA DE FERRO (M2)

VALOR BDI (26.45%):	25,62
VALOR COM BDI:	136,00

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
L391 PEDREIRO	SENNHA	H	3,0000000	5,47	16,41
L343 SERVENTE	SENNHA	H	3,0000000	6,25	18,75
TOTAL MAO DE OBRA:					41,25

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
L0746 GRADE DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO D=15MM E MOLDURA COMARRA CHATA DE FERRO 2"X3/8"	SENNHA	M2	1,0000000	199,93	199,93
TOTAL MATERIAL:					199,93

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
K0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM TELAÇO	SENNHA	M3	0,0000000	111,74	0,00
TOTAL SERVICO:					0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	246,88
VALOR ENCARGOS (65,28%):	38,21
VALOR COM ENCARGOS:	285,09
VALOR BDI (26.45%):	75,35
VALOR COM BDI:	360,44

5.2.1. CPU01 - P01 - PORTA DE MADEIRA (0,90X2,10M), COMPLETA COM REVESTIMENTO DE ESMALTE SINTETICO (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	725,61
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	725,61
VALOR BDI (26.45%):	191,78
VALOR COM BDI:	917,39

Este documento é propriedade da Global Empreendimentos e não pode ser reproduzido sem a autorização expressa da empresa.



3545

VALOR ENCARGOS (85.20%):	505
VALOR COM ENCARGOS:	6024
VALOR BDI (26.45%):	1592
VALOR COM BDI:	7616

6.2.1. C1129 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I328	LADILHEIRA	H	0.20000000	2,47	1,00
I243	SERVENTE	H	0.20000000	0,25	1,36
TOTAL MAO DE OBRA:					2,36

6.2.3. C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-SPEI-4 - (P/PAREDE (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I018	ARGAMASSA REJUNTAMENTO	KG	0.21000000	2,32	0,99
TOTAL MATERIAL:					0,99
VALOR SEM ENCARGOS:					2,84
VALOR ENCARGOS (85.20%):					2,42
VALOR COM ENCARGOS:					6,05
VALOR BDI (26.45%):					1,60
VALOR COM BDI:					7,65

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I328	LADILHEIRA	H	0.72000000	4,97	6,10
I243	SERVENTE	H	0.72000000	4,24	4,51
TOTAL MAO DE OBRA:					10,61
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6300	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-SPEI-4	M2	1.10000000	28,07	30,88
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	3.00000000	1,76	5,28

Attestation: We hereby certify that the above information is true and correct. The amount of the contract is R\$ 7616,00 (Seven thousand six hundred and sixteen reais and no cents). The contract is subject to the terms and conditions of the contract. The contract is valid for 12 months from the date of signing. The contract is subject to the terms and conditions of the contract. The contract is valid for 12 months from the date of signing.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBRONCATEL, PLANALADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,0100000	14,56	14,56	0,45
					TOTAL MATERIAL:		14,56

82369	SESSILHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0100000	10,57	10,57	0,36
83316	SERVANTE COM INCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1000000	2,96	2,96	0,09
					TOTAL SERVIÇO:	9,96	0,45
					VALOR SEM ENCARGOS:	24,02	0,45
					VALOR ENCARGOS (84,15%):	4,02	0,45
					VALOR COM ENCARGOS:	28,04	0,45
					VALOR BDI (26,45%):	7,25	0,45
					VALOR COM BDI:	35,96	0,45

7.1.1. 92541- TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLISO TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019 (M2)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004406	REPA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 4,5 X 3,8 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	M	2,3700000	1,96	4,01
00004425	VEGA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	M	0,7500000	13,63	10,03
00004430	CAIBRO DE MADEIRA NÃO APARELHADA 8,5 X 6,8 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	M	2,3500000	7,05	16,47
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1/4 X 1/4)	SINAPI	KG	0,0750000	11,27	0,33
00039027	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 19 X 16 (3/4 X 9/16)	SINAPI	KG	0,0500000	18,71	0,34
00040586	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48 (1/4 X 5/8)	SINAPI	KG	0,0100000	10,21	0,02
					TOTAL MATERIAL:	32,38

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82339	AJUDANTE DE CARRETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0100000	4,53	0,03
82362	CARRETEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2000000	10,24	4,28
93261	GRUPO ELÉTRICO DE COZINA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV, CEP DURNO, AF 03/2016	SINAPI	CEP	0,0412000	16,66	0,68

RECEBIMOS DE: GLOBAL EMPREENDIMENTOS, RUA ... Nº ... FONE: ... E-MAIL: ...

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Comissão Permanente de Licitação nº 3518

93282	QUINCHO ELÉTRICO DE COZINA CAPACIDADE 400 KG COM MOTOR FRIEO, MOTOR TERMISCO DE 125 CV - CHIDIRENG. AF_03/2016	SINAPI	CHI	9,0000	9,0000	1,56
TOTAL SERVIÇO:						

VALOR SEM ENCARGOS:	41,57
VALOR ENCARGOS (94,13%):	4,10
VALOR COM ENCARGOS:	45,66
VALOR BDI (26,43%):	12,04
VALOR COM BDI:	57,70

7.1.1. 92262 - INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU META), BIAPOLADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VAGS MAIORES QUEIGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004425	SINAPI	M	9,00000000	13,65	122,85
00005075	SINAPI	KG	1,12500000	10,72	12,06
00040552	SINAPI	CIENTO	0,04000000	29,25	1,18
TOTAL MATERIAL:					135,99

SERVIÇO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	SINAPI	H	1,13000000	9,53	10,68
88362	SINAPI	H	10,40000000	10,95	113,78
93287	SINAPI	CHP	0,23500000	303,39	71,27
93288	SINAPI	CHI	0,15700000	71,59	11,23
TOTAL SERVIÇO:					106,97
VALOR SEM ENCARGOS:					325,28
VALOR ENCARGOS (94,13%):					68,78
VALOR COM ENCARGOS:					394,06
VALOR BDI (26,43%):					104,12
VALOR COM BDI:					498,18

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE PAGAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Comissão Permanente
Fls 3579

7.2.1. 94201 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019 (012)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000713	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PALEISTA, COMPRIMENTO DE 44 A 50" CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE 26" TELHAS/2M	M2	0,02740000	492,20	13,55
TOTAL MATERIAL:					13,55

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31400000	4,36	1,37
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11300000	12,04	1,36
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CEP DURNO, AF 03/2016	CHP	0,01720000	19,66	0,34
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CH DURNO, AF 03/2016	CHI	0,01600000	9,12	0,15
TOTAL SERVIÇO:					3,22
VALOR SEM ENCARGOS:					15,60
VALOR ENCARGOS (84,13%):					2,66
VALOR COM ENCARGOS:					22,26
VALOR BDI (26,43%):					5,88
VALOR COM BDI:					28,14

7.2.2. 94221 - CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019 (01)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000711	CUMEIRA PAU CERÂMICA, COMPIMENTO DE 41" CM, RENDIMENTO DE 3" TELHAS/2M	UN	1,00000000	1,32	5,4
TOTAL MATERIAL:					5,4

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87337	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CM, VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (MÉDIA PARA EMBOÇAR) MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO, DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MERCENCO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG, AF 06/2019	M3	0,01700000	591,59	9,91

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



ITEM	DESCRIÇÃO	SINAPI	H	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	2,86	1,35
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11660000	1,18	1,97
93284	GRUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FLETO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV. CIP DIENNO, AF 03/2016	SINAPI	CHP	0,00030000	10,46	3,07
93282	GRUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FLETO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV. CHI DIENNO, AF 03/2016	SINAPI	CHI	0,00027000	9,11	2,46
TOTAL SERVIÇO:						7,85
VALOR SEM ENCARGOS:						11,23
VALOR ENCARGOS (84,13%):						3,10
VALOR COM ENCARGOS:						14,33
VALOR BDI (26,43%):						3,52
VALOR COM BDI:						16,85

8.1.1. C2843 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

MO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MO17	AJUDANTE	0,20000000	6,90	1,38
TOTAL MO DE OBRA:				1,38

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
DI090	EMULSÃO ASFÁLTICA	2,00000000	9,11	18,22
TOTAL MATERIAL:				18,22
VALOR SEM ENCARGOS:				19,60
VALOR ENCARGOS (85,28%):				1,38
VALOR COM ENCARGOS:				20,98
VALOR BDI (26,43%):				5,56
VALOR COM BDI:				26,54

9.1.1. C1607 - LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E-6CM (M2)

MO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IZ91	PEDEREIRO	0,40000000	2,67	5,39

Global Empreendimentos Ltda. - CNPJ: 08.907.800/0001-00 - Rua: ...
 Avenida ... nº ... - ... - ... - ...
 Fone: ... - ... - ...

[Handwritten signature]