


A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAU

TOMADA DE PREÇOS N. 1302.01/2019

DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2019
HORARIO: 09:00 HORAS



CONFAHT

CONSTRUTORA & INCORPORADORA

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR
SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA
E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE CALDEIRA POR
DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO
NO MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU-CE.

ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA CREA 1190 D -
CE RNP 060158766

COMPOSIÇÃO DE PREÇO					
12543	SERVENTE	H	1,2500	13,2100	16,5125
				Total:	45,0405
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0600	55,0000	3,3000
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,3500	0,4600	2,4610
11601	PEDRA PORTUGUESA BRANCA	M3	0,0405	650,0000	26,3250
11602	PEDRA PORTUGUESA PRETAVERMELHA	M3	0,0405	650,0000	26,3250
				Total:	58,4110
				Total Simples:	103,45
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	103,45
C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO					
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7	H	0,0757	25,0993	1,9000
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7	H	0,0041	38,0751	0,1561
				Total:	2,0561
MAO DE OBRA					
10445	CALCETEIRO	H	0,1595	17,8300	2,8439
12543	SERVENTE	H	0,1595	13,2100	2,1070
				Total:	4,9509
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0568	51,0000	2,8968
12403	PÓ DE PEDRA	M3	0,0065	38,8400	0,2525
19099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/BAVER/HOLANDES/ PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781). COR	M2	1,0031	35,4800	35,5900
				Total:	38,7393
				Total Simples:	45,75
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	45,75
C4916 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA					
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7	H	0,0757	25,0993	1,9000

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 - Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará -Brasil
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 98802 9799 CNPJ: 07.501.407/0001-41 CGF: 06.192453-9
Site:www.construtoraconfahht.com.br Email: confahht@construtoraconfahht.com.br

[Handwritten signature]

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAU

TOMADA DE PREÇOS N. 1302.01/2019

DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2019
HORARIO: 09:00 HORAS



CONFAHT

CONSTRUTORA & INCORPORADORA

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR
SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PISA
E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA POR
DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO
NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU - CE

ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CRE 7.990-D -
CE RNP 060158766



COMPOSIÇÃO DE PREÇO					
12543	SERVENTE	H	1,2500	13,2100	16,5125
				Total:	45,0405
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0600	55,0000	3,3000
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,3500	0,4600	2,4610
11601	PEDRA PORTUGUESA BRANCA	M3	0,0405	650,0000	26,3250
11602	PEDRA PORTUGUESA PRETA/VERMELHA	M3	0,0405	650,0000	26,3250
				Total:	58,4110
				Total Simples:	103,45
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	103,45
C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO					
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7	H	0,0757	25,0993	1,9000
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7	H	0,0041	38,0751	0,1561
				Total:	2,0561
MAO DE OBRA					
10445	CALCETEIRO	H	0,1595	17,8300	2,8439
12543	SERVENTE	H	0,1595	13,2100	2,1070
				Total:	4,9509
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0568	51,0000	2,8968
12403	PÓ DE PEDRA	M3	0,0065	38,8400	0,2525
19099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/ PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781). COR	M2	1,0031	35,4800	35,5900
				Total:	38,7393
				Total Simples:	45,75
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	45,75
C4916 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA					
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7	H	0,0757	25,0993	1,9000

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA


Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 - Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará -Brasil
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 98802 9799 CNPJ: 07.501.407/0001-41 CGF: 06.192453-9
Site:www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br

Handwritten signature in blue ink.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAU

TOMADA DE PREÇOS N. 1302 01/2019

DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2019
HORARIO: 09:00 HORAS



CONFAHT

CONSTRUTORA & INCORPORADORA

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR
SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSA
E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE CALÇADA POR
DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO
NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU-CE.

ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 1190 D
CE RNP 060158766

COMPOSIÇÃO DE PREÇO					
12543	SERVENTE	H	0,1100	13,2100	1,4531
				Total:	1,4531
				Total Simples:	6,66
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	6,66
C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA - M3					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,3000	13,2100	17,1730
				Total:	17,1730
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	1,1500	55,0000	63,2500
				Total:	63,2500
				Total Simples:	80,42
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	80,42
C0110 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm - M					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,4000	17,8300	7,1320
12543	SERVENTE	H	1,5200	13,2100	20,0792
				Total:	27,2112
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0024	51,0000	0,1224
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,9700	0,4600	0,4462
12189	TUBO CONCRETO DIAM. 40cm	M	1,0500	59,8600	62,8530
				Total:	63,4216
				Total Simples:	90,63
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	90,63
C0105 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm - M					
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP	H	0,0270	87,5970	2,3651
				Total:	2,3651
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	0,7000	17,8300	12,4810
12543	SERVENTE	H	0,7400	13,2100	9,7754
				Total:	22,2564

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA


Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 - Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará -Brasil
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 98802 9799 CNPJ: 07.501.407/0001-41 CGF: 06.192453-9
Site:www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br

[Handwritten signature in blue ink]

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAU

TOMADA DE PREÇOS N. 1302.01/2019

DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2019
HORARIO: 09:00 HORAS



CONFAHT

CONSTRUTORA & INCORPORADORA

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR
SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO,
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA POR
DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO
NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU-CE

ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA, OREA 7190 D -
CE RNP 060158766



COMPOSIÇÃO DE PREÇO					
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0049	51,0000	0,2499
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,9400	0,4600	0,8924
12166	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 60cm	M	1,0200	103,8400	105,9168
				Total:	107,0591
				Total Simples:	131,68
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	131,68
C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA - M3					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,7000	13,2100	22,4570
				Total:	22,4570
				Total Simples:	22,46
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	22,46
C0609 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO - UN					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,2250	14,5200	3,2670
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,1850	14,5200	17,2062
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,2250	17,8300	4,0118
10498	CARPINTEIRO	H	1,1850	17,8300	21,1286
12391	PEDREIRO	H	4,1390	17,8300	73,7984
12543	SERVENTE	H	8,1940	13,2100	108,2427
				Total:	227,6547
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0440	11,5000	0,5060
10109	AREIA MEDIA	M3	0,1610	51,0000	8,2110
10169	ACO CA-60	KG	2,5820	4,6400	11,9805
10280	BRITA	M3	0,0770	76,7500	5,9098
10441	CAL HIDRATADA	KG	7,6440	1,1000	8,4084
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10)	M2	0,2000	21,0300	4,2060
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	41,9090	0,4600	19,2781
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0590	8,0700	0,4761
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	141,1200	0,2600	36,6912
				Total:	95,6670
				Total Simples:	323,02

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA


Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 - Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará -Brasil
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 98802 9799 CNPJ: 07.501.407/0001-41 CGF: 06.192453-9
Site:www.construtoraconfahht.com.br Email: confahht@construtoraconfahht.com.br

Handwritten signatures and initials in blue ink.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAU

TOMADA DE PREÇOS N. 1302.01/2019

DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2019
HORARIO: 09:00 HORAS



CONFAHT

CONSTRUTORA & INCORPORADORA

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBO
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR
SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA, POR
DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO
NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU-CE.

ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 71900
CE RNP 060158766



COMPOSIÇÃO DE PREÇO						
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	323,32
C0602 - CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO - UN						
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,4130	14,5200	5,9968	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,9600	14,5200	28,4592	
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,4130	17,8300	7,3638	
10498	CARPINTEIRO	H	1,9600	17,8300	34,9468	
12391	PEDREIRO	H	5,4110	17,8300	96,4781	
12543	SERVENTE	H	10,9210	13,2100	144,2664	
					Total:	317,5111
MATERIAIS						
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0720	11,5000	0,8280	
10109	AREIA MEDIA	M3	0,2310	51,0000	11,7810	
10169	AÇO CA-60	KG	4,2680	4,6400	19,8035	
10280	BRITA	M3	0,1200	76,7500	9,2100	
10441	CAL HIDRATADA	KG	9,8280	1,1000	10,8108	
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10)	M2	0,3240	21,0300	6,8137	
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	60,6960	0,4600	27,9202	
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 130cm	M	0,0970	8,0700	0,7828	
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	181,4400	0,2600	47,1744	
					Total:	135,1244
					Total Simples:	452,64
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	452,64
C4364 - LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A ROÇADA E LIMPEZA GERAL DAS BOCAS - M						
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12543	SERVENTE	H	1,0000	13,2100	13,2100	
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,0500	25,6800	1,2840	
17989	MESTRE DE LINHA	H	0,0100	25,6800	0,2568	
					Total:	14,7508
					Total Simples:	14,75
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA


Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 - Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará - Brasil
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 98802 9799 CNPJ: 07.501.407/0001-41 CGF: 06.192453-9
Site: www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br

Handwritten signatures and initials in blue ink.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAU

TOMADA DE PREÇOS N. 1302.01/2019

DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2019
HORARIO: 09:00 HORAS



CONFAHT

CONSTRUTORA & INCORPORADORA

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR
SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA LISA
E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA, POR
DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NO SEDE E DISTRITO
NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU-CE.

ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 2990 D -
CE RNP 060158766

COMPOSIÇÃO DE PREÇO					Valor Geral:	14,75
C2889 - NIVELAMENTO DE TAMPÃO EM POÇO DE VISITA - UN						
EQUIPAMENTOS (HORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	1,0000	69,7278	69,7278	
				Total:	69,7278	
MAO DE OBRA						
12391	PEDREIRO	H	2,0000	17,8300	35,6600	
12543	SERVENTE	H	2,0000	13,2100	26,4200	
				Total:	62,0800	
SERVIÇOS						
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA	M2	0,2000	83,4549	16,6910	
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN.	M3	0,0317	417,6760	13,2403	
C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	UN	1,0000	11,3436	11,3436	
				Total:	41,2749	
					Total Simples:	173,08
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	173,08
C3092 - LIMPEZA DE BUEIRO - M3						
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12543	SERVENTE	H	1,0000	13,2100	13,2100	
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,1000	25,6800	2,5680	
				Total:	15,7780	
					Total Simples:	15,78
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	15,78
C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") - M						
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5200	14,5200	7,5504	
12320	ENCANADOR	H	0,5200	17,8300	9,2716	
				Total:	16,8220	
MATERIAIS						
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0250	43,5600	1,0890	
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0400	32,1600	1,2864	
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR	M	1,0100	8,5400	8,6254	
				Total:	11,0008	
					Total Simples:	27,82

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA


Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 - Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará -Brasil
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 98802 9799 CNPJ: 07.501.407/0001-41 CGF: 06.192453-9
Site:www.construtoraconfahht.com.br Email: confahht@construtoraconfahht.com.br

Handwritten signatures and initials in blue ink.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAU

TOMADA DE PREÇOS N. 1302.01/2019

DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2019
HORARIO: 09:00 HORAS



CONFAHT

CONSTRUTORA & INCORPORADORA

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR
SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TQSCA
E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA, POR
DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO
NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU - CE.

ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 71982-2
CE RNP 080158766



COMPOSIÇÃO DE PREÇO

					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	27,82
TUBOS DE LIGAÇÃO D= 60CM						
C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m - M3						
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12543	SERVENTE	H	2,6500	13,2100	35,0065	
					Total:	35,0065
					Total Simples:	35,01
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	35,01
C0105 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm - M						
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP	H	0,0270	87,5970	2,3651	
					Total:	2,3651
MAO DE OBRA						
12391	PEDREIRO	H	0,7000	17,8300	12,4810	
12543	SERVENTE	H	0,7400	13,2100	9,7754	
					Total:	22,2564
MATERIAIS						
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0049	51,0000	0,2499	
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,9400	0,4600	0,8924	
12186	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 60cm	M	1,0200	103,8400	105,9168	
					Total:	107,0591
					Total Simples:	131,68
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	131,68
C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA - M3						
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12543	SERVENTE	H	1,3000	13,2100	17,1730	
					Total:	17,1730
MATERIAIS						
10108	AREIA GROSSA	M3	1,1500	55,0000	63,2500	
					Total:	63,2500
					Total Simples:	80,42
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA


Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 - Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará -Brasil
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 98802 9799 CNPJ: 07.501.407/0001-41 CGF: 06.192453-9
Site:www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br

Handwritten signatures and initials in blue ink.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAU

TOMADA DE PREÇOS N. 1302.01/2019

DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2019
HORARIO: 09:00 HORAS



CONFAHT

CONSTRUTORA & INCORPORADORA

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR
SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DEBRALÇOS
E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA, POR
DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO
NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU-CE.

ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190-D -
CE RNP 080158766



COMPOSIÇÃO DE PREÇO					
				Valor Geral:	80,42
C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA - M3					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,7000	13,2100	22,4570
				Total:	22,4570
				Total Simples:	22,45
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	22,46
BOCA DE LOBO PARA TUBO DE 60CM					
C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m - M3					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	2,6500	13,2100	35,0065
				Total:	35,0065
				Total Simples:	35,01
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	35,01
C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA - M3					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,3000	13,2100	17,1730
				Total:	17,1730
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	1,1500	55,0000	63,2500
				Total:	63,2500
				Total Simples:	80,42
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	80,42
C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA - M3					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,7000	13,2100	22,4570
				Total:	22,4570
				Total Simples:	22,46
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	22,46
C0842 - CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3					
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 - Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará -Brasil
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 98802 9799 CNPJ: 07.501.407/0001-41 CGF: 06.192453-9
Site:www.construtoraconfahnt.com.br Email: confahnt@construtoraconfahnt.com.br

[Handwritten signature and date: 11/03/19]

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAU

TOMADA DE PREÇOS N. 1302.01/2019

DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2019
HORARIO: 09:00 HORAS



CONFAHT

CONSTRUTORA & INCORPORADORA

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR
SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSA
E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA, POR
DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO
NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU-CE

ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA OCREA 7080 D -
CE RNP 060158766

COMPOSIÇÃO DE PREÇO

10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	19,6437	14,0258
				Total:	14,0258
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	6,0000	13,2100	79,2600
				Total:	79,2600
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,8527	51,0000	43,4877
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	336,0000	0,4600	154,5600
11605	PEDRISCO	M3	0,8360	69,7500	58,3110
				Total:	256,3587
				Total Simples:	349,64
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	349,64
C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=5,40 A 6,40mm - KG					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0700	14,5200	1,0164
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0700	17,8300	1,2481
				Total:	2,2645
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	11,5000	0,2300
10169	AÇO CA-60	KG	1,1500	4,6400	5,3360
				Total:	5,5660
				Total Simples:	7,83
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	7,83
C1402 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS -					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,2000	14,5200	17,4240
10498	CARPINTEIRO	H	1,2000	17,8300	21,3960
				Total:	38,8200
MATERIAIS					
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10	M2	0,2000	16,5100	3,3020
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,4300	16,4400	7,0692
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,2000	11,2600	2,2520
11846	SARRAFO DE 1"x4"	M	0,1200	4,7400	0,5688
				Total:	13,1920
				Total Simples:	52,01

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA


Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 - Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará -Brasil
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 98802 9799 CNPJ: 07.501.407/0001-41 CGF: 06.192453-9
Site:www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br

[Handwritten signature and initials in blue ink]

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAU

TOMADA DE PREÇOS N. 1302.01/2019

DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2019
HORARIO: 09:00 HORAS



CONFAHT

CONSTRUTORA & INCORPORADORA

OBJETO: LICITAÇÃO DO MENOR PREÇO GLOBAL
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR
SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSTA
E DRENAGEM SUB-SUPERFÍCIE DE COBERTURA DE
DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO
NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU-CE

ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D -
CE RNP 060158766



COMPOSIÇÃO DE PREÇO						
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	52,01
C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO - M3						
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12391	PEDREIRO	H	2,0000	17,8300	35,6600	
12543	SERVENTE	H	6,0000	13,2100	79,2600	
					Total:	114,9200
					Total Simples:	114,92
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	114,92

Proponente/Razão Social: CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

CNPJ N.º: 07.501.407/0001-41

Endereço: Rua Instituto do Ceara, n.º2420, loja 10, Benfica-Fortaleza-Ce, Cep: 60.015-300

Dados Bancários: Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234 Conta: 68977-7

Atenciosamente,

Fortaleza-Ce, 07 de Março de 2019

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

Fábio Mota Holanda
Sócio Proprietário

RG 90002151257 CPF 518.152.903-82
CNPJ 07.501.407/0001-41 REGISTRO NO CREA N.º 38749 CE

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

José Vandsberg Costa Lima
Sócio – Eng.º Civil e Mecânico

CREA 7190 D – CE RNP 0601587669 CPF: 117.582.103-97
CNPJ 07.501.407/0001-41 REGISTRO NO CREA N.º 38749 CE

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 –Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará –Brasil
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 – 85 98802 9799 CNPJ: 07.501.407/0001-41 CGF: 06.192453-9
Site:www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAU

TOMADA DE PREÇOS N. 1302.01/2019

DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2019
HORARIO: 09:00 HORAS



CONFAHT

CONSTRUTORA & INCORPORADORA

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR
SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA, POR
DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO
NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU-CE

ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D -
CE RNP 060158766

OBRA: CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E
DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO NO MUNICÍPIO DE
SANTANA DO ACARAU-CE

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

DATA: 07/01/2019

BDI = 25,63%

CD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
Despesas Indiretas		5,68
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,30
Benefício		7,70
Impostos		
I	Impostos	9,35
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,20
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS		9,35
BDI =		25,63%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Proponente/Razão Social: CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

CNPJ N.º: 07.501.407/0001-41

Endereço: Rua Instituto do Ceara, n.º2420, loja 10, Benfica-Fortaleza-Ce, Cep: 60.015-300

Dados Bancários: Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234 Conta: 68977-7

Atenciosamente, Fortaleza-Ce, 07 de Março de 2019

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

Fábio Mota Holanda
Sócio Proprietário

RG 90002151257 CPF 518.152.903-82
CNPJ 07.501.407/0001-41 REGISTRO NO CREA N.º 38749 CE

José Vandsberg Costa Lima
Sócio – Eng.º Civil e Mecânico

CREA 7190 D – CE RNP 0601587669 CPF: 117.582.103-97
CNPJ 07.501.407/0001-41 REGISTRO NO CREA N.º 38749 CE

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 – Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará –Brasil
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 – 85 98802 9799 CNPJ: 07.501.407/0001-41 CGF: 06.192453-9
Site:www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAU

TOMADA DE PREÇOS N. 1302.01/2019

DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2019
HORARIO: 09:00 HORAS



OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR
SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA, POR
DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO
NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU-CE

ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D -
CE RNP 060158766

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAU
OBRA: CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM
SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO
ACARAU-CE
END: SEDE, DISTRITO E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU/CE
TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA
DATA: 07/03/2019
RDI = 25,63%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SEI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	0,00	0,00
A9	SECONCT	0,00	0,00
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	10,80	10,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,73	0,00
B3	Auxílio-Enfermidade	0,33	0,71
B4	13º Salário	10,24	0,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuva	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A	44,97	10,04
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,33
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,59
C4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	4,23	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A	16,41	11,88
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do	0,47	0,36
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	8,02	3,19
GRUPO E			
E1	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,00	0,00
TOTAL (A+B+C+D+E)		80,00	48,00

Proponente/Razão Social: CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

CNPJ N.º: 07.501.407/0001-41

Endereço: Rua Instituto do Ceará, n.º2420, loja 10, Benfica-Fortaleza-Ce, Cep: 60.015-300

Dados Bancários: Banco Bradesco (237) – Agência: 1234 Conta: 68977-7

Atenciosamente, Fortaleza-Ce, 07 de Março de 2019

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

Fábio Mota Holanda
Sócio Proprietário

RG 90002151257 CPF 518.152.903-82
CNPJ 07.501.407/0001-41 REGISTRO NO CREA N.º 38749 CE

José Vandsberg Costa Lima
Sócio – Eng.º Civil e Mecânico

CREA 7190 D – CE RNP 0601587669 CPF: 117.582.103-97
CNPJ 07.501.407/0001-41 REGISTRO NO CREA N.º 38749 CE

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 – Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará – Brasil
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 – 85 98802 9799 CNPJ: 07.501.407/0001-41 CGF: 06.192453-9
Site:www.construtoraconfah.com.br Email: confah@construtoraconfah.com.br



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções



A Prefeitura Municipal de SANTANA DO ACARAÚ/CE
Comissão Permanente de Licitação SANTANA DO ACARAÚ/CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1302.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA, POR DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.

Prezados (as) V. Senhores (as).

Apresentamos a V. sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 1302.01/2019**, pelo preço global de **R\$ 698.646,47 (Seiscentos e noventa e oito mil seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos)**, Com Prazo De Execução **ATÉ DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019**, Contados A Partir Do Recebimento Da Ordem De Serviço, Podendo Ser Prorrogado Nos Termos Da Lei 8.666/93 E Suas Alterações.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA, POR DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.	R\$ 698.646,47

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data da abertura da licitação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr. Francisco Fausto dos Santos**, portador do CPF nº: 061.653.893-68, como representante legal desta empresa.

- ✚ Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
- ✚ Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

Massapê, 11 de Março de 2019.

Atenciosamente,

Francisco Fausto dos Santos

Fco. Fausto dos Santos
CPF: 06165389368
Titular

João Batista Moreira

João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007



CONSTRUTORA NOVA TERRA
Um novo conceito em construções

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP
C.N.P.J. 12.314.392/0001-42
Rua do Comércio, 429 - Murupaba, Massapê - CE
Fones: (88) 9.9433.7208 (88) 3643.3007



A CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ

TOMADA DE PREÇO DE Nº 1302.01/2019- TP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA, POR DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE

END: SEDE, DISTRITO E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

BDI = 25,63%

PROPOSTA VALIDA POR 60(SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD	R\$ UNIT	BDI 25,63	R\$ TOTAL
1.0 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA								
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	97,64	122,66	735,96
1.2	C2940	SEINFRA	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA	M2	8.000,00	6,61	8,30	66.400,00
1.3	C2942	SEINFRA	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	300,00	3,96	4,98	1.494,00
1.4	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	1.000,00	1,98	2,49	2.490,00
								R\$ 71.119,96
2.0 MOVIMENTO DE TERRA								
2.1	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	300,00	39,49	49,61	14.883,00
								R\$ 14.883,00
3.0 DRENAGEM SUPERFICIAL								
3.1	C2299	SEINFRA	TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	M2	10,00	112,89	141,82	1.418,20
3.2	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	35,00	26,42	33,19	1.161,65
3.3	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	35,00	253,62	318,63	11.152,05
3.4	C2927	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	600,00	11,38	14,30	8.580,00
3.5	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	400,00	16,24	20,40	8.160,00
3.6	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	600,00	40,59	50,99	30.594,00
								R\$ 61.065,90
4.0 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA								
4.1	C2933	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	6.000,00	13,02	16,35	98.100,00
4.2	C2932	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M2	1.000,00	18,96	23,81	23.810,00
4.3	C2931	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	300,00	11,05	13,88	4.164,00
4.4	C2929	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO	M2	1.000,00	33,79	42,45	42.450,00
4.5	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.500,00	25,61	32,17	48.255,00
4.6	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	500,00	35,54	44,65	22.325,00
4.7	C2893	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	500,00	46,28	58,14	29.070,00
4.8	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	10,00	235,32	295,64	2.956,40
4.9	C1915	SEINFRA	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP = 1.5cm	M2	200,00	29,35	36,88	7.376,00
4.10	C1865	SEINFRA	PEDRA PORTUGUESA 2 CORES	M2	100,00	56,74	71,28	7.128,00
4.11	C4819	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X5)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	300,00	23,82	29,92	8.976,00
4.12	C4916	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X5)CM 35MPa, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	200,00	26,33	33,07	6.614,00
								R\$ 301.224,40

8

BN

[Handwritten signature]

19

7

27



CONSTRUTORA NOVA TERRA
Um novo conceito em construções

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP
C.N.P.J. 12.314.392/0001-42
Rua do Comércio, 429 - Vila Taboão, Massapé - Ce
Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.8807



A CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ

TOMADA DE PREÇO DE Nº 1302.01/2019- TP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA, POR DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE

END: SEDE, DISTRITO E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

BDI = 25,63%

PROPOSTA VALIDA POR 60(SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	FORTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD	R\$ UNIT	BDI 25,63	R\$ TOTAL
5.0 DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA								
GALERIA DE D=60CM E 40CM								
5.1	C2876	SEINFRA	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM	M	1.400,00	1,96	2,47	3.458,00
5.2	C2789	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	2.100,00	6,66	8,36	17.556,00
5.3	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	280,00	68,92	86,59	24.245,20
5.4	C0110	SEINFRA	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm	M	1.000,00	48,73	61,22	61.220,00
5.5	C0105	SEINFRA	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	400,00	73,93	92,88	37.152,00
5.6	C2921	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	720,44	13,21	16,60	11.959,30
5.7	C0609	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UND	30,00	171,28	215,18	6.455,40
5.8	C0602	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	20,00	218,64	274,68	5.493,60
5.9	C4364	SEINFRA	LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A ROÇADA E LIMPEZA GERAL DAS BOCAS	M	500,00	12,11	15,21	7.605,00
5.10	C2889	SEINFRA	NIVELAMENTO DE TAMPÃO EM POÇO DE VISITA	UND	10,00	134,48	168,95	1.689,50
5.11	C3092	SEINFRA	LIMPEZA DE BUEIRO	M3	80,00	13,14	16,50	1.320,00
5.12	C2593	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	150,00	27,82	34,95	5.242,50
TUBOS DE LIGAÇÃO D= 60CM								
5.11	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	540,00	26,42	33,19	17.922,60
5.12	C0105	SEINFRA	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	200,00	73,93	92,88	18.576,00
5.13	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	72,00	68,92	86,59	6.234,48
5.14	C2921	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M2	367,47	13,21	16,60	6.100,00
BOCA DE LOBO PARA TUBO DE 60CM								
5.15	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	41,16	26,42	33,19	1.366,10
5.16	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	5,88	68,92	86,59	509,15
5.17	C2921	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	11,48	13,21	16,60	190,57
5.18	C0842	SEINFRA	CONCRETO P/IBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	15,18	242,96	305,23	4.633,39
5.19	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	125,49	7,83	9,84	1.234,82
5.20	C1402	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	148,30	48,81	61,32	9.093,76
5.21	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	15,18	57,46	72,19	1.095,84
								R\$ 250.353,21
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI								R\$ 698.646,47

(SEISCENTOS E NOVENTA E OITO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

João Batista Moreira
João Batista Moreira
Eng. Civil
CREA:9227-D

CNT-Construtora Nova Terra Eireli - EPP
CNPJ:12.314.392/0001-42
Francisco Fausto dos Santos
Francisco Fausto dos Santos
Titular CPF:061.653.893-68



CONSTRUTORA NOVA TERRA
Um novo conceito em construções

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP
C.N.P.J. 12.314.392/0001-42
Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce
Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.2007



A CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ
TOMADA DE PREÇO DE Nº 1302.01/2019- TP

MASSAPÊ-CE 11 DE MARÇO DE 2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA, POR DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE

END: SEDE, DISTRITO E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

BDI = 25,63%

PROPOSTA VALIDA POR 60(SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA					
SERVIÇOS PRELIMINARES					
C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	1,5000	13,2100	19,8150
				Total:	19,8150
MATERIAIS					
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	21,0000	21,4200
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	15,0000	15,0000
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	9,0000	40,5000
I1725	PREGO 15X15	KG	0,1500	6,0000	0,9000
				Total:	77,8200
				Total Simples:	97,64
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	97,64
C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA - M2					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	0,5000	13,2100	6,6050
				Total:	6,6050
				Total Simples:	6,61
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	6,61
C2942 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA - M2					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	0,3000	13,2100	3,9630
				Total:	3,9630
				Total Simples:	3,96
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	3,96
C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO - M2					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	0,1500	13,2100	1,9815
				Total:	1,9815
				Total Simples:	1,98
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	1,98
MOVIMENTO DE TERRA					
C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3					
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0350	109,3405	3,8269

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



A CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ
TOMADA DE PREÇO DE Nº 1302.01/2019- TP

MASSAPÊ-CE 11 DE MARÇO DE 2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA, POR DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE

END: SEDE, DISTRITO E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

BDI = 25,63%

PROPOSTA VALIDA POR 60(SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇO					
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	38,0751	1,3328
				Total:	5,1595
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,6000	13,2100	7,9260
				Total:	7,9260
MATERIAIS					
10111	AREIA VERMELHA	M3	1,1000	24,0000	26,4000
				Total:	26,4000
				Total Simples:	39,49
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	39,49
DRENAGEM SUPERFICIAL					
C2299 - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA - M2					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,2600	14,5200	3,7752
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,6000	14,5200	23,2320
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,2800	17,8300	4,9924
10498	CARPINTEIRO	H	1,6000	17,8300	28,5280
12391	PEDREIRO	H	0,2000	17,8300	3,5660
12543	SERVENTE	H	0,5000	13,2100	6,6050
				Total:	70,6986
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0900	11,5000	1,0350
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0330	28,0000	0,9240
10169	AÇO CA-60	KG	5,2700	4,6400	24,4528
10280	BRITA	M3	0,0400	60,0000	2,4000
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,4000	21,0300	8,4120
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	16,0000	0,2500	4,0000
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,1200	8,0700	0,9684
				Total:	42,1922
				Total Simples:	112,89
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	112,89
C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	2,0000	13,2100	26,4200
				Total:	26,4200
				Total Simples:	26,42
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	26,42
C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - M3					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	9,0000	13,2100	118,8900

2 131

Handwritten signature and scribbles.



CONSTRUTORA NOVA TERRA
Um novo conceito em construções

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbão, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3.433.0007



A CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ

TOMADA DE PREÇO DE Nº 1302.01/2019- TP

MASSAPÊ-CE 11 DE MARÇO DE 2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA, POR DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE

END: SEDE, DISTRITO E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

BDI = 25,63%

PROPOSTA VALIDA POR 60(SESENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇO						
					Total:	118,8900
MATERIAIS						
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,7780	28,0000	21,7840	
I0280	BRITA	M3	0,9658	60,0000	57,9480	
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,2500	55,0000	
					Total:	134,7320
					Total Simples:	253,62
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	253,62
C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO - M						
MAO DE OBRA						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I2391	PEDREIRO	H	0,3500	17,8300	6,2405	
I2543	SERVENTE	H	0,3500	13,2100	4,6235	
					Total:	10,8640
MATERIAIS						
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0020	45,0000	0,0900	
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,8200	0,2500	0,2050	
					Total:	0,2950
SERVIÇOS						
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0010	224,3372	0,2243	
					Total:	0,2243
					Total Simples:	11,38
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	11,38
C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO - M						
MAO DE OBRA						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I2391	PEDREIRO	H	0,1800	17,8300	3,2094	
I2543	SERVENTE	H	0,3600	13,2100	4,7556	
					Total:	7,9650
MATERIAIS						
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	M	1,0000	8,0000	8,0000	
					Total:	8,0000
SERVIÇOS						
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0010	274,4380	0,2744	
					Total:	0,2744
					Total Simples:	16,24
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	16,24
C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) - M						
MAO DE OBRA						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I2391	PEDREIRO	H	0,3000	17,8300	5,3490	
I2543	SERVENTE	H	0,4000	13,2100	5,2840	

J B/

Handwritten signature

Handwritten mark



CONSTRUTORA NOVA TERRA
Um novo conceito em construções

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP
C.N.P.J. 12.314.392/0001-42
Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - CE
Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3063



A CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ
TOMADA DE PREÇO DE Nº 1302.01/2019- TP

MASSAPÊ-CE 11 DE MARÇO DE 2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA, POR DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE

END: SEDE, DISTRITO E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

BDI = 25,63%

PROPOSTA VALIDA POR 60(SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇO						
					Total:	10,6330
SERVIÇOS						
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	3,8100	0,9525	
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200	26,4200	0,5284	
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030	68,8109	0,2064	
C3251	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	M	1,0000	28,1063	28,1063	
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	231,8632	0,1623	
					Total:	29,9559
					Total Simples:	40,59
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	40,59
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA						
C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO - M2						
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0445	CALCETEIRO	H	0,4000	17,8300	7,1320	
I2543	SERVENTE	H	0,3000	13,2100	3,9630	
					Total:	11,0950
MATERIAIS						
I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,0800	24,0000	1,9200	
					Total:	1,9200
					Total Simples:	13,02
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	13,02
C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO - M2						
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0445	CALCETEIRO	H	0,5000	17,8300	8,9150	
I2543	SERVENTE	H	0,4500	13,2100	5,9445	
					Total:	14,8595
MATERIAIS						
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0088	45,0000	0,3960	
I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,1200	24,0000	2,8800	
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2800	0,2500	0,8200	
					Total:	4,0960
					Total Simples:	18,96
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	18,96
C2931 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA - M2						
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0445	CALCETEIRO	H	0,3000	17,8300	5,3490	
I2543	SERVENTE	H	0,2000	13,2100	2,6420	

J 19/

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



CONSTRUTORA NOVA TERRA
Um novo conceito em construções

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP
C.N.P.J. 12.314.392/0001-42
Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapé - Ce
Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.8007



A CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ
TOMADA DE PREÇO DE Nº 1302.01/2019- TP

MASSAPÉ-CE 11 DE MARÇO DE 2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA, POR DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE

END: SEDE, DISTRITO E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

BDI = 25,63%

PROPOSTA VALIDA POR 60(SESENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇO						
					Total:	7,9910
MATERIAIS						
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0600	45,0000	2,7000	
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,4200	0,2500	0,3550	
					Total:	3,0550
					Total Simples:	11,05
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	11,05
C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO - M2						
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0445	CALCETEIRO	H	0,9000	17,8300	16,0470	
I2543	SERVENTE	H	1,0500	13,2100	13,8705	
					Total:	29,9175
MATERIAIS						
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0072	45,0000	0,3240	
I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,1200	24,0000	2,8800	
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,6800	0,2500	0,6700	
					Total:	3,8740
					Total Simples:	33,79
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	33,79
C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2						
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	24,1389	1,2069	
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	77,3226	0,7732	
					Total:	1,9802
MAO DE OBRA						
I0445	CALCETEIRO	H	0,3000	17,8300	5,3490	
I2543	SERVENTE	H	0,6000	13,2100	7,9260	
					Total:	13,2750
MATERIAIS						
I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	24,0000	3,6000	
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	45,0000	6,7500	
					Total:	10,3500
					Total Simples:	25,61
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	25,61
C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2						
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	24,1389	1,2069	
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	77,3226	0,7732	
					Total:	1,9802
MAO DE OBRA						

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EP
 C.N.P.J. 12.314.392/0001-42
 Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapé - Ce
 Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3543.3007



A CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ
 TOMADA DE PREÇO DE Nº 1302.01/2019- TP

MASSAPÉ-CE 11 DE MARÇO DE 2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA, POR DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE

END: SEDE, DISTRITO E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

BDI = 25,63%

PROPOSTA VALIDA POR 60(SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇO					
10445	CALCETEIRO	H	0,3000	17,8300	5,3490
12543	SERVENTE	H	0,6000	13,2100	7,9280
				Total:	13,2750
MATERIAIS					
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	24,0000	3,6000
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	45,0000	6,7500
				Total:	10,3500
SERVIÇOS					
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,0430	230,9780	9,9321
				Total:	9,9321
				Total Simples:	35,54
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	35,54
C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2					
EQUIPAMENTOS (HORARIO)					
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	77,3226	0,7732
				Total:	0,7732
MAO DE OBRA					
10445	CALCETEIRO	H	0,1500	17,8300	2,6745
12543	SERVENTE	H	0,4000	13,2100	5,2840
				Total:	7,9585
MATERIAIS					
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	24,0000	3,6000
12527	PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM)	UN	32,0000	0,9000	28,8000
				Total:	32,4000
SERVIÇOS					
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,0200	257,3980	5,1480
				Total:	5,1480
				Total Simples:	46,28
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	46,28
C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO - M3					
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	1,0000	17,8300	17,8300
12543	SERVENTE	H	2,0000	13,2100	26,4200
				Total:	44,2500
SERVIÇOS					
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0000	191,0744	191,0744
				Total:	191,0744
				Total Simples:	235,32
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	235,32

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



CONSTRUTORA NOVA TERRA
Um novo conceito em construções

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapé - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3683.597



A CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ
TOMADA DE PREÇO DE Nº 1302.01/2019- TP

MASSAPÉ-CE 11 DE MARÇO DE 2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA, POR DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE

END: SEDE, DISTRITO E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

BDI = 25,63%

PROPOSTA VALIDA POR 60(SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇO					
C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,8000	17,8300	14,2640
12543	SERVENTE	H	1,0000	13,2100	13,2100
				Total:	27,4740
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0182	28,0000	0,5096
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,4800	0,2500	1,3700
				Total:	1,8796
				Total Simples:	29,35
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	29,35
C1865 - PEDRA PORTUGUESA 2 CORES - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,0000	17,8300	17,8300
12543	SERVENTE	H	0,8000	13,2100	10,5680
				Total:	28,3980
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0600	45,0000	2,7000
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,3500	0,2500	1,3375
11601	PEDRA PORTUGUESA BRANCA	M3	0,0405	300,0000	12,1500
11602	PEDRA PORTUGUESA PRETA/VERMELHA	M3	0,0405	300,0000	12,1500
				Total:	28,3375
				Total Simples:	56,74
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	56,74
C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA - M2					
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,0757	25,0993	1,9000
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0041	38,0751	0,1561
				Total:	2,0561
MAO DE OBRA					
10445	CALCETEIRO	H	0,1595	17,8300	2,8439
12543	SERVENTE	H	0,1595	13,2100	2,1070
				Total:	4,9509
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0568	28,0000	1,5904
12403	PÓ DE PEDRA	M3	0,0065	27,0000	0,1755
19099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPE DO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	1,0031	15,0000	15,0465

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.



CONSTRUTORA NOVA TERRA
Um novo conceito em construções

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbilla, Massapé - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.9007



A CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ

TOMADA DE PREÇO DE Nº 1302.01/2019- TP

MASSAPÉ-CE 11 DE MARÇO DE 2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA, POR DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE

END: SEDE, DISTRITO E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

BDI = 25,63%

PROPOSTA VALIDA POR 60(SESENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇO						
					Total:	16,8124
					Total Simples:	23,82
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	23,82
C4916 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA - M2						
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,0757	25,0993	1,9000	
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0041	38,0751	0,1561	
					Total:	2,0561
MAO DE OBRA						
10445	CALCETEIRO	H	0,1595	17,8300	2,8439	
12543	SERVENTE	H	0,1595	13,2100	2,1070	
					Total:	4,9509
MATERIAIS						
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0568	28,0000	1,5904	
12403	PÓ DE PEDRA	M3	0,0065	27,0000	0,1755	
19379	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPE DO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	M2	1,0030	17,5000	17,5525	
					Total:	19,3184
					Total Simples:	26,33
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	26,33
DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA						
GALERIA DE D=60CM E 40CM						
C2876 - LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM - M						
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10758	NÍVEL (CHP)	H	0,0150	0,5525	0,0083	
10775	TEODOLITO (CHP)	H	0,0150	1,4133	0,0212	
10786	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	H	0,0150	71,1746	1,0676	
					Total:	1,0971
MAO DE OBRA						
10037	AJUDANTE	H	0,0300	14,5200	0,4356	
12445	TOPOGRAFO	H	0,0150	28,7000	0,4305	
					Total:	0,8661
					Total Simples:	1,96
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	1,96
C2789 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m - M3						
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	H	0,0550	94,5918	5,2025	

(Handwritten signatures and marks)



CONSTRUTORA NOVA TERRA
Um novo conceito em construções

CNT - Construtora Nova Terra Fidei - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3543.3000

Fis. 2220



A CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ

TOMADA DE PREÇO DE Nº 1302.01/2019- TP

MASSAPÊ-CE 11 DE MARÇO DE 2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA, POR DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE

END: SEDE, DISTRITO E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

BDI = 25,63%

PROPOSTA VALIDA POR 60(SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇO						
					Total:	5,2025
MAO DE OBRA						
I2543	SERVENTE	H	0,1100	13,2100	1,4531	
					Total:	1,4531
					Total Simples:	6,66
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	6,66
C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA - M3						
MAO DE OBRA						
I2543	SERVENTE	H	1,3000	13,2100	17,1730	
					Total:	17,1730
MATERIAIS						
I0108	AREIA GROSSA	M3	1,1500	45,0000	51,7500	
					Total:	51,7500
					Total Simples:	68,92
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	68,92
C0110 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm - M						
MAO DE OBRA						
I2391	PEDREIRO	H	0,4000	17,8300	7,1320	
I2543	SERVENTE	H	0,9000	13,2100	11,8890	
					Total:	19,0210
MATERIAIS						
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0024	28,0000	0,0672	
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,9700	0,2500	0,2425	
I2189	TUBO CONCRETO DIAM. 40cm	M	1,0500	28,0000	29,4000	
					Total:	29,7097
					Total Simples:	48,73
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	48,73
C0105 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm - M						
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)						
I0746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H	0,0270	87,5970	2,3651	
					Total:	2,3651
MAO DE OBRA						
I2391	PEDREIRO	H	0,6000	17,8300	10,6980	
I2543	SERVENTE	H	0,7000	13,2100	9,2470	
					Total:	19,9450
MATERIAIS						
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0049	28,0000	0,1372	
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,9400	0,2500	0,4850	
I2186	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 60cm	M	1,0200	50,0000	51,0000	
					Total:	51,6222
					Total Simples:	73,93

8 19/1

Handwritten signature



CONSTRUTORA NOVA TERRA
Um novo conceito em construções

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP
C.N.P.J. 12.314.392/0001-42
Rua do Comércio, 429 - Muritiba, Maranhão
Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 9.943.3007



A CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ
TOMADA DE PREÇO DE Nº 1302.01/2019- TP

MASSAPÉ-CE 11 DE MARÇO DE 2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA, POR DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE

END: SEDE, DISTRITO E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

BDI = 25,63%

PROPOSTA VALIDA POR 60(SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇO

		Encargos Sociais:		INCLUSO
		Valor BDI:		0,00
		Valor Geral:		73,93

C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,0000	13,2100	13,2100
				Total:	13,2100
				Total Simples:	13,21
		Encargos Sociais:		INCLUSO	
		Valor BDI:		0,00	
		Valor Geral:		13,21	

C0609 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,2250	14,5200	3,2670
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,1850	14,5200	17,2062
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,2250	17,8300	4,0118
10498	CARPINTEIRO	H	1,1850	17,8300	21,1286
12391	PEDREIRO	H	1,5000	17,8300	26,7450
12543	SERVENTE	H	3,0000	13,2100	39,6300
				Total:	111,9885
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0440	11,5000	0,5060
10109	AREIA MEDIA	M3	0,1610	28,0000	4,5080
10169	AÇO CA-60	KG	2,5820	4,6400	11,9805
10280	BRITA	M3	0,0770	60,0000	4,6200
10441	CAL HIDRATADA	KG	7,6440	1,1000	8,4084
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,2000	21,0300	4,2060
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	41,9090	0,2500	10,4773
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0590	8,0700	0,4761
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	141,1200	0,1000	14,1120
				Total:	59,2943
				Total Simples:	171,28
		Encargos Sociais:		INCLUSO	
		Valor BDI:		0,00	
		Valor Geral:		171,28	

C0602 - CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,4130	14,5200	5,9968
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,8000	14,5200	26,1360
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,4130	17,8300	7,3638
10498	CARPINTEIRO	H	1,5000	17,8300	26,7450
12391	PEDREIRO	H	1,5000	17,8300	26,7450
12543	SERVENTE	H	3,0000	13,2100	39,6300
				Total:	132,6166

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



CONSTRUTORA NOVA TERRA
Um novo conceito em construções

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP
C.N.P.J. 12.314.392/0001-42
Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - CE
Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.2597



A CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ
TOMADA DE PREÇO DE Nº 1302.01/2019- TP

MASSAPÊ-CE 11 DE MARÇO DE 2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA, POR DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE

END: SEDE, DISTRITO E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

BDI = 25,63%

PROPOSTA VALIDA POR 60(SESENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇO						
MATERIAIS						
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0720	11,5000	0,8280	
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,2310	28,0000	6,4680	
I0169	AÇO CA-60	KG	4,2680	4,6400	19,8035	
I0280	BRITA	M3	0,1200	60,0000	7,2000	
I0441	CAL HIDRATADA	KG	9,8280	1,1000	10,8108	
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,3240	21,0300	6,8137	
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	60,6960	0,2500	15,1740	
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0970	8,0700	0,7828	
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	181,4400	0,1000	18,1440	
					Total:	86,0248
					Total Simples:	218,64
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	218,64
C4364 - LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A ROÇADA E LIMPEZA GERAL DAS BOCAS - M						
MAO DE OBRA						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I2543	SERVENTE	H	0,8000	13,2100	10,5680	
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,0500	25,6800	1,2840	
I7989	MESTRE DE LINHA	H	0,0100	25,6800	0,2568	
					Total:	12,1088
					Total Simples:	12,11
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	12,11
C2889 - NIVELAMENTO DE TAMPÃO EM POÇO DE VISITA - UN						
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	1,0000	69,7278	69,7278	
					Total:	69,7278
MAO DE OBRA						
I2391	PEDREIRO	H	1,0000	17,8300	17,8300	
I2543	SERVENTE	H	1,0000	13,2100	13,2100	
					Total:	31,0400
SERVIÇOS						
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2	0,2000	68,3602	13,6720	
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0317	274,4380	8,6997	
C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	UN	1,0000	11,3436	11,3436	
					Total:	33,7153
					Total Simples:	134,48
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	134,48
C3092 - LIMPEZA DE BUEIRO - M3						
MAO DE OBRA						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



CONSTRUTORA NOVA TERRA
Um novo conceito em construções

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - CE

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007



A CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ
TOMADA DE PREÇO DE Nº 1302.01/2019- TP

MASSAPÊ-CE 11 DE MARÇO DE 2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA, POR DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE

END: SEDE, DISTRITO E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

BDI = 25,63%

PROPOSTA VALIDA POR 60(SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇO					
12543	SERVENTE	H	0,8000	13,2100	10,5680
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,1000	25,6800	2,5680
				Total:	13,1360
				Total Simples:	13,14
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	13,14
C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') - M					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5200	14,5200	7,5504
12320	ENCANADOR	H	0,5200	17,8300	9,2716
				Total:	16,8220
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0250	43,5600	1,0890
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0400	32,1600	1,2864
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M	1,0100	8,5400	8,6254
				Total:	11,0008
				Total Simples:	27,82
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	27,82
TUBOS DE LIGAÇÃO D= 60CM					
C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m - M3					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	2,0000	13,2100	26,4200
				Total:	26,4200
				Total Simples:	26,42
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	26,42
C0105 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm - M					
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H	0,0270	87,5970	2,3651
				Total:	2,3651
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	0,6000	17,8300	10,6980
12543	SERVENTE	H	0,7000	13,2100	9,2470
				Total:	19,9450
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0049	28,0000	0,1372
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,9400	0,2500	0,4850
12186	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 60cm	M	1,0200	50,0000	51,0000
				Total:	51,6222
				Total Simples:	73,93
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	73,93

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

Handwritten marks and signatures on the right side of the page.



CONSTRUTORA NOVA TERRA
Um novo conceito em construções

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP
C.N.P.J. 12.314.392/0001-42
Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - CE
Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3107



A CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ
TOMADA DE PREÇO DE Nº 1302.01/2019- TP

MASSAPÊ-CE 11 DE MARÇO DE 2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA, POR DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE

END: SEDE, DISTRITO E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

BDI = 25,63%

PROPOSTA VALIDA POR 60(SESENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇO					
C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA - M3					
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	1,3000	13,2100	17,1730
				Total:	17,1730
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	1,1500	45,0000	51,7500
				Total:	51,7500
				Total Simples:	68,92
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	68,92
C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA - M3					
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	1,0000	13,2100	13,2100
				Total:	13,2100
				Total Simples:	13,21
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	13,21
BOCA DE LOBO PARA TUBO DE 60CM					
C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m - M3					
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	2,0000	13,2100	26,4200
				Total:	26,4200
				Total Simples:	26,42
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	26,42
C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA - M3					
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	1,3000	13,2100	17,1730
				Total:	17,1730
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	1,1500	45,0000	51,7500
				Total:	51,7500
				Total Simples:	68,92
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	68,92
C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA - M3					
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	1,0000	13,2100	13,2100
				Total:	13,2100
				Total Simples:	13,21
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	13,21

8 19/

AT



CONSTRUTORA NOVA TERRA
Um novo conceito em construções

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Muribato, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3698.3007



A CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ

TOMADA DE PREÇO DE Nº 1302.01/2019- TP

MASSAPÊ-CE 11 DE MARÇO DE 2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA, POR DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE

END: SEDE, DISTRITO E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

BDI = 25,63%

PROPOSTA VALIDA POR 60(SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇO					
C0842 - CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3					
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	19,6437	14,0256
				Total:	14,0256
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	6,0000	13,2100	79,2600
				Total:	79,2600
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,8527	28,0000	23,8756
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	336,0000	0,2500	84,0000
I1605	PEDRISCO	M3	0,8360	50,0000	41,8000
				Total:	149,6756
				Total Simples:	242,96
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	242,96
C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm - KG					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0700	14,5200	1,0164
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0700	17,8300	1,2481
				Total:	2,2645
MATERIAIS					
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	11,5000	0,2300
I0169	AÇO CA-60	KG	1,1500	4,6400	5,3360
				Total:	5,5660
				Total Simples:	7,83
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	7,83
C1402 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,2000	14,5200	17,4240
I0498	CARPINTEIRO	H	1,2000	17,8300	21,3960
				Total:	38,8200
MATERIAIS					
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,2000	16,5100	3,3020
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,4300	9,0000	3,8700
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,2000	11,2600	2,2520
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	M	0,1200	4,7400	0,5688
				Total:	9,9928
				Total Simples:	48,81
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	48,81
C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO - M3					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	1,0000	17,8300	17,8300

8 13/

V



CONSTRUTORA NOVA TERRA
Um novo conceito em construções

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP
C.N.P.J. 12.314.392/0001-42
Rua do Comércio, 429 - Muribacanga, Massapê - Ce 2726
Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3649.3007



A CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ
TOMADA DE PREÇO DE Nº 1302.01/2019- TP

MASSAPÊ-CE 11 DE MARÇO DE 2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA, POR DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE

END: SEDE, DISTRITO E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

BDI = 25,63%

PROPOSTA VALIDA POR 60(SESENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇO					
12543	SERVENTE	H	3,0000	13,2100	39,6300
				Total:	57,4600
				Total Simples:	57,46
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	57,46

João Batista Moreira
João Batista Moreira
Eng. Civil
CREA:9227-D

Francisco Fausto dos Santos
CNT- Construtora Nova Terra Eireli - EPP
CNPJ:12.314.392/0001-42
Francisco Fausto dos Santos
Titular CPF:061.653.893-68

[Handwritten marks and signatures]



CONSTRUTORA NOVA TERRA
Um novo conceito em construções

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP **2227**
C.N.P.J. 12.314.392/0001-42
Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce
Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007



A CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ
TOMADA DE PREÇO DE Nº 1302.01/2019- TP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA, POR DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE

END: SEDE, DISTRITO E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

BDI = 25,63%

PROPOSTA VALIDA POR 60(SESENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO
MASSAPÊ-CE 11 DE MARÇO DE 2019

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
Despesas Indiretas		5,68
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,30
Beneficio		7,70
I	Impostos	9,35
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,20
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS		9,35
BDI =		25,63%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

João Batista Moreira
João Batista Moreira
Eng. Civil
CREA:9227-D

CNT-Construtora Nova Terra Eireli - EPP
CNPJ:12.314.392/0001-42
Francisco Fausto dos Santos
Francisco Fausto dos Santos
Titular CPF:061.653.893-68

V



**A CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ
TOMADA DE PREÇO DE Nº 1302.01/2019- TP**

MASSAPÊ-CE 11 DE MARÇO DE 2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA, POR DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE
END: SEDE, DISTRITO E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE
TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

BDI = 25,63%

PROPOSTA VALIDA POR 60(SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO) SEINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
		%	%
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio-Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuva	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A	44,97	16,84
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A	15,41	11,86
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do	0,47	0,36
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	8,02	3,19
GRUPO E			
E1			
E1	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,00	0,00
TOTAL (A + B + C + D + E)		85,20	48,69

João Batista Moreira
Eng. Civil
CREA: 9227-D

CNT- Construtora Nova Terra Eireli - EPP
CNPJ: 12.314.392/0001-42
Francisco Fausto dos Santos
Titular CPF: 061.653.893-68