



# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,41300000	6,98
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,96000000	6,98
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,41300000	8,57
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,96000000	8,57
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,41100000	8,57
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,92100000	6,35
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>152,98</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,07200000	10,24
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,23100000	45,39
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	4,26800000	4,13
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,12000000	68,31
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	9,82800000	0,98
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,32400000	18,72
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	60,69600000	0,41
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,09700000	7,18
12082	TUJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	181,44000000	0,23
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>120,08</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>272,66</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>130,04</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>402,70</b>
<b>VALOR BDI (25.63%):</b>	<b>103,21</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>505,91</b>

## 5.1.9. C4364 - LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A ROÇADA E LIMPEZA GERAL DAS BOCAS (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	6,35
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,05000000	12,34
17989	MESTRE DE LINHA	SEINFRA	H	0,01000000	12,34
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>7,09</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>7,09</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>6,04</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>13,13</b>
<b>VALOR BDI (25.63%):</b>	<b>3,37</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>16,50</b>

## 5.1.10. C2889 - NIVELAMENTO DE TAMPÃO EM POÇO DE VISITA (UN)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	55,56
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>55,56</b>

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	8,57
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	6,35
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>29,84</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0076	ALVENARIA DE TUJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	0,20000000	52,48
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,03170000	317,93
C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	SEINFRA	UN	1,00000000	8,23
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>288,91</b>





# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



VALOR SEM ENCARGOS:	114,23
VALOR ENCARGOS (85.20%):	38,81
VALOR COM ENCARGOS:	154,02
VALOR BDI (25.63%):	39,48
VALOR COM BDI:	193,50

## 5.1.11. C3092 - LIMPEZA DE BUEIRO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	6,35	6,35
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,10000000	12,34	1,23
TOTAL MAO DE OBRA:					7,58	
VALOR SEM ENCARGOS:					7,58	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					6,47	
VALOR COM ENCARGOS:					14,05	
VALOR BDI (25.63%):					3,60	
VALOR COM BDI:					17,65	

## 5.1.12. C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	8,98	3,63
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	8,57	4,46
TOTAL MAO DE OBRA:					8,09	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	38,77	0,97
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	28,62	1,14
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	7,60	7,68
TOTAL MATERIAL:					9,79	
VALOR SEM ENCARGOS:					17,88	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					6,88	
VALOR COM ENCARGOS:					24,76	
VALOR BDI (25.63%):					6,35	
VALOR COM BDI:					31,11	

## 5.1.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	6,35	16,82
TOTAL MAO DE OBRA:					16,82	
VALOR SEM ENCARGOS:					16,82	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					14,34	
VALOR COM ENCARGOS:					31,16	
VALOR BDI (25.63%):					7,99	
VALOR COM BDI:					39,15	

## 5.2.2. C0105 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm (M)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,02700000	68,78	1,88
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,88	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,70000000	8,57	6,00
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,74000000	6,35	4,70



# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,00490000	45,39	0,22
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,94000000	0,41	0,80
I2186	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 60cm	M	1,02000000	92,72	94,27
TOTAL MATERIAL:					95,29
VALOR SEM ENCARGOS:					107,85
VALOR ENCARGOS (85.20%):					9,35
VALOR COM ENCARGOS:					117,20
VALOR BDI (25.63%):					30,04
VALOR COM BDI:					147,24

### 5.2.3. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	1,30000000	6,35	8,25
TOTAL MAO DE OBRA:					8,25

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	M3	1,15000000	48,95	56,29
TOTAL MATERIAL:					56,29
VALOR SEM ENCARGOS:					64,54
VALOR ENCARGOS (85.20%):					7,04
VALOR COM ENCARGOS:					71,58
VALOR BDI (25.63%):					18,35
VALOR COM BDI:					89,93

### 5.2.4. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	1,70000000	6,35	10,79
TOTAL MAO DE OBRA:					10,79
VALOR SEM ENCARGOS:					10,79
VALOR ENCARGOS (85.20%):					9,20
VALOR COM ENCARGOS:					19,99
VALOR BDI (25.63%):					5,12
VALOR COM BDI:					25,11

### 5.3.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	2,85000000	6,35	18,22
TOTAL MAO DE OBRA:					18,22
VALOR SEM ENCARGOS:					16,82
VALOR ENCARGOS (85.20%):					14,34
VALOR COM ENCARGOS:					31,16
VALOR BDI (25.63%):					7,99
VALOR COM BDI:					39,15

### 5.3.2. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	1,30000000	6,35	8,25
TOTAL MAO DE OBRA:					8,25

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	M3	1,15000000	48,95	56,29
TOTAL MATERIAL:					56,29
VALOR SEM ENCARGOS:					64,54
VALOR ENCARGOS (85.20%):					7,04
VALOR COM ENCARGOS:					71,58
VALOR BDI (25.63%):					18,35
VALOR COM BDI:					89,93





# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,15000000	48,56	56,29	
						TOTAL MATERIAL:	56,29
						VALOR SEM ENCARGOS:	64,54
						VALOR ENCARGOS (85.20%):	7,04
						VALOR COM ENCARGOS:	71,58
						VALOR BDI (25.63%):	18,35
						VALOR COM BDI:	89,93

### 5.3.3. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	6,35	
					TOTAL MAO DE OBRA:	19,79
					VALOR SEM ENCARGOS:	10,79
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	9,20
					VALOR COM ENCARGOS:	19,99
					VALOR BDI (25.63%):	5,12
					VALOR COM BDI:	25,11

### 5.3.4. C0842 - CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	10,85	
					TOTAL EQUIPAMENTO:	7,75
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	6,35	
					TOTAL MAO DE OBRA:	38,09
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,85270000	45,39	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	0,41	
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	62,08	
					TOTAL MATERIAL:	228,36
					VALOR SEM ENCARGOS:	274,20
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	37,21
					VALOR COM ENCARGOS:	311,41
					VALOR BDI (25.63%):	79,81
					VALOR COM BDI:	391,22

### 5.3.5. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	6,98	
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	8,57	
					TOTAL MAO DE OBRA:	1,98
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	10,24	
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	4,13	
					TOTAL MATERIAL:	4,88
					VALOR SEM ENCARGOS:	6,04
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,92
					VALOR COM ENCARGOS:	6,96
					VALOR BDI (25.63%):	1,78
					VALOR COM BDI:	8,74



# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



## 5.3.6. C1402 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,20000000	6,98	8,37
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,20000000	8,57	10,28
TOTAL MAO DE OBRA:						18,65
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	14,69	2,94
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,43000000	14,63	6,29
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	0,20000000	10,02	2,00
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,12000000	4,22	0,51
TOTAL MATERIAL:						11,74
VALOR SEM ENCARGOS:						30,39
VALOR ENCARGOS (85.20%):						15,89
VALOR COM ENCARGOS:						46,28
VALOR BDI (25.63%):						11,86
VALOR COM BDI:						58,14

## 5.3.7. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	8,57	17,14
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	6,35	38,09
TOTAL MAO DE OBRA:						55,23
VALOR SEM ENCARGOS:						55,23
VALOR ENCARGOS (85.20%):						47,07
VALOR COM ENCARGOS:						102,30
VALOR BDI (25.63%):						26,22
VALOR COM BDI:						128,52

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP  
*Francisco Wilton Uchôa Nogueira*  
Francisco Wilton Uchôa Nogueira  
Tecnólogo em Const. Civil  
CREA 43607 D

*CA*  
Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes  
CREA 9242 - D  
Resp. Técnico





# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



COMPOSIÇÃO DO BDI	
OBRA:	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ -CE
LOCAL:	SEDE, DISTRITO E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ -CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ -CE
DATA:	11/03/2019
BDI:	25,63%
FONTE:	SEINFRA
VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO
HORA:	05,20%
MES:	12/2018
REF:	

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,4000
L	Lucro	7,3000
<b>TOTAL</b>		<b>7,7000</b>

<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	4,0100
DF	Despesas financeiras	1,1100
R	Riscos	0,5600
<b>TOTAL</b>		<b>6,6800</b>

<b>I Impostos</b>		
	COFINS	3,0000
	ISS	1,2000
	PIS	0,6500
	CPRB	4,5000
<b>TOTAL</b>		<b>9,3500</b>

BDI = 25,63%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,4000
L	Lucro	7,3000
<b>TOTAL</b>		<b>7,7000</b>

<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	4,0100
DF	Despesas financeiras	1,1100
R	Riscos	0,5600
<b>TOTAL</b>		<b>6,6800</b>

<b>I Impostos</b>		
	COFINS	3,0000
	ISS	1,2000
	PIS	0,6500
	CPRB	4,5000
<b>TOTAL</b>		<b>9,3500</b>

BDI = 25,63%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

*Francisco Wilton Uchôa Nogueira*  
Francisco Wilton Uchôa Nogueira  
Tecnólogo em Const. Civil  
CREA 43607 - D

*CA*  
Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes  
CREA 9242 - D  
Resp. Técnico

Rua David Vieira da Silva, 310, Andar 1, Apto. 103, Bairro Tibiquari, Boa Viagem – Ceará  
CNPJ: 10.932.123/0001-14 - Telefone (88) 999071457- E-mail: wuconstrucoes@hotmail.com



# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
OBRA:	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ -CE	DATA:	11/03/2019	BDI: 25,63%
LOCAL:	SEDE, DISTRITO E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ -CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ -CE	SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
				MES:
				REF.:
				12/2018

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	1,0000	1,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>17,8000</b>	<b>17,8000</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,7800	0,0000
B2	Feriados	3,4100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,8900	0,6900
B4	13º Salário	10,7100	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0800
B6	Faltas Justificadas	0,7100	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,4100	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	7,8900	6,1400
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	<b>TOTAL</b>	<b>43,0300</b>	<b>16,8900</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,0600	3,9400
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1200	0,0900
C3	Férias Indenizadas	5,6800	4,4200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,9900	3,8900
C5	Indenização Adicional	0,4300	0,3300
	<b>TOTAL</b>	<b>16,2800</b>	<b>12,6700</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,6600	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4300	0,3300
	<b>TOTAL</b>	<b>8,0900</b>	<b>3,1600</b>

Horista = 85,20%  
Mensalista = 49,52%

A + B + C + D

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP  
*Francisco Wilton Uchôa Nogueira*  
Francisco Wilton Uchôa Nogueira  
Tecnólogo em Const. Civil  
CREA 43607 D

*CA*  
Carlos Augusto Moraes Ferreira Gomes  
CREA 9242 - D  
Resp. Técnico.



# HJS CONSTRUÇÕES EIRELI



07  
22

## CARTA DE PROPOSTA

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARÁ - CE

TOMADA DE PREÇO Nº 1302.01/2019

DATA DA LIC. 11 DE MARÇO DE 2019

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA QUE TEM COMO OBJETIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA ROSCA E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA, POR DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARÁ-CE., PERFEZENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 758.027,11 - ( SETECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, VINTE E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS ) CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCACÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR HUMBERTO JUNIOR DA SILVA CAVALCANTE, PORTADOR DO CPF SOB Nº CPF , 054.507.393-62, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE 60 ( SESSENTA ) DIAS, CONTADOS A PARTIR DESTA DATA DE APRESENTAÇÃO.

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS, ESTÃO INCLuíDOS TODAS AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, ALÉM DAS TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS, BENEFÍCIO, TRANSPORTE E SEGUROS.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE VERIFICAMOS TODOS OS PROJETOS DAS OBRAS E SERVIÇOS, ESTANDO DE ACORDO COM AS OBRAS E SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS, E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTIPULADAS NO EDITAL DA REFERIDA TOMADA DE PREÇO E SEUS ANEXOS.

TIANGUA - CE., 08 DE MARÇO DE 2019

2

  
H J S Construções Eireli ME  
Humberto Junior da Silva Cavalcante  
Sócio - administrador

CPF: 054.507.393-62

  
PAULO LEITH BARBOSA PAMPLONA  
CPF: 098.197.743/20  
CREA: Nº. 3745-D/CE



Rua Tv Galoos Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168625  
CNPJ Nº 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com

2



# HJS CONSTRUÇÕES EIRELI

02/22

## ORÇAMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA, POR DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	124,33	745,98
1.2	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA	M2	8.000,00	6,26	50.080,00
1.3	C2942	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	300,00	5,20	1.560,00
1.4	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	1.000,00	2,61	2.610,00
		<b>SUBTOTAL</b>				<b>54.995,98</b>
<b>2</b>		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				
2.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	300,00	55,00	16.500,00
		<b>SUBTOTAL</b>				<b>16.500,00</b>
<b>3</b>		<b>DRENAÇÃO SUPERFICIAL</b>				
3.1	C2299	TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm P/CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA	M2	10,00	123,23	1.232,30
3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	35,00	30,58	1.070,30
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	35,00	273,46	9.571,10
3.4	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	600,00	11,68	7.008,00
3.5	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	400,00	15,51	6.204,00
3.6	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	600,00	34,48	20.688,00
		<b>SUBTOTAL</b>				<b>45.773,70</b>
<b>4</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA</b>				
4.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	6.000,00	11,69	70.140,00
4.2	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M2	1.000,00	17,65	17.650,00
4.3	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	300,00	22,41	6.723,00
4.4	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO	M2	1.000,00	29,29	29.290,00
4.5	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.500,00	25,42	38.130,00
4.6	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	500,00	37,72	18.860,00
4.7	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	500,00	49,76	24.880,00
4.8	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	10,00	349,14	3.491,40
4.9	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4,	M2	200,00	28,80	5.760,00

HJS Construções Eireli ME  
Humberto Junior da Silva Cavalcante  
Sócio - administrador  
CPF: 064.507.393-62

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA  
CPF/098192743-20  
CREA Nº. 3745-D/CE



Rua Tv Galioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168625  
CNPJ Nº20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com



07  
22

# HJS

## CONSTRUÇÕES EIRELI



4.10	C1865	ESP. = 1.5cm	PEDRA PORTUGUESA 2 CORES	M2	100,00	81,71	8.171,00
4.11	C4819		PISO INTERTRAVADO TIPO TÍJOLINHO (20X10X6)CM 35 MPA, COR CINZA - COMECTAÇÃO MECANIZADA	M2	300,00	36,22	10.866,00
4.12	C4916		PISO INTERTRAVADO TIPO TÍJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	200,00	39,87	7.974,00
5			<b>SUBTOTAL</b>				<b>241.935,40</b>
			<b>DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GELARIA</b>				
			<b>GALERIA DE D=60CM E 40CM</b>				
5.1	C2876		LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM	M	1.400,00	1,55	2.170,00
5.2	C2789		ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE LA.CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	2.100,00	5,24	11.004,00
5.3	C2860		LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	280,00	63,53	17.788,40
5.4	C0110		AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm	M	1.000,00	71,58	71.580,00
5.5	C0105		AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	400,00	103,99	41.596,00
5.6	C2921		REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	720,44	17,74	12.780,61
5.7	C0609		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	30,00	254,82	7.644,60
5.8	C0602		CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	20,00	356,79	7.135,80
5.9	C4364		LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A ROÇADA E LIMPEZA GERAL DAS BOCAS	M	500,00	11,69	5.845,00
5.10	C2889		NIVELAMENTO DE TAMBÃO EM POÇO DE VISITA	UN	10,00	136,74	1.367,40
5.11	C3092		LIMPEZA DE BUEIRO	M3	80,00	12,46	996,80
5.12	C2593		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	150,00	22,01	3.301,50
			<b>TUBOS DE LIGAÇÃO D=60CM</b>				
5.11	C2784		ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE LA.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	540,00	27,65	14.931,00
5.12	C0105		AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	200,00	103,99	20.798,00
5.13	C2860		LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	72,00	63,53	4.574,16
5.14	C2921		REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	367,47	17,74	6.518,92
			<b>BOCA DE LOBO PARA TUBO DE 60CM</b>				
5.15	C2784		ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE LA.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	41,16	27,65	1.138,07
5.16	C2860		LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	5,88	63,53	373,56
5.17	C2921		REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	11,48	17,74	203,66
5.18	C0842		CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	25,18	275,23	4.177,99
5.19	C0217		ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	125,49	6,19	776,78
5.20	C1402		FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	148,20	41,10	6.095,13
5.21	C1604		LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	15,18	90,79	1.378,19

H J S Construções Eireli ME  
Humberto Junior da Silva Cavalcante  
Sócio / administrador  
CPF: 054.507.393-62

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA  
CPF: 098.192.743-20  
CREA: N° 3/45-D/JCE



Rua Tv Gaioso Nunes, n°77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168625  
CNPJ N° 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com



04 / 22

# HJS CONSTRUÇÕES EIRELI

SUBTOTAL	244.175,57
ORÇAMENTO SEM BDI	603.380,65
BDI 25,63%	154.646,46
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI	758.027,11

*[Handwritten mark]*



*[Handwritten signature]*  
**PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA**  
 CPF: 098.192.743-20  
 CREA: Nº. 1745-D/CE

*[Handwritten signature]*  
**HJS Construções Eireli ME**  
 Humberto Junior da Silva Cavalcante  
 Sócio-Administrador  
 CPF: 054.507.393-62

Rua Tv Gaioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168625  
 CNPJ Nº20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

05  
22

# HJS CONSTRUÇÕES EIRELI

## CRONOGRAMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA, POR DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTALS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	54.995,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.995,98
2	MOVIMENTO DE TERRA	-	-	50,00%	8.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	16.500,00
3	DREBAGEM SUPERFICIAL	-	-	-	-	50,00%	22.886,85	50,00%	22.886,85	50,00%	22.886,85	-	-	45.773,70
4	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA	-	-	-	-	-	-	50,00%	120.967,70	50,00%	120.967,70	50,00%	120.967,70	241.935,40
5	DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GELARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	122.087,79	50,00%	122.087,79	244.175,57
	TOTALS PARCIAIS	9,11%	54.995,98	1,37%	8.250,00	1,37%	22.886,85	3,79%	22.886,85	44,08%	265.942,34	40,28%	243.055,49	603.380,65
	BDI 25,63%		14.095,47		2.114,48		5.865,90		68.161,02		68.161,02		62.285,12	154.846,46
	TOTALS ACUMULADOS	9,11%	69.091,45	10,48%	79.455,93	11,85%	89.820,41	15,64%	118.573,16	59,72%	452.676,52	100,00%	758.027,11	758.027,11

HJS Construções Eireli ME  
 Humberto Pinheiro da Silva Cavalcante  
 Sócio administrador  
 CPF: 054.507.393-62

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA  
 CPF: 098/192.743-20  
 CREA: Nº. 5745-D/CE



Rua Tv Gaioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168625  
 CNPJ N°20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com





# HJS

## CONSTRUÇÕES EIRELI

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

06/22

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA, POR DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total	BDI	Total Geral
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA					124,33	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	1,153	13,21	15,23		
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>15,230</b>				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	37,21	37,95		
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	7,90	7,90		
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	11,06	49,77		
	PREGO 15X15	KG	0,150	3,32	0,50		
	<b>T O T A L MATERIAL/SERVIÇO</b>	<b>R\$</b>	<b>96,120</b>				
	<b>Mão de Obra</b>		<b>Total L.S.</b>	<b>Mat./serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>	<b>Total Geral</b>
	15,23		12,976	96,12	-	-	124,33
C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA					6,26	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,256	13,21	3,38		
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>3,380</b>				
	<b>Mão de Obra</b>		<b>Total L.S.</b>	<b>Mat./serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>	<b>Total Geral</b>
	3,38		2,880			-	6,26
C2942	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA					5,20	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,213	13,21	2,81		
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>2,810</b>				
	<b>Mão de Obra</b>		<b>Total L.S.</b>	<b>Mat./serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>	<b>Total Geral</b>
	2,81		2,394			-	5,20
C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO					2,61	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,107	13,21	1,41		
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>1,410</b>				
	<b>Mão de Obra</b>		<b>Total L.S.</b>	<b>Mat./serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>	<b>Total Geral</b>
	1,41		1,201			-	2,61

HJS Construções Eireli ME  
 Humberto Junior da Silva Cavalcante  
 Sócio - administrador  
 CPF: 054.507.393-62

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA  
 CPF: 098.192.783-20  
 CREA: Nº 3745-D/CE



Rua Tv Gaioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168625  
 CNPJ Nº20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com

g

X







09 / 22

*[Handwritten mark]*

# HJS CONSTRUÇÕES EIRELI



	4,47	3,808	7,23	15,51
C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)			
	<b>MAO DE OBRA</b>			34,48
	PEDREIRO	H 0,4044	17,83	7,21
	SERVENTE	H 0,3160	13,21	4,17
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$ 11,3800</b>		
	<b>MATERIAL/SERVIÇO</b>			
	CALAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2 0,2500	0,61	0,15
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE LA.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3 0,0200	3,98	0,08
	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3 0,0030	23,82	0,07
	CONFECCÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,35 x 0,15 m)	M 1,0000	13,02	13,02
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3 0,0007	116,91	0,08
	<b>T O T A L MATERIAL/SERVIÇO</b>	<b>R\$ 13,4000</b>		
	<b>Mão de Obra</b>	<b>Total I.S.</b>	<b>Mat/Serv.</b>	<b>Equipam.</b>
	11,38	9,6958	13,40	
				<b>BDI</b>
				-
				<b>Total Geral</b>
				34,48
C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO			
	<b>MAO DE OBRA</b>			
	CALCETEIRO	H 0,098	17,83	1,7473
	SERVENTE	H 0,237	13,21	3,1308
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$ 4,878</b>		
	<b>MATERIAL/SERVIÇO</b>			
	AREIA VERMELHA	M3 0,080	33,18	2,65
	<b>T O T A L MATERIAL/SERVIÇO</b>	<b>R\$ 2,650</b>		
	<b>Mão de Obra</b>	<b>Total I.S.</b>	<b>Mat./Serv.</b>	<b>Equipam.</b>
	4,88	4,158	2,65	
				<b>BDI</b>
				-
				<b>Total Geral</b>
				11,69
C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO			
	<b>MAO DE OBRA</b>			
	CALCETEIRO	H 0,193	17,83	3,4412
	SERVENTE	H 0,237	13,21	3,1308
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$ 6,572</b>		
	<b>MATERIAL/SERVIÇO</b>			
	AREIA GROSSA	M3 0,009	36,34	0,33
	AREIA VERMELHA	M3 0,120	33,18	3,98
				<b>BDI</b>
				1,65
				<b>Total Geral</b>
				11,69



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA  
 CPF: 098.192.748-20  
 CREA: N.º. 3745-D/CE

H J S Construções Eireli ME  
 Humberto Júnior da Silva Cavalcante  
 Sócio - administrador  
 CPF: 054.507.393-62

Rua Tv Gaioso Nunes, n.º77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168625  
 CNPJ N.º20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*





11/22



# HJS CONSTRUÇÕES EIRELI



T O T A L MÃO DE OBRA		R\$	7,921						
MATERIAL/SERVIÇO									
AREIA VERMELHA		M3	0,150	33,18				4,98	
PEDRA DE MÃO (RACHÃO)		M3	0,150	33,18				4,98	
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	9,960					0,7960	
	Mão de Obra								
	7,92		6,748	9,96					25,42
C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) Equipam. (C/HORARIO)								37,72
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,050	8,91				0,4455	
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,010	35,04				0,3504	
	T O T A L Equipam.	R\$	0,796						
	MÃO DE OBRA								
	CALÇEIRO	H	0,4107	17,83				7,32	
	SERVEANTE	H	0,349	13,21				4,6103	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	11,930						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	AREIA VERMELHA	M3	0,150	33,18				4,98	
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,150	33,18				4,98	
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN TR: 1:4	M3	0,043	113,35				4,87	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	14,830						
	Mão de Obra								
	11,93		10,164	14,83					37,72
C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) Equipam. (C/HORARIO)								
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,010	35,04				0,3504	
	T O T A L Equipam.	R\$	0,350						
	MÃO DE OBRA								
	CALÇEIRO	H	0,3950	17,83				7,04	
	SERVEANTE	H	0,394	13,21				5,2047	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	12,245						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	AREIA VERMELHA	M3	0,150	33,18				4,98	
	PARALELEPÍPEDO (11X18CM)	UN	32,000	0,58				18,56	
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TR: 1:4	M3	0,020	159,17				3,18	

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA  
 CPF: 098.192.743-20  
 CREA: N° 5745-D/CE

H J S Construções Eireli ME  
 Humberto Júnior da Silva Cavalcante  
 Sócio - administrador  
 CPF: 054.507.393-62

Rua Tv Gaioso Nunes, n°77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168625  
 CNPJ N°20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com



12/22

# HJS CONSTRUÇÕES EIRELI



	R\$	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
<b>T O T A L MATERIAL/SERVIÇO</b>		26,720				
		10,437	26,72	0,3500	-	49,76
C3025						
PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	Mão de Obra	12,25				
MAO DE OBRA						
PEDREIRO	H	1,9188	17,83	34,2122		
SERVENTE	H	4,7395	13,21	62,6088	349,14	M3
<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	R\$	96,8210				
<b>MATERIAL/SERVIÇO</b>						
CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0000	169,83	169,8300		
<b>T O T A L MATERIAL/SERVIÇO</b>	R\$	169,8300	169,83			
		82,4906			-	349,14
C1915						
PISO CIMENTADO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAMENTO TRAÇO 1:4 ESP=1,5CM	Mão de Obra	96,82				
MAO DE OBRA						
PEDREIRO	H	0,4739	17,83	8,4496		
SERVENTE	H	0,4297	13,21	5,6763	28,80	M2
<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	R\$	14,1259				
<b>MATERIAL/SERVIÇO</b>						
AREIA MÉDIA	M3	0,0182	36,34	0,6614		
CIMENTO PORTLAND	KG	5,4800	0,36	1,9728		
<b>T O T A L MATERIAL/SERVIÇO</b>	R\$	2,6342				
		12,0388	2,63		-	28,80
C1865						
PEDRA PORTUGUESA - 2 CORES	Mão de Obra	14,13				
MAO DE OBRA						
PEDREIRO	H	1,1849	17,83	21,13		
SERVENTE	H	1,1186	13,21	14,78	81,71	M2
<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	R\$	35,910				
<b>MATERIAL/SERVIÇO</b>						
AREIA GROSSA	M3	0,098	36,34	3,56		
CIMENTO PORTLAND	KG	5,350	0,36	1,93		
PEDRA PORTUGUESA BRANCA	M3	0,041	71,09	2,91		
PEDRA PORTUGUESA PRETA/VERMELHA	M3	0,041	165,88	6,80		
<b>T O T A L MATERIAL/SERVIÇO</b>	R\$	15,200				
		12,0388	2,63		81,71	28,80



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA  
 CPF: 098.192.743-20  
 CRHA: N.º 3745-D/CE

Rua Tv Gaioso Nunes, n.º 77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168625  
 CNPJ N.º 20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com

13  
21

# HJS CONSTRUÇÕES EIRELI



	35,91	30,595	15,20	81,71
C2876	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO			
	Equipam. (C/HORARIO)			
	NÍVEL (CHP)	H	0,015	5,63
	TEODOLITO (CHP)	H	0,015	6,95
	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	H	0,015	43,45
	T O T A L Equipam.	R\$	0,841	
	MAO DE OBRA			
	AJUDANTE	H	0,019	14,52
	TOPOGRAFO	H	0,012	8,45
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,377	
		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.
		0,324		0,8410
				BDI
				1,55
				Total Geral
				1,55
C2879	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE LA CAT. PROF. ATÉ 2,00m			
	Equipam. (C/HORARIO)			
	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	H	0,055	49,16
	T O T A L Equipam.	R\$	2,704	
	MAO DE OBRA			
	SERVEANTE	H	0,104	13,21
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,374	
		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.
		1,167		2,7040
				BDI
				5,24
				Total Geral
				5,24
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA			
	MAO DE OBRA			
	SERVEANTE	H	0,889	13,21
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	11,744	
	MATERIAL/SERVIÇO			
	AREIA GROSSA	M3	1,150	36,34
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	41,791	
		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.
		10,000	41,79	
				BDI
				71,58
				Total Geral
				63,53
C0110	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm			
	MAO DE OBRA			
	PEDREIRO	H	0,316	17,84
	SERVEANTE	H	0,896	13,21
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	17,470	
				BDI
				71,58
				Total Geral
				63,53



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA  
CPF: 098.192.743-20  
CRHA: N° 7745-D/CE

H J S Construções Eireli ME  
Humberto Junior da Silva Cavalcante  
Socio - administrador  
CPF: 054.507.393-62

Rua Tv Gaioso Nunes, n°77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168625  
CNPJ N°20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com











17  
22

*[Handwritten signature]*



# HJS CONSTRUÇÕES EIRELI



MATERIAL/SERVIÇO	KG	0,005	17,38	0,0869
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,005	17,38	0,0869
SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L <sup>3</sup>	0,008	18,96	0,1422
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	1,010	9,81	9,9081
<b>T O T A L MATERIAL/SERVIÇO</b>	R\$	10,137	Mat./Serv. 10,14	Equipam.
Mão de Obra		5,461		BDI -
6,41				27,65
<b>Total Geral</b>				22,01
C2784				M3
ESCRVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m				
<b>MAO DE OBRA</b>				
SERVENTE	H	1,130	13,21	14,9273
<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	R\$	14,927	Mat./Serv. 13,21	Equipam.
Mão de Obra		12,720		BDI -
14,93				275,23
<b>Total Geral</b>				27,65
C0842				M3
CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO				
<b>EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)</b>				
BETONEIRA ELÉTRICA 580 L (CHP)	H	0,714	11,72	8,37
<b>T O T A L EQUIPAMENTOS</b>	R\$	8,370	Mat./Serv. 11,72	Equipam.
MÃO DE OBRA		3,2316		BDI -
SERVENTE	H	3,2316	13,21	42,69
<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	R\$	42,690	Mat./Serv. 13,21	Equipam.
MÃO DE OBRA		0,858		BDI -
SERVENTE	M3	0,858	36,34	31,18
<b>MATERIAL/SERVIÇO</b>		336,000	0,36	120,96
AREIA MÉDIA	KG	336,000	0,36	120,96
CIMENTO PORTLAND	M3	0,836	42,66	35,66
PEDRISCO	M3	0,836	42,66	35,66
<b>T O T A L MATERIAL/SERVIÇO</b>	R\$	187,800	Mat./Serv. 187,80	Equipam. 8,37
Mão de Obra		36,372		BDI -
42,69				6,19
<b>Total Geral</b>				275,23
C0217				KG
ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm				
<b>MAO DE OBRA</b>				
AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,040	14,52	0,58
ARMADOR/FERREIRO	H	0,040	17,83	0,71
<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	R\$	1,290	Mat./Serv. 14,52	Equipam.
MATERIAL/SERVIÇO		0,020	6,71	0,13
ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,020	6,71	0,13
AÇO CA 60	KG	1,035	3,55	3,67
<b>T O T A L MATERIAL/SERVIÇO</b>	R\$	3,800	Mat./Serv. 3,55	Equipam.
Mão de Obra				BDI -
				6,19
<b>Total Geral</b>				275,23

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA  
CPF: 098.182.743/20  
CREA: N.º 3745-D/CE

H J S Construções Eireli ME  
Humberto Junior da Silva Cavalcante  
Socio-administrador  
CPF: 054.507.393-62

Rua Tv Gaioso Nunes, n.º 77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168625  
CNPJ N.º 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com



18 / 22

# HJS CONSTRUÇÕES EIRELI



	1,29	1,099	3,80	6,19
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS			
	<b>MAO DE OBRA</b>			
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	14,52	8,26
	CARPINTEIRO	H	17,83	9,86
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>18,120</b>	
	<b>MATERIAL/SERVIÇO</b>			
	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	8,48	1,70
	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	11,06	4,76
	PREGO 18X27	KG	3,16	0,63
	SARRAFO DE 1"x4"	M	3,87	0,45
	<b>T O T A L MATERIAL/SERVIÇO</b>	<b>R\$</b>	<b>7,540</b>	
	<b>Total L.S.</b>		<b>Mat./serv.</b>	<b>Equipam.</b>
	<b>18,12</b>	<b>15,438</b>	<b>7,54</b>	<b>-</b>
	<b>BDI</b>			<b>41,10</b>
	<b>Total Geral</b>			<b>61,10</b>
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ELEVAÇÃO			
	<b>MAO DE OBRA</b>			
	PEDREIRO	H	17,83	14,09
	SERVENTE	H	13,21	34,93
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>49,020</b>	
	<b>Total L.S.</b>		<b>Mat./serv.</b>	<b>Equipam.</b>
	<b>49,02</b>	<b>41,765</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>BDI</b>			<b>90,79</b>
	<b>Total Geral</b>			<b>140,79</b>
C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35 MPA, COR CINZA - COMPCIAÇÃO MECANIZADA			
	<b>MAO DE OBRA</b>			
	PEDREIRO	H	17,83	9,4142
	SERVENTE	H	13,21	5,7331
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>15,147</b>	
	<b>MATERIAL/SERVIÇO</b>			
	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35 MPA, COR CINZA - COMPCIAÇÃO MECANIZADA	UN	0,16	8,1600
	<b>T O T A L MATERIAL/SERVIÇO</b>	<b>R\$</b>	<b>8,160</b>	
	<b>Total L.S.</b>		<b>Mat./serv.</b>	<b>Equipam.</b>
	<b>15,15</b>	<b>12,908</b>	<b>8,16</b>	<b>-</b>
	<b>BDI</b>			<b>36,22</b>
	<b>Total Geral</b>			<b>51,17</b>
C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPCIAÇÃO MECANIZADA			
	<b>MAO DE OBRA</b>			
	PEDREIRO	H	17,83	9,8600
	<b>T O T A L MATERIAL/SERVIÇO</b>	<b>R\$</b>	<b>39,87</b>	
	<b>Total L.S.</b>		<b>Mat./serv.</b>	<b>Equipam.</b>
	<b>17,83</b>	<b>0,553</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>BDI</b>			<b>39,87</b>
	<b>Total Geral</b>			<b>57,73</b>



PAULO LEITE BARBOSA FAMPLONA  
CPF: 098.192.743-30  
CREA Nº: 3745-D/CE

HJS Construções Eireli ME  
Humberto Junior da Silva Cavalcante  
Sócio Administrador  
CPF: 054.507.393-62

Rua Tv Gaioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168625  
CNPJ Nº 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com



# HJS CONSTRUÇÕES EIRELI

19 / 22

*[Handwritten mark]*

SERVENTE	H	0,549	13,21	7,2523
<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>17,112</b>		
<b>MATERIAL/SERVIÇO</b>				
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	UN	51,100	0,16	8,1760
<b>T O T A L MATERIAL/SERVIÇO</b>	<b>R\$</b>	<b>8,176</b>		
<b>Mão de Obra</b>		<b>Total L.S.</b>	<b>Mat/Serv.</b>	<b>Equipam.</b>
	<b>17,11</b>	<b>14,578</b>	<b>8,18</b>	<b>-</b>
				<b>BDI</b>
				<b>Total Geral</b>
				<b>39,87</b>



*[Handwritten signature]*

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA  
 CPF: 098.192.743-20  
 CREA: N.º 3745-D/CF

H J S Construções Eireli ME  
 Humberto Junior da Silva Cavalcante  
 Sócio - administrador  
 CPF: 054.807.393-62

*[Handwritten mark]*

Rua Tv Gaioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168625  
 CNPJ Nº20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*





# HJS

## CONSTRUÇÕES EIRELI

20 / 22

*[Handwritten signature]*



GRUPO A		Despesas Indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		4,01%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS		1,11%
R	RISCO		0,56%
GRUPO B		Benefício	
G	GARANTIA/SEGUROS		0,40%
L	LUCRO		7,30%
GRUPO C		Impostos	
I1	PIS		0,65%
I2	COFINS		3,00%
I3	ISS		1,20%
I4	CPRB (4,5% apenas quando tiver desoneração INSS)		4,50%
			<b>9,35%</b>
BDI			<b>25,63%</b>
BDI			

HJS Construções Eireli ME  
 Humberto Junior da Silva Cavalcante  
 Sócio-administrador  
 CPF: 054.507.393-62

(1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L) -1

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA  
 CPF: 098/192.743-20  
 CREA: N.º 3745-D/CE

Rua Tv Gaioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168625  
 CNPJ N.º 20.000.230/0001-68, E-MAIL: hjsconstrucoes@hotmail.com

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

21/22

*[Handwritten mark]*



# HJS CONSTRUÇÕES EIRELI

(1-I)

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTRA*	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	salario Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECUNCI	0,00	0,00
A	Total de Encargos Social Básicos	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	Reposco Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxilia - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13 SALARIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PARTENIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,55	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	44,97	16,84
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RECISO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,17	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATIVOS	15,11	11,86
GRUPO D			
D1	REINICIENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINICIENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINICIENCIA DO	0,47	0,36

**PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA**  
 CPF: 098.192.743-20  
 CREA: N° 3745-D/OE

**HJS Construções Eireli ME**  
 Humberto Junior da Silva Cavalcante  
 Sócio - Administrador  
 CPF: 054.507.393-62

Rua Tv Gaioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168625  
 CNPJ N°20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*





# HJS CONSTRUÇÕES EIRELI

D	FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDEMNIZADO			
	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	8,02		3,19
	TOTAL (A+B+C+D+E)	85,20		48,69

22 / 22

W





**PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA**  
 CPF: 098.192.743-20  
 CRHA: Nº 8745-D/CE



**H J S Construções Eireli ME**  
**Humberto Junior da Silva Cavalcante**  
 Sócio - administrador  
 CPF: 054.507.393-62

**Rua Tv Gaioso Nunes, nº77, Governador Ferraz, Tianguá-Ce, CEP 62320-000, FONE 994168625**  
**CNPJ N°20.000.230/0001-68, E-MAIL:hjsconstrucoes@hotmail.com**


Z

A

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAU

TOMADA DE PREÇOS N. 1302.01/2019

DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2019  
HORARIO: 09:00 HORAS



**CONFAHT**  
CONSTRUTORA & INCORPORADORA

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL  
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR  
SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E  
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA  
E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA, POR  
DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO  
NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU-CE.

ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D -  
CE RNP 060158766

## CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para o objeto do EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 1302.01/2019., cujo objeto é: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA, POR DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU-CE., pelo preço GLOBAL, DE R\$ 959.596,98 (NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), COM PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME EDITAL.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim Sr. Fábio Mota Holanda, portadora da carteira de identidade n.º. 90002151257 expedida em 30/10/2008, órgão expedidor SSPCE e CPF n.º 518.152.903-82, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é **de 60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10(dez) dias consecutivos contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

**Validade da proposta:** 60 (sessenta) dias. **Prazo de execução dos serviços:** Conforme Edital

**Proponente/Razão Social:** CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

**CNPJ N.º:** 07.501.407/0001-41

**Endereço:** Rua Instituto do Ceara, n.º2420, loja 10, Benfica-Fortaleza-Ce, Cep: 60.015-300

**Dados Bancários:** Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234 Conta: 68977-7

Atenciosamente,

Fortaleza-Ce, 07 de Março de 2019

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

Fábio Mota Holanda  
Sócio Proprietário

RG 90002151257 CPF 518.152.903-82  
CNPJ 07.501.407/0001-41 REGISTRO NO CREA N.º 38749 CE

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

José Vandsberg Costa Lima  
Sócio – Eng.º Civil e Mecânico

CREA 7190 D – CE RNP 0601587669 CPF: 117.582.103-97  
CNPJ 07.501.407/0001-41 REGISTRO NO CREA N.º 38749 CE

**CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA**

Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 –Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará –Brasil  
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 – 85 98802 9799 CNPJ: 07.501.407/0001-41 CGF: 06.192453-9  
Site:www.construtoraconfahht.com.br Email: confahht@construtoraconfahht.com.br





A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAU

TOMADA DE PREÇOS N. 1302.01/2019

DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2019  
HORARIO: 09:00 HORAS

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA, POR DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU-CE.

Nossa empresa **CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 07.501.407/0001-41, com sede na Rua Instituto do Ceara, n.º2420, loja 10, Benfica-Fortaleza-Ce, Cep: 60.015-300, por intermédio de seu representante legal o Sr. Fábio Mota Holanda, portador RG 90002151257 e CPF n.º 518.152.903-82, **DECLARA**, sob as penas da Lei e para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de **SANTANA DO CARIRI**, Estado do Ceara – TOMADA DE PREÇOS N. 1302.01/2019

Que esta contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

**Validade da proposta:** 60 (sessenta) dias. **Prazo de execução dos serviços:** Conforme Edital

**PropONENTE/Razão Social:** CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

**CNPJ N.º:** 07.501.407/0001-41

**Endereço:** Rua Instituto do Ceara, n.º2420, loja 10, Benfica-Fortaleza-Ce, Cep: 60.015-300

**Dados Bancários:** Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234 Conta: 68977-7

Atenciosamente,

Fortaleza-Ce, 07 de Março de 2019

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

Fábio Mota Holanda  
Sócio Proprietário

RG 90002151257 CPF 518.152.903-82  
CNPJ 07.501.407/0001-41 REGISTRO NO CREA N.º 38749 CE

José Vandsberg Costa Lima  
Sócio – Eng.º Civil e Mecânico

CREA 7190 D – CE, RNP 0601587669 CPF: 117.582.103-97  
CNPJ 07.501.407/0001-41 REGISTRO NO CREA N.º 38749 CE


Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 –Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará –Brasil  
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 – 85 98802 9799 CNPJ: 07.501.407/0001-41 CGF: 06.192453-9  
Site:www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br



A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAU

TOMADA DE PREÇOS N. 1302.01/2019

DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2019  
HORARIO: 09:00 HORAS



**CONFAHT**

CONSTRUTORA & INCORPORADORA

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL  
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR  
SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E  
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA  
E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA, POR  
DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO  
NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU-CE

ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA - CREA 7190 D -  
CE RNP 060158766

OBRA: CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU-CE  
END: SEDE, DISTRITO E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU-CE  
TABELA: SEINFRA 20.1 DESONERADA  
DATA: 07/01/2019  
BDI = 20,83%

**ORÇAMENTO**

ITEM	QUANTIDADE	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL
<b>1.0 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA</b>							
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	157,37	944,22
1.2	C2940	SEINFRA	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA	M2	8.000,00	7,93	63.440,00
1.3	C2942	SEINFRA	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	300,00	6,61	1.983,00
1.4	C2102	SEINFRA	KASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	1.000,00	3,30	3.300,00
							Subtotal R\$ 69.667,22
<b>2.0 MOVIMENTO DE TERRA</b>							
2.1	C0326	SEINFRA	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	300,00	69,63	20.889,00
							Subtotal R\$ 20.889,00
<b>3.0 DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							
3.1	C2299	SEINFRA	TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm PICAIXA EM ALVENARIA	M2	10,00	156,07	1.560,70
3.2	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	35,00	38,71	1.354,85
3.3	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M	600,00	14,77	8.862,00
3.4	C2927	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	400,00	19,65	7.860,00
3.5	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	600,00	43,65	26.190,00
3.6	C0366	SEINFRA	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	600,00	43,65	26.190,00
							Subtotal R\$ 57.976,05
<b>4.0 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA</b>							
4.1	C2933	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	6.000,00	14,78	88.680,00
4.2	C2932	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M2	1.000,00	22,37	22.370,00
4.3	C2931	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	300,00	28,39	8.517,00
4.4	C2929	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO	M2	1.000,00	37,07	37.070,00
4.5	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.500,00	32,18	48.270,00
4.6	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	500,00	47,75	23.875,00
4.7	C2893	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	500,00	62,87	31.435,00
4.8	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=19,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO	M3	10,00	441,99	4.419,90
4.9	C1915	SEINFRA	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1,5cm	M2	200,00	36,47	7.294,00
4.10	C1865	SEINFRA	PEDRA PORTUGUESA 2 CORES	M2	100,00	103,45	10.345,00
4.11	C4819	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TJOJINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	300,00	45,73	13.725,00
4.12	C4916	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TJOJINHO (20X10X6)CM 35MPa, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	200,00	50,33	10.066,00
							Subtotal R\$ 306.066,90

**CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA**

Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 - Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará - Brasil  
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 98802 9799 CNPJ: 07.501.407/0001-41 CGF: 06.192453-9  
Site:www.construtoraconfahht.com.br Email: confahht@construtoraconfahht.com.br

*[Handwritten signature and initials]*






A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAU

TOMADA DE PREÇOS N. 1302.01/2019

DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2019  
HORARIO: 09:00 HORAS



**CONFAHT**  
CONSTRUTORA & INCORPORADORA

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL  
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR  
SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO,  
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSA  
E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA POR  
DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO  
NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU/CE

ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D -  
CE RNP 060158766

ORÇAMENTO

ITEM	CODIGO	UNID	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
<b>5.0 DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA</b>							
<b>5.0.1 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSA</b>							
5.1	02876	SERVIA	LOCACAO E REVELAMENTO DE REDE DE	M	3.400,00	1,00	2.744,00
5.2	02780	SERVIA	RECOMPOSIÇÃO MECANICA BORDO DE TAQUA PROF. ATÉ	M2	2.100,00	5,66	11.994,00
5.3	02880	SERVIA	LASTRO DE AREIA ACABADA	M3	280,00	20,42	22.517,60
5.4	02110	SERVIA	ADICIONADO ARGENTY E RESINY DE TUBO DE	M	1.000,00	80,63	80.630,00
5.5	02109	SERVIA	ADICIONADO ARGENTY E RESINY DE TUBO DE	M	400,00	231,88	22.672,00
5.6	02821	SERVIA	REATERNO CIRCUMFERENCIAL MANUAL S/CONTROLE	M2	720,44	22,46	16.181,98
5.7	02822	SERVIA	CADA EM ALVENARIA ORDINARIA DE 1/2 TUBO	UNID	10,00	323,32	3.233,20
5.8	00602	SERVIA	TUBO EM ALVENARIA ORDINARIA DE 1/2 TUBO	UN	22,00	452,84	9.952,88
5.9	04384	SERVIA	COMPRIDA DE BUEIRO, INCLUSIVE A RETENÇÃO DO	M	500,00	14,72	7.360,00
5.10	02160	SERVIA	REATERNO DE TAMPA EM POÇO DE VISITA	UNID	10,00	172,08	1.720,80
5.11	02822	SERVIA	REATERNO DE TUBO	M2	80,00	15,78	1.262,40
5.12	02893	SERVIA	TUBO PVC BRANCO REDUOTO D=100MM (C)	M	130,00	27,82	4.173,00
<b>5.0.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSA</b>							
5.13	02784	SERVIA	EDUCAÇÃO MANUAL BORDO DE LA CAT. PROF. ATÉ 1,00M	M2	540,00	33,01	18.025,40
5.14	02105	SERVIA	ADICIONADO ARGENTY E RESINY DE TUBO DE	M	200,00	117,08	23.416,00
5.15	02880	SERVIA	LASTRO DE AREIA ACABADA	M3	72,00	30,42	2.190,24
5.16	02821	SERVIA	REATERNO CIRCUMFERENCIAL MANUAL S/CONTROLE	M2	367,42	22,46	8.236,35
<b>5.0.3 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSA</b>							
5.17	02784	SERVIA	EDUCAÇÃO MANUAL BORDO DE LA CAT. PROF. ATÉ 1,00M	M2	42,14	35,01	1.475,51
5.18	02880	SERVIA	LASTRO DE AREIA ACABADA	M3	5,60	20,42	114,35
5.19	02821	SERVIA	REATERNO CIRCUMFERENCIAL MANUAL S/CONTROLE	M2	11,48	22,46	257,88
5.20	02842	SERVIA	CONCRETO PORTL. FEA 20 MPa COM ACESSADO	M3	15,18	349,64	5.307,14
5.21	02821	SERVIA	REATERNO CIRCUMFERENCIAL MANUAL S/CONTROLE	M2	3,25	22,46	73,10
5.22	01402	SERVIA	FORMA PLACA CRUA COMPRENSIVA RESINA E	M2	146,20	52,01	7.605,08
5.23	01404	SERVIA	LAVAMENTO E APLICACAO DE CORANTE EM	M2	15,18	124,49	1.888,49
						<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 306.228,72</b>
						<b>ORÇAMENTO SEM IPI</b>	<b>R\$ 306.228,72</b>
						<b>TOTAL DO ORÇAMENTO COM IPI</b>	<b>R\$ 326.764,57</b>

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA SUPRA DE NOVECIENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

IMPORTA A PRESENTE PROPOSTA A QUANTIA DE R\$ 959.596,98 (NOVECIENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de execução dos serviços: Conforme Edital

Proponente/Razão Social: CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

CNPJ N.º: 07.501.407/0001-41

Endereço: Rua Instituto do Ceara, n.º2420, loja 10, Benfica-Fortaleza-Ce, Cep: 60.015-300

Dados Bancários: Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234 Conta: 68977-7

Atenciosamente, Fortaleza-Ce, 07 de Março de 2019

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

Fábio Mota Holanda

Sócio Proprietário

RG 90002151257 CPF 518.152.903-82

CNPJ 07.501.407/0001-41 REGISTRO NO CREA N.º 38749 CE

José Vandsberg Costa Lima

Sócio – Eng.º Civil e Mecânico

CREA 7190 D – CE RNP 0601587669 CPF: 117.582.103-97

CNPJ 07.501.407/0001-41 REGISTRO NO CREA N.º 38749 CE

**CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA**

Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 – Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará –Brasil

Fone/Fax: +55 85 3226 0118 – 85 98802 9799 CNPJ: 07.501.407/0001-41 CGF: 06.192453-9

Site: www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br



Comissão Permanente de Licitação  
 2089

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ

TOMADA DE PREÇOS N. 1302.01/2019

DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2019  
 HORARIO: 09:00 HORAS



**CONFAHT**  
 CONSTRUTORA & INCORPORADORA

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL  
 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR  
 SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E  
 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA  
 E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA, POR  
 DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO  
 NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE

ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D -  
 CE RNP 060158766

OBRA: CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E  
 DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO NO MUNICÍPIO DE  
 SANTANA DO ACARAÚ-CE

END: SEDE, DISTRITO E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

TABELA: SEINFRA 26.1 DESONERADA

DATA: 07/01/2019

COMPOSIÇÃO DE PREÇO					
<b>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA</b>					
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
<b>C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2</b>					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	2,0000	13,2100	26,4200
				Total:	26,4200
<b>MATERIAIS</b>					
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	33,1600	33,8232
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	21,4800	21,4800
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	16,4400	73,9800
11725	PREGO 15X15	KG	0,1500	11,2600	1,6890
				Total:	130,9522
				Total Simples:	157,37
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	157,37
<b>C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA - M2</b>					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,6000	13,2100	7,9260
				Total:	7,9260
				Total Simples:	7,93
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	7,93
<b>C2942 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA - M2</b>					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,5000	13,2100	6,6050
				Total:	6,6050
				Total Simples:	6,61
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	6,61
<b>C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO - M2</b>					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,2500	13,2100	3,3025

**CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA**

Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 - Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará - Brasil  
 Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 98802 9799 CNPJ: 07.501.407/0001-41 CGF: 06.192453-9  
 Site: www.construtoraconfahnt.com.br Email: confahnt@construtoraconfahnt.com.br


✓



A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAU

TOMADA DE PREÇOS N. 1302.01/2019

DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2019  
HORARIO: 09:00 HORAS



**CONFAHT**

CONSTRUTORA & INCORPORADORA

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL  
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR  
SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE  
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PÉDRA TOSA  
E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE CUBERIA, POR  
DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO  
NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU/CE.

ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA LICENÇA 7190 D -  
CE RNP 060158766



**COMPOSIÇÃO DE PREÇO**

				Total:	3,3025
				Total Simples:	3,30
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	3,30
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					
<b>C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3</b>					
<b>EQUIPAMENTOS (HORARIO)</b>		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0350	109,3405	3,8269
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	38,0751	1,3326
				Total:	5,1595
<b>MAO DE OBRA</b>					
12543	SERVENTE	H	1,0500	13,2100	13,8705
				Total:	13,8705
<b>MATERIAIS</b>					
10111	AREIA VERMELHA	M3	1,1000	46,0000	50,6000
				Total:	50,6000
				Total Simples:	69,63
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	69,63
<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>					
<b>C2299 - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA - M2</b>					
<b>MAO DE OBRA</b>		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,4600	14,5200	6,6792
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,4200	14,5200	35,1384
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,4600	17,8300	8,2018
10498	CARPINTEIRO	H	2,4200	17,8300	43,1486
12391	PEDREIRO	H	0,3000	17,8300	5,3490
12543	SERVENTE	H	0,8000	13,2100	10,5680
				Total:	109,0850
<b>MATERIAIS</b>					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0900	11,5000	1,0350
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0330	51,0000	1,6830
10169	AÇO CA-60	KG	5,2700	4,6400	24,4528
10280	BRITA	M3	0,0400	76,7500	3,0700

**CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA**

Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 - Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará - Brasil  
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 98802 9799 CNPJ: 07.501.407/0001-41 CGF: 06.192453-9  
Site:www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br


*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAU

TOMADA DE PREÇOS N. 1302.01/2019

DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2019  
HORARIO: 09:00 HORAS



**CONFAHT**

CONSTRUTORA & INCORPORADORA

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL  
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR  
SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO,  
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETOS  
E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA POR  
DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO  
NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU-CE

ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190/D -  
CE RNP 060158766



COMPOSIÇÃO DE PREÇO					
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,4000	21,0300	8,4120
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	16,0000	0,4600	7,3600
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,1200	8,0700	0,9684
				Total:	46,9812
				Total Simples:	156,07
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	156,07
<b>C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3</b>					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	2,9300	13,2100	38,7053
				Total:	38,7053
				Total Simples:	38,71
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	38,71
<b>C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - M3</b>					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	10,0000	13,2100	132,1000
				Total:	132,1000
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,7780	51,0000	39,6780
10280	BRITA	M3	0,9658	76,7500	74,1252
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,4600	101,2000
				Total:	215,0031
				Total Simples:	347,10
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	347,10
<b>C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO - M</b>					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,4500	17,8300	8,0235
12543	SERVENTE	H	0,4500	13,2100	5,9445
				Total:	13,9680
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0020	55,0000	0,1100
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,8200	0,4600	0,3772
				Total:	0,4872

**CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA**

Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 - Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará - Brasil  
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 98802 9799 CNPJ: 07.501.407/0001-41 CGF: 06.192453-9  
Site: www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br


*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAU

TOMADA DE PREÇOS N. 1302.01/2019

DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2019  
HORARIO: 09:00 HORAS



**CONFAHT**

CONSTRUTORA & INCORPORADORA

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL  
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR  
SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E  
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA  
E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA POR  
DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO DISTRITO  
NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU-CE

ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D -  
CE RNP 060158766



COMPOSIÇÃO DE PREÇO					
<b>SERVIÇOS</b>					
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0010	315,3413	0,3153
					Total:
					0,3153
					Total Simples:
					14,77
					Encargos Sociais:
					INCLUSO
					Valor BDI:
					0,00
					Valor Geral:
					14,77
<b>C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO - M</b>					
<b>MAO DE OBRA</b>		<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
12391	PEDREIRO	H	0,1800	17,8300	3,2094
12543	SERVENTE	H	0,3600	13,2100	4,7556
					Total:
					7,9650
<b>MATERIAIS</b>					
10971	MEIO FIO PRÉ MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	M	1,0000	11,2700	11,2700
					Total:
					11,2700
<b>SERVIÇOS</b>					
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0010	417,6760	0,4177
					Total:
					0,4177
					Total Simples:
					19,65
					Encargos Sociais:
					INCLUSO
					Valor BDI:
					0,00
					Valor Geral:
					19,65
<b>C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) - M</b>					
<b>MAO DE OBRA</b>		<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
12391	PEDREIRO	H	0,3000	17,8300	5,3490
12543	SERVENTE	H	0,4000	13,2100	5,2840
					Total:
					10,6330
<b>SERVIÇOS</b>					
C0588	CAIACÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	3,9000	0,9750
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,0200	35,0065	0,7001
C3127	AREIA ASFALTO USINADA A FRIO -AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030	68,8109	0,2064
C3251	CONFECCÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS	M	1,0000	30,9192	30,9192

**CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA**

Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 - Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará -Brasil  
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 98802 9799 CNPJ: 07.501.407/0001-41 CGF: 06.192453-9  
Site:www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br


*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAU

TOMADA DE PREÇOS N. 1302.01/2019

DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2019  
HORARIO: 09:00 HORAS



**CONFAHT**

CONSTRUTORA & INCORPORADORA

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL  
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR  
SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E  
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA  
E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA POR  
DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO  
NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU-CE.

ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D -  
CE RNP 060158766

COMPOSIÇÃO DE PREÇO					
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	308,5132	0,2160
				Total:	33,0167
				Total Simples:	43,65
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	43,65
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA					
C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10445	CALCETEIRO	H	0,4000	17,8300	7,1320
12543	SERVEnte	H	0,3000	13,2100	3,9630
				Total:	11,0950
MATERIAIS					
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,0800	46,0000	3,6800
				Total:	3,6800
				Total Simples:	14,78
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	14,78
C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10445	CALCETEIRO	H	0,5000	17,8300	8,9150
12543	SERVEnte	H	0,4500	13,2100	5,9445
				Total:	14,8595
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0088	55,0000	0,4840
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,1200	46,0000	5,5200
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2800	0,4600	1,5088
				Total:	7,5128
				Total Simples:	22,37
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	22,37
C2931 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10445	CALCETEIRO	H	1,0000	17,8300	17,8300
12543	SERVEnte	H	0,5000	13,2100	6,6050
				Total:	24,4350

**CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA**

Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 - Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará -Brasil  
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 98802 9799 CNPJ: 07.501.407/0001-41 CGF: 06.192453-9  
Site:www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br


*[Handwritten signature in blue ink]*



A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAU

TOMADA DE PREÇOS N. 1302.01/2019


DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2019  
HORARIO: 09:00 HORAS



**CONFAHT**  
CONSTRUTORA & INCORPORADORA

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL  
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR  
SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E  
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA  
E DRENAGEM SUPERFICIAL DE GALERIA POR  
DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO  
NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU  
CE

ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 0190 D -  
CE RNP 060158766



COMPOSIÇÃO DE PREÇO					
<b>MATERIAIS</b>					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0600	55,0000	3,3000
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,4200	0,4600	0,6532
				Total:	3,9532
				<b>Total Simples:</b>	<b>28,39</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>28,39</b>
<b>C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO C/REJUNTAMENTO - M2</b>					
<b>MAO DE OBRA</b>		<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
10445	CALCETEIRO	H	0,9000	17,8300	16,0470
12543	SERVENTE	H	1,0500	13,2100	13,8705
				Total:	29,9175
<b>MATERIAIS</b>					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0072	55,0000	0,3960
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,1200	46,0000	5,5200
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,6800	0,4600	1,2328
				Total:	7,1488
				<b>Total Simples:</b>	<b>37,07</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>37,07</b>
<b>C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2</b>					
<b>EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>		<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	24,1369	1,2069
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	77,3226	0,7732
				Total:	1,9801
<b>MAO DE OBRA</b>					
10445	CALCETEIRO	H	0,3000	17,8300	5,3490
12543	SERVENTE	H	0,6000	13,2100	7,9260
				Total:	13,2750
<b>MATERIAIS</b>					
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	46,0000	6,9000
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	66,8500	10,0275
				Total:	16,9275

**CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA**

Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 - Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará - Brasil  
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 98802 9799 CNPJ: 07.501.407/0001-41 CGF: 06.192453-9  
Site: www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br


*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAU

TOMADA DE PREÇOS N. 1302.01/2019

DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2019  
HORARIO: 09:00 HORAS



**CONFAHT**

CONSTRUTORA & INCORPORADORA

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GERAL  
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR  
SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E  
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA  
E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE CALERIA, POR  
DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO  
NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU-CE.

ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D -  
CE RNP 060158766



COMPOSIÇÃO DE PREÇO					
				Total Simples:	32,18
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	32,18
<b>C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2</b>					
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	24,1389	1,2069
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	77,3226	0,7732
				Total:	1,9801
MAO DE OBRA					
10445	CALCETEIRO	H	0,3000	17,8300	5,3490
12543	SERVENTE	H	0,6000	13,2100	7,9260
				Total:	13,2750
MATERIAIS					
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	46,0000	6,9000
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	66,8500	10,0275
				Total:	16,9275
SERVIÇOS					
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,0430	362,0160	15,5667
				Total:	15,5667
				Total Simples:	47,75
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	47,75
<b>C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2</b>					
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM	H	0,0100	77,3226	0,7732
				Total:	0,7732
MAO DE OBRA					
10445	CALCETEIRO	H	0,1500	17,8300	2,6745
12543	SERVENTE	H	0,4000	13,2100	5,2840
				Total:	7,9585
MATERIAIS					
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	46,0000	6,9000
12527	PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM)	UN	32,0000	1,2500	40,0000

**CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA**

Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 - Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará - Brasil  
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 98802 9799 CNPJ: 07.501.407/0001-41 CGF: 06.192453-9  
Site:www.construtoraconfahht.com.br Email: confahht@construtoraconfahht.com.br


*Handwritten signature and initials in blue ink.*



A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAU

TOMADA DE PREÇOS N. 1302.01/2019

DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2019  
HORARIO: 09:00 HORAS



**CONFAHT**

CONSTRUTORA & INCORPORADORA

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL  
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR  
SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E  
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA  
E DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GACERIA, POR  
DEMANDA, DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU-CE.

ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D -  
CE RNP 060158766

COMPOSIÇÃO DE PREÇO					Total:	46,9000
<b>SERVIÇOS</b>						
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,0200	362,0160	7,2403	
					Total:	7,2403
					<b>Total Simples:</b>	62,87
					<b>Encargos Sociais:</b>	INCLUSO
					<b>Valor BDI:</b>	0,00
					<b>Valor Geral:</b>	62,87
<b>C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO - M3</b>						
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12391	PEDREIRO	H	2,0000	17,8300	35,6600	
12543	SERVENTE	H	6,0000	13,2100	79,2600	
					Total:	114,9200
<b>SERVIÇOS</b>						
C0839	CONCRETO PMBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0000	327,0687	327,0687	
					Total:	327,0687
					<b>Total Simples:</b>	441,99
					<b>Encargos Sociais:</b>	INCLUSO
					<b>Valor BDI:</b>	0,00
					<b>Valor Geral:</b>	441,99
<b>C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm - M2</b>						
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12391	PEDREIRO	H	1,0000	17,8300	17,8300	
12543	SERVENTE	H	1,1500	13,2100	15,1915	
					Total:	33,0215
<b>MATERIAIS</b>						
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0182	51,0000	0,9282	
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,4800	0,4600	2,5208	
					Total:	3,4490
					<b>Total Simples:</b>	36,47
					<b>Encargos Sociais:</b>	INCLUSO
					<b>Valor BDI:</b>	0,00
					<b>Valor Geral:</b>	36,47
<b>C1865 - PEDRA PORTUGUESA 2 CÓRES - M2</b>						
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12391	PEDREIRO	H	1,6000	17,8300	28,5280	

**CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA**

Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 - Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará - Brasil  
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 98802 9799 CNPJ: 07.501.407/0001-41 CGF: 06.192453-9  
Site: www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br

*[Handwritten signature in blue ink]*