ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: **CONSERVAÇÃO DE ESTRADA VICINAL** — DATA: MARÇO/2022

LOCAL: SEDE/SANTA RITA — ÁREA: 97.129,34M²

ITEM	FONTE	INSUMO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	P. UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL	TOTAL %
			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						
1.0			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 111.218,27**	**13,76**
1.1	PRÓPRIA	COMP 01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	4,50	M²	336,42	1.513,89		0,19
1.2	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	30,00	M²	871,20	26.136,00		3,23
1.3	SINAPI	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	15,00	M²	567,63	8.514,45		1,05
1.4	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	10,00	M²	932,18	9.321,80		1,15
1.5	SICRO	5914637	TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T-RODOVIA PAVIMENTADA	117.378,80	TKm	0,56	65.732,13		8,13
2.0			**TERRAPLANAGEM**					**R$ 689.327,00**	**85,27**
2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	97.129,34	M²	2,05	199.115,15		24,63
2.2	SICRO	5502880	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	24.282,34	M³	11,54	280.218,20		34,66
2.3	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	19.425,87	M³	9,58	186.099,83		23,02
2.4	SEINFRA	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	19.425,87	M³	1,23	23.893,82		2,96
3.0			**PROTEÇÃO AMBIENTAL**					**R$ 7.839,71**	**0,97**
3.1	SICRO	5502986	EXPURGO DE JAZIDA	2.457,59	M³	2,04	5.013,48		0,62
3.2	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	2.457,59	M³	1,15	2.826,23		0,35
							A=TOTAL S/ BDI	**R$ 808.384,98**	**100,00**
			IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R$ 1.003.448,27(UM MILHÃO, TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, VINTE E SETE CENTAVOS)				B=TOTAL BDI	**R$ 195.063,29**	
							A + B	**R$ 1.003.448,27**	

ORIGEM DOS PREÇOS:

SINAPI-FEVEREIRO/2022

SICRO - OUTUBRO/2021

SEINFRA-027.1

BDI - 24,13%

LUCIDIO CARNEIRO
ENG.º CIVIL CREA 6560-D-CE