

CARTA-PROPOSTA

Hidrolândia - CE, 02 de julho de 2019

À

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú - Ceará

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 1306.01/2019

OBJETO: Contratação de empresa para conclusão das unidades básicas de saúde na Vila de Chora e São Francisco no município de Santana do Acaraú-ce.

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para execução dos serviços do objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 1306.01/2019, pelo preço global para o LOTE 1 de R\$ 230.256,89 (duzentos e trinta mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos) e para o LOTE 2 de R\$ 194.052,57 (cento e noventa e quatro mil e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) perfazendo o valor global de R\$ 424.309,46 (quatrocentos e vinte e quatro mil, trezentos e nove reais e quarenta e seis centavos), com prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do recebimento da ordem de serviços, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Jerberson Timbó Magalhães, Carteira de Identidade n°. 3203779/97, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF n°. 817.627.633-20, como representante legal desta empresa

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos que, no valor proposta estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

  
FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES  
CPF: 817.627.633-20  
Proprietário

  
RODRIGO MOURAO RODRIGUES  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 127352

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000  
FONE: (88) 99651-9898 - E-mail: construtoranova@hotma

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO**



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1306.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CHORA E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

LOTE	DESCRIÇÃO DO LOTE	PREÇO TOTAL (R\$)
1	CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NA LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.	230.256,89
2	CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NA LOCALIDADE DE SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.	194.052,57
VALOR TOTAL COM BDI (R\$)		424.309,46

R\$ 424.309,46 quatrocentos e vinte e quatro mil, trezentos e nove reais e quarenta e seis centavos

Hidrolândia - CE, 02 de julho de 2019

  
FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES  
CPF: 817.627.633-20  
Proprietário

  
RODRIGO MOURÃO RODRIGUES  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 327352

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01  
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 01 ✓

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 1306.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CHORA E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU-CE

OBRA: CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NA LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU - CE

LOCAL: LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU - CE ✓

BDI: 23,42% (VINTE E TRÊS VÍRGULA QUARENTA E DOIS POR CENTO) ✓

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					3.740,06
1.1	74209001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE - 1,50x3,00M	M2	4,50 ✓	279,04	344,39	1.549,76
1.2	C2210	SEINFRA	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATES	M2	8,82 ✓	10,74	13,26	116,95
1.3	C1065	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	66,87 ✓	18,78	23,18	1.550,05
1.4	C1070	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	63,20 ✓	6,71	8,28	523,30
2			MOVIMENTO DE TERRA					1.090,67
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES	M3	16,53 ✓	47,65	58,81	972,13
2.2	93382	SINAPI	REATERRO DE VALACAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO	M3	4,96 ✓	19,35	23,88	118,44
3			FUNDAÇÕES					8.917,73
3.1	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	7,81 ✓	329,70	406,92	3.178,05
3.2	C4592	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1.4	M3	3,47 ✓	429,95	530,64	1.841,32
3.3	C0089	SEINFRA	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	2,60 ✓	478,45	590,50	1.535,30
3.4	C0630	SEINFRA	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	3,52 ✓	404,20	498,86	1.755,99
3.5	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	69,30 ✓	7,10	8,76	607,07
4			ESTRUTURAS					3.496,49
4.1	C0842	SEINFRA	CONCRETO PVIER, FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	2,17 ✓	312,93	386,22	836,10
4.2	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	153,39 ✓	7,10	8,76	1.343,70
4.3	C1405	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 12mm UTIL. 3 X	M2	9,74 ✓	97,91	120,84	1.176,98
4.4	C4449	SEINFRA	LAJE PRÉ-FABRICADA PI FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	1,60 ✓	69,74	86,07	137,71
5			PAREDES					8.157,28
5.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TUJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1.2.8)	M2	156,15 ✓	42,33	52,24	8.157,28
6			MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA					4.762,06

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Cláudio Carneiro Timbó, 664, Sala 1  
Nova Hidrolândia, Hidrolândia, Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

KOURICO RODRIGUES  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 327352

Comissão Permanente de Licitação  
1865  
09/05/2019



# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1306.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CHORA E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARÁU-CE.

OBRA: CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NA LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARÁU - CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARÁU - CE.

BDI: 23,42% (VINTE E TRÊS VÍRGULA QUARENTA E DOIS POR CENTO)

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
6.1	C1807	SEINFRA	MURO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10x20x20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM, INCLUSO FUNDAÇÃO E ESTRUTURA - CONTORNO DO RESERV. ÁGUAS PLUVIAIS REBOCADO COM PINTURA	M2	19,38	199,09	245,72	4.762,05
7			IMPERMEABILIZAÇÃO					97,40
3.1	C1779	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 3MM - LAJES	M2	1,60	23,63	29,16	46,66
3.2	C2057	SEINFRA	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO: AREIA), ESPESURA 2CM - LAJES	M2	1,60	25,69	31,71	50,74
8			COBERTURA					26.301,69
8.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	120,94	33,30	41,10	4.970,63
8.2	C1353	SEINFRA	ESTRUTURA METÁLICA TRELICHADA EM AÇO, EM MARQUISES	M2	29,83	137,32	169,48	5.056,59
8.3	O0769	SEINFRA	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP = 6mm	M2	29,83	117,40	144,90	4.322,37
8.4	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M	32,88	34,62	42,73	1.404,96
8.5	94231	SINAPI	RUFOS, CONTRA RUFOS, ÁGUA FURTADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M	298,10	25,95	32,03	9.548,14
9			REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS					94.604,17
9.1			PISO					33.399,66
9.1.1	C2179	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE PISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR) ESPESURA 2,00CM, PREPARO MECÂNICO	M2	66,87	16,67	20,57	1.375,52
9.1.2	94993	SINAPI	PISO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO E ESPESURA DE 7CM (CONTORNO LBS)	M2	253,97	45,43	56,07	14.240,10
9.1.3	C5028	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 x 10 x 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (ACESSO AMBULÂNCIAS E ESTACIONAMENTO)	M2	63,76	62,50	77,14	4.918,45
9.1.4	C2962	SEINFRA	LASTRO BRITA DE CASCALHO (ESTACIONAMENTO - H=10CM)	M3	14,29	102,64	126,88	1.810,26
9.1.5	O0366	SEINFRA	BANQUETAS/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	28,90	39,06	48,21	1.441,48
9.1.6	O0365	SEINFRA	BANQUETAS/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	85,40	18,22	22,49	1.920,65
9.1.7	C3001	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-SIPEL-4 - P/ PISO	M2	66,87	69,77	86,19	5.758,18

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudia Cabral Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 FONE: (88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

RODRIGO MORAES RODRIGUES  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA/CE 32732

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1306.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CHORA E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARÁU-CE

OBRA: CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NA LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARÁU - CE

LOCAL: LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARÁU - CE

BDI: 23,42% (VINTE E TRÊS VÍRGULA QUARENTA E DOIS POR CENTO)

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
9.1.8	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	66,87	5,98	7,38	493,50
9.1.9	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	13,10	89,16	110,04	1.441,52
9.2			PAREDE					45.859,70
9.2.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	398,20	4,65	5,74	2.265,67
9.2.2	C3409	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENERAR, TRAÇO 1:4	M2	398,20	24,76	30,56	12.168,99
9.2.3	C0778	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENERAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	13,60	9,19	11,34	154,22
9.2.4	C2112	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	13,60	19,92	24,59	334,42
9.2.5	C4445	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	72,59	73,11	90,23	6.549,80
9.2.6	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	72,59	5,98	7,38	536,71
9.2.7	C1207	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA ACRÍLICA	M2	34,00	11,60	14,32	486,88
9.2.8	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	M2	679,86	14,59	18,01	12.244,28
9.2.9	C1869	SEINFRA	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	0,64	53,67	66,24	42,39
9.2.10	C2461	SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	690,13	11,22	13,85	9.558,30
9.2.11	C0588	SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	347,00	3,50	4,32	1.499,04
9.3			TETO					6.344,81
9.3.1	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	M2	257,40	14,59	18,01	4.635,77
9.3.2	C2461	SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	35,21	11,22	13,85	487,66
9.3.3	C3970	SEINFRA	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	6,68	26,85	33,14	221,38
10			ESQUADRIA					18.255,56
10.1			MADEIRA					7.411,76

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 82.270-000  
 FONE: (88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

RODRIGO HENRIQUE RODRIGUES  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE 11134

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1306.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CHORA E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARÁU-CE.

OBRA: CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NA LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARÁU - CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARÁU - CE

BDI: 23,42% (VINTE E TRÊS VÍRGULA QUARENTA E DOIS POR CENTO)

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
10.1.1	90622	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80x2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇA COM ANEL	UN	3,00	322,43	397,94	1.193,82
10.1.2	90623	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90x2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇA COM ANEL	UN	2,00	337,81	416,93	833,86
10.1.3	C1361	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	5,00	99,08	122,28	611,40
10.1.4	90622	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80x2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	UN	1,00	322,43	397,94	397,94
10.1.5	C1999	SEINFRA	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TUOLINHO	M2	3,07	158,71	195,88	601,35
10.1.6	C4726	SEINFRA	CERCA GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,70	240,26	296,53	800,63
10.1.7	C4556	SEINFRA	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	6,00	401,44	485,46	2.972,76
10.2			<b>PINTURA DAS ESQUADRIAS</b>					<b>4.341,52</b>
10.2.1	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	122,85	12,81	15,81	1.942,26
10.2.2	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	122,85	15,82	19,53	2.399,26
10.3			<b>ALUMINIO E VIDRO</b>					<b>270,60</b>
10.3.1	C4513	SEINFRA	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	0,66	218,84	270,09	178,26
10.3.2	C2670	SEINFRA	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS CIMASSA ESP = 4mm, COLOCADO	M2	0,66	113,36	139,91	92,34
10.4			<b>ESPELHO</b>					<b>1.231,68</b>
10.4.1	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES	M2	2,84	351,39	1.000,00	1.231,68
11			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>11.985,10</b>
11.1			<b>PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 126A AÉREO</b>					<b>2.400,49</b>

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 AV. CLAUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 82.270-000  
 FONE: (88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

RODRIGO MOURA RIBEIRO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE 32132



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1306.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CHORA E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.

OBRA: CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NA LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

BDI: 23,42% (VINTE E TRÊS VÍRGULA QUARENTA E DOIS POR CENTO)

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PR. UNIT. S/BDI (R\$)	PR. UNIT. C/BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
11.1.1	C3781	SEINFRA	MEDICÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	1.944,98	2.400,49	2.400,49
11.2			PONTOS ELÉTRICOS E LUMINÁRIA					4.975,45
11.2.1	C1662	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	3,00	66,94	82,62	247,86
11.2.2	C1637	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	5,00	81,63	100,75	503,75
11.2.3	C1650	SEINFRA	LUMINÁRIA CLÂMPADA INCANDESCENTE, A PROVA DE TEMPO, VAPOR, ETC.	UN	4,00	62,49	77,13	308,52
11.2.4	C4394	SEINFRA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	3,00	240,24	296,50	889,50
11.2.5	C2048	SEINFRA	PROJETOR DE LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, CÍFOTOCÉLULA	UN	2,00	253,82	313,26	626,52
11.2.6	83399	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO	UN	2,00	24,98	30,83	61,66
11.2.7	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	176,62	217,98	1.743,84
11.2.8	C2298	SEINFRA	PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4x2" PARA PONTO DE CHUIVEIRO OU AQUECEDOR	UN	2,00	9,75	12,03	24,06
11.2.9	C2493	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	11,00	12,36	15,25	167,75
11.2.10	C3486	SEINFRA	TOMADA 20A/127V EM CX. 10x10" DE PISO ALTA	UN	2,00	63,35	78,19	156,38
11.2.11	91952	SINAPI	INTERRUPTOR C/TECLA SIMPLES EM CX.4x2"	UN	2,00	11,45	14,13	28,26
11.2.12	91958	SINAPI	INTERRUPTOR C/2 TECLAS SIMPLES EM CX.4x2"	UN	2,00	21,23	26,20	52,40
11.2.13	91966	SINAPI	INTERRUPTOR C/3 TECLAS SIMPLES EM CX.4x2"	UN	2,00	31,02	38,28	76,56
11.2.14	91974	SINAPI	INTERRUPTOR C/4 TECLAS SIMPLES EM CX.4x2"	UN	1,00	40,97	50,57	50,57
11.2.15	91954	SINAPI	INTERRUPTOR C/1 TECLA PARALELA EM CX.4x2"	UN	2,00	15,32	18,91	37,82
11.3			EQUIPAMENTO LÓGICA E TELEFONIA					4.489,16
11.3.1	C1929	SEINFRA	PLACA 4x4" COM UMA TOMADA DE LÓGICA TIPO RJ 45 CAT. 6	UN	4,00	6,70	8,27	33,08
11.3.2	C1949	SEINFRA	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	136,55	168,53	337,06
11.3.3	C1951	SEINFRA	PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	153,08	188,89	377,86
11.3.4	C3764	SEINFRA	RACK FECHADO 24 U.S., 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	UN	1,00	2.014,39	2.486,16	2.486,16
11.3.5	C1929	SEINFRA	PLACA PICAIXA ESTAMPADA 4"x4"	UN	2,00	6,70	8,27	16,54
11.3.6	C3679	SEINFRA	PONTO PARA A INSTALAÇÃO DA ANTENA DE TV	UN	2,00	283,62	350,04	700,08

CONSTRUTORA Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
 São Francisco do Acaraú - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000  
 FONE: (88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

RODRIGO MONTEIRO RODRIGUES  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA/CE 32732

859

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1306.01/2019


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CHORA E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.

OBRA: CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NA LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE

BDI: 23,42% (VINTE E TRÊS VÍRGULA QUARENTA E DOIS POR CENTO)

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
11.3.7	83370	SEINFRA	CAIXA TELEFÔNICA (40x40x120MM) DE EMBUTIR	PT	1,00	143,38	176,96	176,96
11.3.8	C0624	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	292,84	361,42	361,42
12			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					53.671,87
12.1			LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS					28.482,92
12.1.1	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	530,61	654,88	1.309,76
12.1.2	C4635	SEINFRA	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	3,00	819,80	1.011,80	3.035,40
12.1.3	C4670	SEINFRA	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	5,00	25,70	31,72	158,60
12.1.4	C4636	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	12,00	377,22	465,56	5.586,72
12.1.5	C1990	SEINFRA	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	UN	16,00	33,85	41,78	668,48
12.1.6	C1996	SEINFRA	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO	UN	16,00	35,90	44,31	708,96
12.1.7	86920	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA MED 56x48CM, INCL. ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FERRAGENS EM METAL CROMADO, TORNEIRA DE PRESSÃO 1158 DE 1/2", VÁLVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFÃO 1680 DE 1 1/4" x 1 1/2"	UN	1,00	559,87	691,11	691,11
12.1.8	C2302	SEINFRA	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	M2	10,32	366,12	451,87	4.663,30
12.1.9	C0985	SEINFRA	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	UN	7,00	257,27	317,52	2.222,64
12.1.10	C1898	SEINFRA	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/ TUBO INOX PWCS	M	18,20	181,69	224,24	4.081,17
12.1.11	C3671	SEINFRA	CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM	UN	1,00	728,69	899,35	899,35
12.1.12	C2502	SEINFRA	TORNEIRA AUTOMÁTICA CROMADA 12" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, COM ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO 1/2" x 3/8CM	UN	12,00	133,77	165,10	1.981,20
12.1.13	C2504	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PÍPIA	UN	9,00	85,11	105,04	945,36
12.1.14	C0796	SEINFRA	CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO 220V-2800W/400W (INSTALADO)	UN	2,00	296,52	365,96	731,92
12.1.15	C4642	SEINFRA	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	UN	1,00	494,57	610,40	610,40
12.1.16	C4068	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	0,72	212,19	261,98	188,55
12.2			REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS					483,26
12.2.1	C3442	SEINFRA	RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 3.000L	UN	1,00	391,56	483,26	483,26


  
 RODRIGO MOURÃO RODRIGUES  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000  
 FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

Página 8 de 115



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 01**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1308.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CHORA E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE

OBRA: CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NA LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

BDI: 23,42% (VINTE E TRÊS VÍRGULA QUARENTA E DOIS POR CENTO)

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12.2.2	C2690	SEINFRA	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 25mm (1")	UN	1,00	45,93	56,69	56,69
12.2.3	94796	SINAPI	TORNEIRA BOIA REAL 3/4"	UN	1,00	17,22	21,25	21,25
12.2.4	C1705	SEINFRA	LUVAS DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	UN	1,00	23,69	29,24	29,24
12.2.5	C1368	SEINFRA	FILTRO VOLUMÉTRICO MODELO VF 1	UN	1,00	166,65	205,68	205,68
12.2.6	88547	SINAPI	FREIO D'ÁGUA Ø100 (AUTOMÁTICO DE BOIA)	UN	1,00	57,71	71,23	71,23
12.2.7	86881	SINAPI	SIFÃO LADRÃO Ø100	UN	1,00	85,05	104,97	104,97
12.2.8	C3715	SEINFRA	SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO 3/4" COTENDO BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VÁLVULA SOLENÓIDE	UN	1,00	225,92	278,83	278,83
12.2.9	88547	SINAPI	BOIA AUTOMÁTICA DE MÍNIMO	UN	1,00	57,71	71,23	71,23
12.2.10	C0454	SEINFRA	PRESSURIZADOR (SILENCIOSO) AUTOMÁTICO COM PRESOSTATO, POTÊNCIA 0,5HP - 19mca 2.000l/h (BOMBA)	UN	1,00	940,63	1.160,93	1.160,93
12.2.11	94496	SINAPI	REGISTRO GAVETA 1 1/4" BRUTO LATÃO-FORN. E INSTALAÇÃO	UN	1,00	75,95	93,74	93,74
12.2.12	94494	SINAPI	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATÃO-FORN. E INSTALAÇÃO	UN	1,00	46,70	57,64	57,64
12.2.13	94495	SINAPI	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO-FORN. E INSTALAÇÃO	UN	1,00	61,15	75,47	75,47
<b>12.3</b>			<b>METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS</b>					<b>2.888,29</b>
12.3.1	88885	SINAPI	REGISTRO PRESSÃO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	UN	2,00	65,11	80,36	160,72
12.3.2	C2684	SEINFRA	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/ CANOPLA LISA DE 32 OU 40mm	UN	3,00	167,48	206,70	620,10
12.3.3	88987	SINAPI	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA - ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	UN	16,00	68,57	84,63	1.354,08
12.3.4	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4"	UN	1,00	17,23	21,27	21,27
12.3.5	C1705	SEINFRA	LUVAS DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	UN	1,00	23,69	29,24	29,24
12.3.6	89353	SINAPI	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATÃO - FORN. E INSTALAÇÃO	UN	2,00	30,69	37,88	75,76
12.3.7	C4378	SEINFRA	CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA	UN	9,00	56,46	69,68	627,12
<b>12.4</b>			<b>PONTOS DE HIDRÁULICA</b>					<b>1.550,32</b>
12.4.1	C1948	SEINFRA	PONTO DE ÁGUA FRIA 3/4"	PT	2,00	162,88	201,00	402,06
12.4.2	C1948	SEINFRA	PONTO DE ÁGUA FRIA 1 1/2"	PT	2,00	162,88	201,03	402,06
12.4.3	C1950	SEINFRA	PONTO DE ESGOTO DN 50	PT	3,00	151,15	186,56	559,65

827  
RDR

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE-321332

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80  
CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000  
FONE: (88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80  
Av. Orlando Cabral, 664 - Sala 01 - Nova Hidrolândia - CE

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1306.01/2019


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CHORA E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.

OBRA: CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NA LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

BDI: 23,42% (VINTE E TRÊS VÍRGULA QUARENTA E DOIS POR CENTO)

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PR. UNIT. SI/BDI (R\$)	PR. UNIT. C/BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12.4	C1950	SEINFRA	PONTO DE ESGOTO DN 100	PT	1,00	151,15	186,55	186,55
12.5			REDE EXTERNA					14.367,38
12.5.1	C0809	SEINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60x60x80CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA, TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO	UN	18,00	289,37	357,14	6.428,52
12.5.2	89451	SINAPI	TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,40	27,10	33,45	1.016,88
12.5.3	89512	SINAPI	TUBO PVC ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	152,50	36,78	46,39	6.921,98
12.6			FOSSA SUMIDOURO					3.572,60
12.6.1	C2832	SEINFRA	FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	2.894,67	3.572,60	3.572,60
13			REDE DE AR COMPRIMIDO					3.557,35
13.1	C2574	SEINFRA	TUBO DE COBRE CLASSE A - 15MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FIXAÇÕES	M	30,00	31,97	39,46	1.183,80
13.2	96248	SINAPI	VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADA 1/2"	UN	1,00	57,21	70,61	70,61
13.3	COLETA	COLETA	POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO	UN	10,00	149,47	184,48	1.844,90
13.4	COLETA	COLETA	FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4" x 1/2 BELL-AIR	UN	2,00	185,60	229,07	458,14
14			COMUNICAÇÃO VISUAL					3.748,74
14.1	C3367	SEINFRA	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO 1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO, APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO, DIMENSÃO 150x770CM	M2	1,16	590,80	729,17	845,84
14.2	C3358	SEINFRA	PLACA DE SINALIZAÇÃO 2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE DIM 80x41CM	M2	0,66	1.070,78	1.321,56	872,23
14.3	C3358	SEINFRA	PLACA DE SINALIZAÇÃO 3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM DIM 40x50CM	M2	0,60	1.070,78	1.321,56	792,94
14.4	C3367	SEINFRA	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO 5"- FACHADA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS, APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO DIM 150x80CM	M2	0,90	590,80	729,17	656,25
14.5	C3358	SEINFRA	PLACA DE SINALIZAÇÃO 6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE DIM 20x10CM	M2	0,40	1.070,78	1.501,56	528,62


  
 Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
   
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
   
 Av. Cláudio Augusto Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE
   
 FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahds@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
   
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
   
 Av. Cláudio Augusto Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE
   
 FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahds@hotmail.com

ROBRIGO MOURÃO RODRIGUES
   
 ENGENHEIRO CIVIL
   
 CREA-CE 32732

100% Missão Permanente
   
 10/22

página 10 de 115

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 01**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1306.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CHORA E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARÁU-CE

OBRA: CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NA LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARÁU - CE

LOCAL: LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARÁU - CE

BDI: 23,42% (VINTE E TRÊS VÍRGULA QUARENTA E DOIS POR CENTO)

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
14.6	C3358	SEINFRA	PLACA DE INDICAÇÃO 7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE DIM 20x5CM - COMPRESSOR E RESÍDUOS	M2	0,04	1.070,78	1.321,56	52,86
15			DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA					4.081,03
15.1	C0361	SEINFRA	BANCO DE CONCRETO CURVO	M	4,40	127,78	157,71	693,92
15.2	C0361	SEINFRA	BANCO DE CONCRETO ARMADO - L=150CM, INCL, ESTRUTURA, CONF. PROJETO	M	1,50	127,78	157,71	236,57
15.3	C1628	SEINFRA	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	308,25	8,28	10,22	3.160,54
<b>VALOR TOTAL COM BDI (R\$)</b>								<b>230.256,89</b>

R\$ 230.256,89 duzentos e trinta mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos

Hidrolândia - CE, 02 de julho de 2019

  
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES  
 CPF: 817.627.633-20  
 Proprietário

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com



  
 RODRIGO MOURÃO RODRIGUES  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE 327352



# CONSTRUTORA NOVA LÂNDIA HIDROLÂNDIA

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1306.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CHORA E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE

OBRA: CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NA LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE

LOCAL: LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	3.740,06							3.740,06
2	MOVIMENTO DE TERRA	50,00%	545,29	50,00%	545,29					1.090,57
3	FUNDAÇÕES	50,00%	4.458,87	50,00%	4.458,87					8.917,73
4	ESTRUTURAS	50,00%	1.748,25	50,00%	1.748,25					3.496,49
5	PAREDES			50,00%	4.078,64	50,00%	4.078,64			8.157,28
6	MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA			50,00%	4.078,64	50,00%	4.078,64			8.157,28
7	IMPERMEABILIZAÇÃO			100,00%	97,40					97,40
8	COBERTURA	20,00%	5.060,34	20,00%	5.060,34	60,00%	15.181,01			25.301,69
9	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	25,00%	21.151,04	25,00%	21.151,04	25,00%	21.151,04	25,00%	21.151,04	84.604,17
10	ESQUADRIA					100,00%	11.865,10			11.865,10
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					50,00%	13.392,92	50,00%	13.392,92	26.785,84
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					50,00%	13.392,92	50,00%	13.392,92	26.785,84
13	REDE DE AR COMPRIMIDO					50,00%	1.874,37	50,00%	1.874,37	3.748,74
14	COMUNICAÇÃO VISUAL					50,00%	1.874,37	50,00%	1.874,37	3.748,74
15	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA							100,00%	4.091,03	4.091,03
<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>15,94%</b>	<b>36.703,84</b>	<b>22,76%</b>	<b>62.407,10</b>	<b>36,18%</b>	<b>83.317,03</b>	<b>25,11%</b>	<b>57.928,93</b>	<b>230.256,89</b>
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>		<b>15,94%</b>	<b>36.703,84</b>	<b>38,70%</b>	<b>89.110,94</b>	<b>74,88%</b>	<b>172.427,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>230.256,89</b>	<b>230.256,89</b>

Hidrolândia - CE, 02 de julho de 2019

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES  
 CPF: 817.627.633-20

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

Comissão Permanente de Licitação  
 1824  
 Rodrigo Mourão Rodrigues  
 RODRIGO MOURÃO RODRIGUES  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREANCE 32732

Comissão Permanente de Licitação  
Fis / 1877

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

*A nossa marca é a confiança.*

**(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com**

## COMPOSIÇÃO DO BDI - LOTE 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 1306.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CHORA E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.

OBRA: CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NA LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.


COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	Impostos	9,35
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,20
	CPRB ( 2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>9,35</b>
	<b>BDI =</b>	<b>23,42%</b>

Hidrolândia - CE, 02 de julho de 2019

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

  
FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES  
CPF: 817.627.633-20  
Proprietário

  
RODRIGO MOURÃO RODRIGUES  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000  
FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

Comissão Permanente de Licitação  
 Fis. 1826  
 10/07/2019

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

**ENCARGOS SOCIAIS - LOTE 01**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1306.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CHORA E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.

OBRA: CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NA LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
<b>B</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	-
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	6,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
<b>C</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,41</b>	<b>11,86</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
<b>D</b>	<b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,02</b>	<b>3,19</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>85,20</b>	<b>48,69</b>

Hidrolândia - CE, 02 de julho de 2019

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

*Francisco Jerberson Timbó Magalhães*  
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES  
 CPF: 817.627.633-20  
 Proprietário

*Rodrigo Moura Rodrigues*  
 RODRIGO MOURA RODRIGUES  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000  
 FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com



Comissão Permanente de Licitação  
Fis 1872

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1306.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CHORA E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.

OBRA: CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NA LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE - 1,50x3,00M	M2			
SERVIÇOS					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0000	R\$ 4,61	R\$ 4,61
4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,0000	R\$ 4,25	R\$ 17,01
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,0000	R\$ 215,68	R\$ 215,68
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100	R\$ 11,47	R\$ 1,26
5082	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 15,32	R\$ 15,32
5116	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 11,59	R\$ 23,18
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,0100	R\$ 197,61	R\$ 1,98
				Total:	R\$ 279,04
				Total Simples:	R\$ 279,04
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,42%):	R\$ 65,35
				Valor Geral:	R\$ 344,39

C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2			
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0716	R\$ 17,83	R\$ 1,28
12543	SERVENTE	H	0,7160	R\$ 13,21	R\$ 9,46
				Total:	R\$ 10,74
				Total Simples:	R\$ 10,74
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,42%):	R\$ 2,52
				Valor Geral:	R\$ 13,26

765	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2			
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,1253	R\$ 17,83	R\$ 2,23
12543	SERVENTE	H	1,2530	R\$ 13,21	R\$ 16,55
				Total:	R\$ 18,78
				Total Simples:	R\$ 18,78
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,42%):	R\$ 4,40
				Valor Geral:	R\$ 23,18

C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2			
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0448	R\$ 17,83	R\$ 0,80
12543	SERVENTE	H	0,4475	R\$ 13,21	R\$ 5,91
				Total:	R\$ 6,71
				Total Simples:	R\$ 6,71
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (23,42%):	R\$ 1,57
				Valor Geral:	R\$ 8,28

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

RODRIGO RODRIGUES RODRIGUES  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 327352

Registro Permanente de Engenharia  
 Nº 1828  
 A9

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 1306.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CHORA E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.

OBRA: CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NA LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

2 MOVIMENTO DE TERRA						M3
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,1115	R\$ 11,59	R\$	47,65
					Total:	R\$ 47,65
					<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 47,65</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 11,16</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 58,81</b>

82 REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO						M3
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8500	R\$ 11,59	R\$	7,53
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,2740	R\$ 21,01	R\$	5,76
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,2540	R\$ 17,94	R\$	4,56
95606	UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016	M3	1,0000	R\$ 1,50	R\$	1,50
					Total:	R\$ 19,35
					<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 19,35</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 4,53</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 23,88</b>

3 FUNDAÇÕES						M3
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12391	PEDREIRO	H	5,3700	R\$ 17,83	R\$	95,75
12543	SERVENTE	H	8,0550	R\$ 13,21	R\$	106,41
					Total:	R\$ 202,16
MATERIAIS						
10109	AREIA MEDIA	M3	0,3648	R\$ 45,85	R\$	16,65
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	109,5000	R\$ 0,41	R\$	45,08
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1000	R\$ 59,83	R\$	65,81
					Total:	R\$ 127,54
					<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 329,70</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 77,22</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 406,92</b>

C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4						M3
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12391	PEDREIRO	H	7,6075	R\$ 17,83	R\$	135,64
12543	SERVENTE	H	8,2340	R\$ 13,21	R\$	108,77
					Total:	R\$ 244,41
MATERIAIS						
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,0000	R\$ 0,38	R\$	88,34
					Total:	R\$ 88,34
SERVIÇOS						
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,3000	R\$ 324,00	R\$	97,20
					Total:	R\$ 97,20
					<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 429,95</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 100,69</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 530,64</b>

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

RODRIGO MORAIS RODRIGUES  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE 327352

Processo Permanente nº 829

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1306.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CHORA E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.

OBRA: CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NA LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO				M3
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	2,6850	R\$ 17,83	R\$ 47,87
12543	SERVENTE	H	8,9500	R\$ 13,21	R\$ 118,23
				Total:	R\$ 166,10
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,6183	R\$ 49,23	R\$ 30,44
10163	AÇO CA-50	KG	18,0000	R\$ 3,97	R\$ 71,53
10280	BRITA	M3	0,6150	R\$ 68,69	R\$ 42,25
5	CIMENTO PORTLAND	KG	368,5000	R\$ 0,41	R\$ 151,71
11605	PEDRISCO	M3	0,2630	R\$ 62,43	R\$ 16,42
				Total:	R\$ 312,35
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 478,45</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 112,05</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 590,50</b>

C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO				M3
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,4998	R\$ 17,58	R\$ 8,79
				Total:	R\$ 8,79
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,7900	R\$ 17,83	R\$ 31,92
12543	SERVENTE	H	14,3200	R\$ 13,21	R\$ 189,17
				Total:	R\$ 221,09
MATERIAIS					
10108	AREIA MEDIA	M3	0,6462	R\$ 45,65	R\$ 29,50
10280	BRITA	M3	0,5852	R\$ 68,69	R\$ 40,20
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	198,0000	R\$ 0,41	R\$ 80,69
11900	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,4000	R\$ 59,83	R\$ 23,93
				Total:	R\$ 174,32
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 404,20</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 94,66</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 498,86</b>

C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm				KG
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0716	R\$ 14,52	R\$ 1,04
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0716	R\$ 17,83	R\$ 1,28
				Total:	R\$ 2,32
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	R\$ 10,29	R\$ 0,21
10163	AÇO CA-50	KG	1,1500	R\$ 3,97	R\$ 4,57
				Total:	R\$ 4,78
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 7,10</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 1,66</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 8,76</b>

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

RODRIGO MONTEIRO RODRIGUES  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000  
 FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com





(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1306.01/2019

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CHORA E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.

**OBRA:** CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NA LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

**LOCAL:** LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

4 ESTRUTURAS						M3
C0842	CONCRETO P/MBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO					M3
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	R\$ 17,58	R\$	12,55
				Total:	R\$	12,55
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE	H	5,3700	R\$ 13,21	R\$	70,94
				Total:	R\$	70,94
MATERIAIS						
10109	AREIA MEDIA	M3	0,8527	R\$ 45,65	R\$	38,92
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	336,0000	R\$ 0,41	R\$	138,33
11605	PEDRISCO	M3	0,8360	R\$ 62,43	R\$	52,19
				Total:	R\$	229,44
				<b>Total Simples:</b>	R\$	312,93
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>	
				<b>Valor BDI (23,42%):</b>	R\$	73,29
				<b>Valor Geral:</b>	R\$	386,22

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm						KG
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0716	R\$ 14,52	R\$	1,04
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0716	R\$ 17,83	R\$	1,28
				Total:	R\$	2,32
MATERIAIS						
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	R\$ 10,29	R\$	0,21
10183	AÇO CA-50	KG	1,1500	R\$ 3,97	R\$	4,57
				Total:	R\$	4,78
				<b>Total Simples:</b>	R\$	7,10
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>	
				<b>Valor BDI (23,42%):</b>	R\$	1,66
				<b>Valor Geral:</b>	R\$	8,76

C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X						M2
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,2083	R\$ 14,52	R\$	17,54
10498	CARPINTEIRO	H	1,2083	R\$ 17,83	R\$	21,54
				Total:	R\$	39,08
MATERIAIS						
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,4300	R\$ 18,82	R\$	8,09
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,1000	R\$ 7,43	R\$	0,74
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	2,0000	R\$ 14,71	R\$	29,43
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,2500	R\$ 10,08	R\$	2,52
11846	SARRAFO DE 1"X4"	M	1,5300	R\$ 4,24	R\$	6,49
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,6000	R\$ 7,22	R\$	11,56
				Total:	R\$	58,83
				<b>Total Simples:</b>	R\$	97,91
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>	
				<b>Valor BDI (23,42%):</b>	R\$	22,93
				<b>Valor Geral:</b>	R\$	120,84

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000  
 FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1306.01/2019

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CHORA E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.

**OBRA:** CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NA LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

**LOCAL:** LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m					M2
<b>MAO DE OBRA</b>						
		Unidade	Coefficiente	Preço		Total
12391	PEDREIRO	H	0,3133	R\$ 17,83	R\$	5,59
12543	SERVENTE	H	0,3133	R\$ 13,21	R\$	4,14
					Total:	R\$ 9,73
<b>MATERIAIS</b>						
10169	AÇO CA-80	KG	0,7400	R\$ 4,15	R\$	3,07
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,0000	R\$ 14,71	R\$	14,71
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0300	R\$ 10,08	R\$	0,30
16	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,9700	R\$ 4,24	R\$	4,12
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,5500	R\$ 7,22	R\$	3,97
18276	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	1,0000	R\$ 19,69	R\$	19,69
					Total:	R\$ 45,86
<b>SERVIÇOS</b>						
C0840	CONCRETO PMBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0300	R\$ 297,21	R\$	8,92
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	0,0300	R\$ 174,97	R\$	5,23
					Total:	R\$ 14,15
					<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 69,74</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 16,33</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 86,07</b>

5	PAREDES					M2
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)					M2
<b>MAO DE OBRA</b>						
		Unidade	Coefficiente	Preço		Total
12391	PEDREIRO	H	0,8950	R\$ 17,83	R\$	15,96
12543	SERVENTE	H	1,0024	R\$ 13,21	R\$	13,24
					Total:	R\$ 29,20
<b>MATERIAIS</b>						
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0150	R\$ 45,65	R\$	0,68
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,1800	R\$ 0,98	R\$	2,15
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800	R\$ 0,41	R\$	0,90
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	R\$ 0,36	R\$	9,40
					Total:	R\$ 13,13
					<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 42,33</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 9,91</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 52,24</b>

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

ROLINHO MOURÃO RODRIGUES  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE 327352



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1306.01/2019

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CHORA E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.

**OBRA:** CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NA LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

**LOCAL:** LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

<b>6</b>	<b>MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA</b>	
C1807	MURO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10x20x20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM, INCLUSO FUNDAÇÃO E ESTRUTURA - CONTO RNO DO RESERV. ÁGUAS PLUVIAIS REBOCADO COM PINTURA	M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10882	BETONEIRA ELÉTRICA 680L (CHP)	H	0,0300	R\$ 17,58	R\$ 0,53
				Total:	R\$ 0,53

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,1343	R\$ 14,52	R\$ 1,95
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1969	R\$ 14,52	R\$ 2,86
10021	ARMADOR/FERREIRO	H	0,1343	R\$ 17,83	R\$ 2,39
12391	PEDREIRO	H	2,8640	R\$ 17,83	R\$ 51,07
12395	PINTOR	H	0,6713	R\$ 17,85	R\$ 11,98
12543	SERVENTE	H	4,6540	R\$ 13,21	R\$ 61,48
				Total:	R\$ 131,73

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0400	R\$ 10,29	R\$ 0,41
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0800	R\$ 49,23	R\$ 3,94
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0850	R\$ 45,65	R\$ 3,88
10163	AÇO CA-50	KG	2,1800	R\$ 3,97	R\$ 8,66
10280	BRITA	M3	0,0300	R\$ 68,69	R\$ 2,06
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	45,0000	R\$ 0,41	R\$ 18,53
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	R\$ 59,83	R\$ 8,97
11605	PEDRISCO	M3	0,0100	R\$ 62,43	R\$ 0,62
11917	TABUA DE 1" - L = 12cm	M	0,4500	R\$ 5,16	R\$ 2,32
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	R\$ 0,38	R\$ 9,40
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	18,0000	R\$ 0,23	R\$ 4,19
12098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	KG	0,8700	R\$ 4,43	R\$ 3,85
				Total:	R\$ 66,83
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 199,09</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 46,63</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 245,72</b>

<b>7</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>	
C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 3MM - LAJES	M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10038	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H	0,2685	R\$ 14,52	R\$ 3,90
10091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	H	0,2685	R\$ 17,83	R\$ 4,79
				Total:	R\$ 8,69

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10146	ASFALTO MODIFICADO	KG	2,0000	R\$ 2,99	R\$ 5,98
12099	TINTA PRIMARIA	L	0,6000	R\$ 6,35	R\$ 3,81
12251	VEU DE POLIESTER	M2	1,1000	R\$ 4,68	R\$ 5,15
				Total:	R\$ 14,94
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 23,63</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 5,53</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 29,16</b>

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

RODRIGO MORENO RODRIGUES  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE 327352



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 1306.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CHORA E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.

OBRA: CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NA LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

C2057		PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO: AREIA), ESPESSURA 2CM - LAJES				M2	
MAO DE OBRA							
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
12391	PEDREIRO	H	0,4475	R\$ 17,83	R\$	7,98	
12543	SERVENTE	H	0,7160	R\$ 13,21	R\$	9,46	
					Total:	R\$ 17,44	
MATERIAIS							
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0965	R\$ 45,65	R\$	1,67	
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	6,2400	R\$ 0,41	R\$	2,57	
11562	PAPEL KRAFT BETUMADO DUPLO	M2	1,1500	R\$ 3,49	R\$	4,01	
					Total:	R\$ 8,25	
					<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 25,69</b>	
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>	
					<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 6,02</b>	
					<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 31,71</b>	

8		COBERTURA				M2	
C2200		RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA				M2	
MAO DE OBRA							
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
12391	PEDREIRO	H	0,9845	R\$ 17,83	R\$	17,55	
12543	SERVENTE	H	0,9845	R\$ 13,21	R\$	13,01	
					Total:	R\$ 30,56	
MATERIAIS							
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	6,0000	R\$ 0,46	R\$	2,74	
					Total:	R\$ 2,74	
					<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 33,30</b>	
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>	
					<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 7,80</b>	
					<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 41,10</b>	

C1353		ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES				M2	
MAO DE OBRA							
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
11530	MONTADOR	H	2,4613	R\$ 17,83	R\$	43,88	
12543	SERVENTE	H	2,4613	R\$ 13,21	R\$	32,51	
					Total:	R\$ 76,39	
MATERIAIS							
10824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	KG	14,8000	R\$ 4,12	R\$	60,93	
					Total:	R\$ 60,93	
					<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 137,32</b>	
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>	
					<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 32,16</b>	
					<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 169,48</b>	

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000  
FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1306.01/2019

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CHORA E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.

**OBRA:** CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NA LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

**LOCAL:** LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

C0769		CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP. = 6mm				M2	
<b>MAO DE OBRA</b>							
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
11530	MONTADOR	H	0,6713	R\$ 17,83	R\$	11,97	
12543	SERVENTE	H	0,6713	R\$ 13,21	R\$	8,87	
					Total:	R\$ 20,84	
<b>MATERIAIS</b>							
10544	CHAPA POLICARBONATO 6MM, ALVEOLAR CRISTAL	M2	1,0500	R\$ 86,44	R\$	90,76	
11627	PERFIL ESTRUTURAL 35X35X7X1.5MM	M	2,3000	R\$ 2,52	R\$	5,80	
					Total:	R\$ 96,56	
					<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 117,40</b>	
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>	
					<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 27,50</b>	
					<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 144,90</b>	

94227		CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO				M	
<b>SERVIÇOS</b>							
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0530	R\$ 22,90	R\$	1,21	
5081	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0080	R\$ 11,28	R\$	0,09	
5104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0016	R\$ 33,31	R\$	0,05	
13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,0590	R\$ 71,86	R\$	4,24	
40869	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM (COLETADO CAIXA)	M	1,0500	R\$ 20,93	R\$	21,97	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2820	R\$ 11,59	R\$	3,27	
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1880	R\$ 17,46	R\$	3,28	
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132	R\$ 16,38	R\$	0,22	
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183	R\$ 15,69	R\$	0,29	
					Total:	R\$ 34,62	
					<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 34,62</b>	
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>	
					<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 8,11</b>	
					<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 42,73</b>	

94231		RUFOS, CONTRA RUFOS, ÁGUA FURTADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO				M	
<b>SERVIÇOS</b>							
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0400	R\$ 22,90	R\$	0,92	
5081	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0060	R\$ 11,28	R\$	0,07	
5104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0012	R\$ 33,31	R\$	0,04	
13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,0450	R\$ 71,86	R\$	3,23	
40872	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM (COLETADO CAIXA)	M	1,0500	R\$ 16,02	R\$	16,82	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2070	R\$ 11,59	R\$	2,40	
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1120	R\$ 17,46	R\$	1,96	
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132	R\$ 16,38	R\$	0,22	
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183	R\$ 15,69	R\$	0,29	
					Total:	R\$ 25,95	
					<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 25,95</b>	
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>	
					<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 6,08</b>	
					<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 32,03</b>	

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA/CE 327352

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1306.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CHORA E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.

OBRA: CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NA LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

9	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS
9.1	PISO
C2179	REGULARIZAÇÃO DE PISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR) ESPESSURA 2,00CM, PREPARO MECÂNICO

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2238	R\$ 17,83	R\$ 3,99
12543	SERVEnte	H	0,4923	R\$ 13,21	R\$ 6,50
				Total:	R\$ 10,49
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
109	AREIA MEDIA	M3	0,0365	R\$ 45,65	R\$ 1,67
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	10,9500	R\$ 0,41	R\$ 4,51
				Total:	R\$ 6,18
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 16,67</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 3,90</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 20,57</b>

94993	PISO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO E ESPESSURA DE 7CM (CONTORNO UBS)
-------	---

SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
3777	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	1,1280	R\$ 1,07	R\$ 1,20
4517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,4500	R\$ 1,52	R\$ 0,68
7156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-80, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,1224	R\$ 19,70	R\$ 22,11
34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0728	R\$ 200,69	R\$ 14,61
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1354	R\$ 15,32	R\$ 2,07
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1183	R\$ 15,40	R\$ 1,82
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2537	R\$ 11,59	R\$ 2,94
				Total:	R\$ 45,43
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 45,43</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 10,64</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 56,07</b>

C5028	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 x 10 x 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (ACESSO AMBULÂNCIAS E ESTACIONAMENTO)
-------	--

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,0757	R\$ 22,46	R\$ 1,70
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0041	R\$ 34,08	R\$ 0,14
				Total:	R\$ 1,84
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10445	CALCETEIRO	H	0,1428	R\$ 17,83	R\$ 2,55
12543	SERVEnte	H	0,1428	R\$ 13,21	R\$ 1,89
				Total:	R\$ 4,44
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0568	R\$ 45,65	R\$ 2,59
12403	PÓ DE PEDRA	M3	0,0065	R\$ 34,76	R\$ 0,23
19513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN	51,0000	R\$ 1,05	R\$ 53,40
				Total:	R\$ 56,22
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 62,50</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 14,64</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 77,14</b>

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000  
FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1306.01/2019

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CHORA E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.

**OBRA:** CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NA LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

**LOCAL:** LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

C2862	LASTRO BRITA DE CASCALHO (ESTACIONAMENTO - H=10CM)				M3
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,7900	R\$ 13,21	R\$ 23,65
				Total:	R\$ 23,65
MATERIAIS					
10280	BRITA	M3	1,1500	R\$ 68,69	R\$ 78,99
				Total:	R\$ 78,99
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 102,64</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 24,04</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 126,68</b>

C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2685	R\$ 17,83	R\$ 4,79
12543	SERVENTE	H	0,3580	R\$ 13,21	R\$ 4,73
				Total:	R\$ 9,52
SERVIÇOS					
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	R\$ 3,49	R\$ 0,87
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200	R\$ 31,33	R\$ 0,63
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030	R\$ 61,59	R\$ 0,18
C3251	CONCRETO DE BANQUETA/ MEIO FIO PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1,0000	R\$ 27,67	R\$ 27,67
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	R\$ 276,12	R\$ 0,19
				Total:	R\$ 29,54
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 39,06</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 9,15</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 48,21</b>

C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,1343	R\$ 17,83	R\$ 2,39
12543	SERVENTE	H	0,2238	R\$ 13,21	R\$ 2,96
				Total:	R\$ 5,35
MATERIAIS					
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	R\$ 2,69	R\$ 2,69
				Total:	R\$ 2,69
SERVIÇOS					
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	R\$ 3,49	R\$ 0,87
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0150	R\$ 31,33	R\$ 0,47
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	R\$ 3,43	R\$ 0,13
C3268	CONCRETO P/MBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	R\$ 256,12	R\$ 8,71
				Total:	R\$ 10,18
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 18,22</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 4,27</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 22,49</b>

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

RODRIGO MONTEIRO RODRIGUES  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80





## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1306.01/2019

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CHORA E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.

**OBRA:** CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NA LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

**LOCAL:** LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO			M2	
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,5370	R\$ 17,83	R\$ 9,57
12543	SERVENTE	H	0,5370	R\$ 13,21	R\$ 7,09
				Total:	R\$ 16,66
<b>MATERIAIS</b>					
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	R\$ 35,26	R\$ 38,79
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	R\$ 1,79	R\$ 14,32
				Total:	R\$ 53,11
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 69,77</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 16,34</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 86,11</b>

C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)			M2	
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,1790	R\$ 17,83	R\$ 3,19
12543	SERVENTE	H	0,1790	R\$ 13,21	R\$ 2,36
				Total:	R\$ 5,55
<b>MATERIAIS</b>					
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690	R\$ 2,56	R\$ 0,43
				Total:	R\$ 0,43
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 5,98</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 1,40</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 7,38</b>

C4624	PISO PÓDOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)			M2	
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	1,4320	R\$ 17,83	R\$ 25,53
12543	SERVENTE	H	1,1188	R\$ 13,21	R\$ 14,76
				Total:	R\$ 40,31
<b>MATERIAIS</b>					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0182	R\$ 45,65	R\$ 0,83
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,7300	R\$ 0,98	R\$ 2,69
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,8000	R\$ 0,41	R\$ 1,15
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	M2	1,1000	R\$ 40,17	R\$ 44,18
				Total:	R\$ 48,85
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 89,16</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 20,88</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 110,04</b>

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

RODRIGO MONTEIRO RODRIGUES  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000  
 FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

R\$ 888  
03/2019  
permanente de  
op.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1306.01/2019

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CHORA E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.

**OBRA:** CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NA LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

**LOCAL:** LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

9.2	PAREDE						
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE						M2
MAO DE OBRA							
		Unidade	Coefficiente	Preço			Total
12391	PEDREIRO	H	0,0895	R\$ 17,83	R\$		1,60
12543	SERVENTE	H	0,1343	R\$ 13,21	R\$		1,77
						Total:	R\$ 3,37
MATERIAIS							
		M3	0,0061	R\$ 45,65	R\$		0,28
10109	AREIA MEDIA	KG	2,4300	R\$ 0,41	R\$		1,00
305	CIMENTO PORTLAND			Total:	R\$		1,28
						<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 4,65</b>
						<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
						<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 1,09</b>
						<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 5,74</b>

C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4						
C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4						M2
MAO DE OBRA							
		Unidade	Coefficiente	Preço			Total
12391	PEDREIRO	H	0,5370	R\$ 17,83	R\$		9,57
12543	SERVENTE	H	0,5370	R\$ 13,21	R\$		7,09
						Total:	R\$ 16,66
SERVIÇOS							
		M3	0,0250	R\$ 324,00	R\$		8,10
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4			Total:	R\$		8,10
						<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 24,76</b>
						<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
						<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 5,80</b>
						<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 30,56</b>

C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO						
C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO						M2
MAO DE OBRA							
		Unidade	Coefficiente	Preço			Total
12391	PEDREIRO	H	0,2236	R\$ 17,83	R\$		3,99
12543	SERVENTE	H	0,2775	R\$ 13,21	R\$		3,67
						Total:	R\$ 7,66
MATERIAIS							
		M3	0,0072	R\$ 45,65	R\$		0,33
10109	AREIA MEDIA	KG	2,9200	R\$ 0,41	R\$		1,20
10805	CIMENTO PORTLAND			Total:	R\$		1,53
						<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 9,19</b>
						<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
						<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 2,15</b>
						<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 11,34</b>

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

RUI RIGOLDI RODRIGUES  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE 327352



**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01**

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 1306.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CHORA E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.

OBRA: CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NA LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

C2112	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO				M2
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,5370	R\$ 17,83	R\$ 9,57
12543	SERVENTE	H	0,6981	R\$ 13,21	R\$ 9,22
				Total:	R\$ 18,79
<b>MATERIAIS</b>					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	R\$ 45,65	R\$ 0,28
10442	CAL VIRGEM EM PO	KG	1,1200	R\$ 0,76	R\$ 0,85
				Total:	R\$ 1,13
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 19,92</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 4,67</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 24,59</b>

C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE				M2
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,6444	R\$ 17,83	R\$ 11,49
12543	SERVENTE	H	0,6444	R\$ 13,21	R\$ 8,51
				Total:	R\$ 20,00
<b>MATERIAIS</b>					
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	R\$ 35,26	R\$ 38,79
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	R\$ 1,79	R\$ 14,32
				Total:	R\$ 53,11
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 73,11</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 17,12</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 90,23</b>

C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)				M2
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,1790	R\$ 17,83	R\$ 3,19
12543	SERVENTE	H	0,1790	R\$ 13,21	R\$ 2,36
				Total:	R\$ 5,55
<b>MATERIAIS</b>					
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690	R\$ 2,56	R\$ 0,43
				Total:	R\$ 0,43
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 5,98</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 1,40</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 7,38</b>

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

RODRIGO MONTEIRO RODRIGUES  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE 327352

1890  
A

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 1306.01/2019

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CHORA E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.

**OBRA:** CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NA LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

**LOCAL:** LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA					M2
<b>MAO DE OBRA</b>						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2238	R\$ 14,52	R\$	3,25
12395	PINTOR	H	0,3133	R\$ 17,85	R\$	5,59
					Total:	R\$ 8,84
<b>MATERIAIS</b>						
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	R\$ 0,49	R\$	0,25
11511	MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LATEX	KG	0,7000	R\$ 3,59	R\$	2,51
					Total:	R\$ 2,76
					<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 11,60</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 2,72</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 14,32</b>

C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA					M2
<b>MAO DE OBRA</b>						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3133	R\$ 14,52	R\$	4,55
12395	PINTOR	H	0,3580	R\$ 17,85	R\$	6,39
					Total:	R\$ 10,94
<b>MATERIAIS</b>						
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	R\$ 0,49	R\$	0,12
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	R\$ 10,81	R\$	1,30
12096	TINTA LATEX	L	0,1700	R\$ 13,12	R\$	2,23
					Total:	R\$ 3,65
					<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 14,59</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 3,42</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 18,01</b>

C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm					M
<b>MAO DE OBRA</b>						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12391	PEDREIRO	H	0,4475	R\$ 17,83	R\$	7,98
12543	SERVENTE	H	0,2238	R\$ 13,21	R\$	2,96
					Total:	R\$ 10,94
<b>MATERIAIS</b>						
11610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	M	1,0000	R\$ 40,84	R\$	40,84
					Total:	R\$ 40,84
<b>SERVIÇOS</b>						
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,0038	R\$ 503,18	R\$	1,89
					Total:	R\$ 1,89
					<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 53,67</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 12,57</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 66,24</b>

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000  
 FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com



Assinatura Permanente  
R\$ 1890  
R

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1306.01/2019

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CHORA E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.

**OBRA:** CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NA LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

**LOCAL:** LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS				M2
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1790	R\$ 14,52	R\$ 2,60
12395	PINTOR	H	0,2685	R\$ 17,85	R\$ 4,79
				Total:	R\$ 7,39
<b>MATERIAIS</b>					
11856	SELADOR ACRÍLICO	L	0,1900	R\$ 10,81	R\$ 2,05
12079	TEXTURA ACRÍLICA	KG	0,3100	R\$ 5,73	R\$ 1,78
				Total:	R\$ 3,83
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 11,22</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 2,63</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 13,85</b>

C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL				M2
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12395	PINTOR	H	0,1790	R\$ 17,85	R\$ 3,20
				Total:	R\$ 3,20
<b>MATERIAIS</b>					
12496	SUPERCAL	KG	0,3000	R\$ 0,98	R\$ 0,30
				Total:	R\$ 0,30
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 3,50</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 0,82</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 4,32</b>

9.3	TETO				M2
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA				M2
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3133	R\$ 14,52	R\$ 4,55
12395	PINTOR	H	0,3580	R\$ 17,85	R\$ 6,39
				Total:	R\$ 10,94
<b>MATERIAIS</b>					
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	R\$ 0,49	R\$ 0,12
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	R\$ 10,81	R\$ 1,30
12086	TINTA LATEX	L	0,1700	R\$ 13,12	R\$ 2,23
				Total:	R\$ 3,65
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 14,59</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 3,42</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 18,01</b>

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000  
 FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

Missão Permanente da Licitação  
 Nº 1892  
 40

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1306.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CHORA E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.

OBRA: CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NA LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS				M2
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1790	R\$ 14,52	R\$ 2,60
12395	PINTOR	H	0,2685	R\$ 17,85	R\$ 4,79
					Total: R\$ 7,39
<b>MATERIAIS</b>					
11856	SELADOR ACRÍLICO	L	0,1900	R\$ 10,81	R\$ 2,05
12079	TEXTURA ACRÍLICA	KG	0,3100	R\$ 5,73	R\$ 1,78
					Total: R\$ 3,83
					<b>Total Simples: R\$ 11,22</b>
					<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI (23,42%): R\$ 2,63</b>
					<b>Valor Geral: R\$ 13,85</b>

C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM				M2
<b>MATERIAIS</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18288	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO	M2	1,0000	R\$ 26,85	R\$ 26,85
					Total: R\$ 26,85
					<b>Total Simples: R\$ 26,85</b>
					<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI (23,42%): R\$ 6,29</b>
					<b>Valor Geral: R\$ 33,14</b>

10	ESQUADRIA				
10.1	MADEIRA				
90822	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80x2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇA COM ANEL				UN
<b>SERVIÇOS</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
2432	DOBRADIÇA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3,0000	R\$ 37,95	R\$ 113,84
10555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,0000	R\$ 178,08	R\$ 178,08
11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	UN	19,8000	R\$ 0,04	R\$ 0,89
8261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5460	R\$ 14,66	R\$ 22,66
8316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7730	R\$ 11,59	R\$ 8,96
					Total: R\$ 322,43
					<b>Total Simples: R\$ 322,43</b>
					<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI (23,42%): R\$ 75,51</b>
					<b>Valor Geral: R\$ 397,94</b>

90823	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90x2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇA COM ANEL				UN
<b>SERVIÇOS</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
2432	DOBRADIÇA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3,0000	R\$ 37,95	R\$ 113,84
10556	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,0000	R\$ 188,76	R\$ 188,76
11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	UN	19,8000	R\$ 0,04	R\$ 0,89
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6780	R\$ 14,66	R\$ 24,60
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8390	R\$ 11,59	R\$ 9,72
					Total: R\$ 337,81
					<b>Total Simples: R\$ 337,81</b>
					<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI (23,42%): R\$ 79,12</b>
					<b>Valor Geral: R\$ 416,93</b>

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

RODRIGO MONTEIRO RODRIGUES  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE 327352

Comissão Permanente  
Fls 1897  
Car.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 1306.01/2019

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CHORA E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.

**OBRA:** CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NA LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

**LOCAL:** LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

C/1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN			
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,7900	R\$ 14,52	R\$ 25,99
10498	CARPINTEIRO	H	1,7900	R\$ 17,83	R\$ 31,92
				Total:	R\$ 57,91
<b>MATERIAIS</b>					
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	R\$ 41,17	R\$ 41,17
				Total:	R\$ 41,17
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 99,08</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 23,20</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 122,28</b>

90822	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80x2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	UN			
<b>SERVIÇOS</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3,0000	R\$ 37,95	R\$ 113,84
10555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,0000	R\$ 176,08	R\$ 176,08
11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	UN	19,8000	R\$ 0,04	R\$ 0,89
88281	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5460	R\$ 14,66	R\$ 22,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7730	R\$ 11,59	R\$ 8,96
				Total:	R\$ 322,43
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 322,43</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 75,51</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 397,94</b>

1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2			
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	0,8950	R\$ 17,83	R\$ 15,96
12391	PEDREIRO	H	0,3133	R\$ 17,83	R\$ 5,59
12543	SERVENTE	H	0,2238	R\$ 13,21	R\$ 2,96
				Total:	R\$ 24,51
<b>MATERIAIS</b>					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0005	R\$ 49,23	R\$ 0,02
10208	BATENTE DE FERRO	M	1,3000	R\$ 16,02	R\$ 20,83
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500	R\$ 0,41	R\$ 0,06
11158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	UN	0,3300	R\$ 18,40	R\$ 6,07
11224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	M2	1,0000	R\$ 107,22	R\$ 107,22
				Total:	R\$ 134,20
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 158,71</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 37,17</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 195,88</b>

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

RODRIGO M. DA SILVA RODRIGUES  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 327352

Assessoria Pericial e Engenharia  
 Elis 1894  
 Engenharia

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1306.01/2019

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CHORA E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.

**OBRA:** CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NA LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

**LOCAL:** LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M
-------	---	---

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
19040	PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	0,4000 R\$ 429,60	R\$ 171,84
19046	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA ( H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO	UN	0,4000 R\$ 76,08	R\$ 30,43
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	2,4000 R\$ 4,48	R\$ 10,74
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	M2	2,0300 R\$ 13,43	R\$ 27,25
Total:				R\$ 240,26
<b>Total Simples:</b>				<b>R\$ 240,26</b>
<b>Encargos Sociais:</b>				<b>INCLUSO</b>
<b>Valor BDI (23,42%):</b>				<b>R\$ 56,27</b>
<b>Valor Geral:</b>				<b>R\$ 296,53</b>

C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2
-------	--	----

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18436	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,0000 R\$ 401,44	R\$ 401,44
Total:				R\$ 401,44
<b>Total Simples:</b>				<b>R\$ 401,44</b>
<b>Encargos Sociais:</b>				<b>INCLUSO</b>
<b>Valor BDI (23,42%):</b>				<b>R\$ 94,02</b>
<b>Valor Geral:</b>				<b>R\$ 495,46</b>

10.2	<b>PINTURA DAS ESQUADRIAS</b>	
C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2685 R\$ 14,52	R\$ 3,90
12395	PINTOR	H	0,3133 R\$ 17,85	R\$ 5,59
Total:				R\$ 9,49
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000 R\$ 0,49	R\$ 0,25
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,4500 R\$ 6,82	R\$ 3,07
Total:				R\$ 3,32
<b>Total Simples:</b>				<b>R\$ 12,81</b>
<b>Encargos Sociais:</b>				<b>INCLUSO</b>
<b>Valor BDI (23,42%):</b>				<b>R\$ 3,00</b>
<b>Valor Geral:</b>				<b>R\$ 15,81</b>

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

RODRIGO MORENO RODRIGUES  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE 327352

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000  
 FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com



Assessoria Pericial  
Fls 1895  
02/Jan/2019

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 1306.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CHORA E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.

OBRA: CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NA LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA				M2
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3133	R\$ 14,52	R\$ 4,55
12395	PINTOR	H	0,3580	R\$ 17,85	R\$ 6,39
				Total:	R\$ 10,94
<b>MATERIAIS</b>					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	R\$ 11,44	R\$ 0,46
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	R\$ 19,21	R\$ 3,07
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	R\$ 8,64	R\$ 1,15
47	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	R\$ 0,49	R\$ 0,20
				Total:	R\$ 4,88
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 15,82</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 3,71</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 19,53</b>

10.3	ALUMINIO E VIDRO				
C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM				M2
<b>MATERIAIS</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18337	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BAND. E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	M2	1,0000	R\$ 218,84	R\$ 218,84
				Total:	R\$ 218,84
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 218,84</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 51,25</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 270,09</b>

C2870	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO				M2
<b>MATERIAIS</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	M2	1,0000	R\$ 113,36	R\$ 113,36
				Total:	R\$ 113,36
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 113,36</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 26,55</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 139,91</b>

10.4	ESPELHO				
85005	ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES				M2
<b>SERVIÇOS</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
442	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN	4,0000	R\$ 2,73	R\$ 10,92
11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,0000	R\$ 310,43	R\$ 310,43
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	R\$ 11,59	R\$ 4,64
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 12,70	R\$ 25,40
				Total:	R\$ 351,39
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 351,39</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 82,30</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 433,69</b>

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

RODRIGO MONTEIRO RODRIGUES  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 327352

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

Comissão Permanente de Licitação nº 1896

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1306.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CHORA E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.

OBRA: CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NA LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

11	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
11.1	<b>PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO</b>			
C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA			UN

**EQUIPAMENTOS (CHORARIO)**

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	H	3,0000	R\$ 38,44	R\$ 115,32
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	1,0000	R\$ 103,99	R\$ 103,99
				Total:	R\$ 219,31

**MAO DE OBRA**

42	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,5800	R\$ 14,52	R\$ 51,98
12312	ELETRICISTA	H	3,5800	R\$ 18,07	R\$ 64,69
				Total:	R\$ 116,67

**MATERIAIS**

10125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	UN	1,0000	R\$ 44,47	R\$ 44,47
10342	CABO ISOLADO EM PVC 18MM2 - 750V	M	60,0000	R\$ 7,07	R\$ 424,23
10950	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	UN	5,0000	R\$ 3,35	R\$ 16,74
11018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	UN	1,0000	R\$ 83,55	R\$ 83,55
11068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M	12,0000	R\$ 6,36	R\$ 76,36
11404	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2"	UN	1,0000	R\$ 1,89	R\$ 1,89
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	UN	1,0000	R\$ 31,97	R\$ 31,97
12405	POSTE DE CONCRETO DUPLO 1 (150x8), RESISTENCIA NOMINAL 100KG, PESO UMUM, PESO APROXIMADO 170KG	UN	1,0000	R\$ 390,97	R\$ 390,97
12413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	UN	1,0000	R\$ 243,80	R\$ 243,80
16472	ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	UN	4,0000	R\$ 5,93	R\$ 23,74
				Total:	R\$ 1.337,72

**SERVIÇOS**

C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,0000	R\$ 271,28	R\$ 271,28
				Total:	R\$ 271,28

**Total Simples: R\$ 1.944,98**

**Encargos Sociais: INCLUSO**

**Valor BDI (23,42%): R\$ 455,51**

**Valor Geral: R\$ 2.400,49**

11.2	<b>PONTOS ELÉTRICOS E LUMINÁRIA</b>			
C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W			UN

**MAO DE OBRA**

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9845	R\$ 14,52	R\$ 14,29
12312	ELETRICISTA	H	0,9845	R\$ 18,07	R\$ 17,79
				Total:	R\$ 32,08

**MATERIAIS**

11368	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16) W	UN	1,0000	R\$ 34,86	R\$ 34,86
				Total:	R\$ 34,86

**Total Simples: R\$ 66,94**

**Encargos Sociais: INCLUSO**

**Valor BDI (23,42%): R\$ 15,68**

**Valor Geral: R\$ 82,62**

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

Permanente de  
R\$ 1,997  
AD - 01

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 1306.01/2019

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CHORA E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.

**OBRA:** CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NA LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

**LOCAL:** LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W				UN
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9845	R\$ 14,52	R\$ 14,29
12312	ELETRICISTA	H	0,9845	R\$ 18,07	R\$ 17,79
				Total:	R\$ 32,08
<b>MATERIAIS</b>					
11369	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 1 X 32 )W	UN	1,0000	R\$ 49,55	R\$ 49,55
				Total:	R\$ 49,55
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 81,63</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 19,12</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 100,75</b>

C1650	LUMINÁRIA C/LÂMPADA INCANDESCENTE, A PROVA DE TEMPO, VAPOR, ETC.				UN
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4475	R\$ 14,52	R\$ 6,50
12312	ELETRICISTA	H	0,7160	R\$ 18,07	R\$ 12,94
				Total:	R\$ 19,44
<b>MATERIAIS</b>					
11354	LUMINARIA A PROVA DE TEMPO, VAPOR, ETC	UN	1,0000	R\$ 41,26	R\$ 41,26
11471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	UN	1,0000	R\$ 1,79	R\$ 1,79
				Total:	R\$ 43,05
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 62,49</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 14,64</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 77,13</b>

C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA				UN
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12312	ELETRICISTA	H	0,4475	R\$ 18,07	R\$ 8,09
12543	SERVENTE	H	0,4475	R\$ 13,21	R\$ 5,91
				Total:	R\$ 14,00
<b>MATERIAIS</b>					
18246	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	1,0000	R\$ 226,24	R\$ 226,24
				Total:	R\$ 226,24
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 240,24</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 56,26</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 296,50</b>

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 32/352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000  
FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 1306.01/2019

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CHORA E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.

**OBRA:** CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NA LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

**LOCAL:** LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

C2048 PROJETOR C/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, C/FOTOCÉLULA					UN
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,7900	R\$ 14,52	R\$ 25,99
12312	ELETRICISTA	H	1,7900	R\$ 18,07	R\$ 32,35
				Total:	R\$ 58,34
<b>MATERIAIS</b>					
10501	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE	UN	1,0000	R\$ 23,63	R\$ 23,63
11477	LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W/220V	UN	1,0000	R\$ 32,18	R\$ 32,18
11738	PROJETOR EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL P/LÂMPADA ATÉ 400W	UN	1,0000	R\$ 66,36	R\$ 66,36
11	REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 250 W	UN	1,0000	R\$ 73,31	R\$ 73,31
				Total:	R\$ 195,48
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 253,82</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 59,44</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 313,26</b>

83399 RELÉ FOTOELÉTRICO					UN
<b>SERVIÇOS</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
2510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	1,0000	R\$ 15,48	R\$ 15,48
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500	R\$ 15,55	R\$ 5,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500	R\$ 11,59	R\$ 4,06
				Total:	R\$ 24,98
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 24,98</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 5,85</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 30,83</b>

C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO					PT
---	--	--	--	--	----

### C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,6850	R\$ 14,52	R\$ 38,99
12312	ELETRICISTA	H	2,6850	R\$ 18,07	R\$ 48,52
12543	SERVENTE	H	2,2375	R\$ 13,21	R\$ 29,56
				Total:	R\$ 117,07
<b>MATERIAIS</b>					
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,0000	R\$ 1,29	R\$ 15,47
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000	R\$ 1,23	R\$ 1,23
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000	R\$ 6,63	R\$ 6,63
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	R\$ 1,64	R\$ 1,64
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,1000	R\$ 8,83	R\$ 0,88
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	R\$ 2,87	R\$ 8,01
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000	R\$ 2,34	R\$ 2,34
11181	FITA ISOLANTE	M	3,0000	R\$ 0,70	R\$ 2,09
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,0000	R\$ 19,93	R\$ 19,93
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	R\$ 0,67	R\$ 1,33
				Total:	R\$ 59,55
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 176,62</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 41,36</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 217,98</b>

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000  
 FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com





## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1306.01/2019

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CHORA E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.

**OBRA:** CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NA LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

**LOCAL:** LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

C2298	PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4x2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR					UN
<b>MAO DE OBRA</b>						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1343	R\$ 14,52	R\$	1,95
12312	ELETRICISTA	H	0,1343	R\$ 18,07	R\$	2,43
					Total:	R\$ 4,38
<b>MATERIAIS</b>						
11921	TAMPA CEGA PLASTICA, SISTEMA "X"	UN	1,0000	R\$ 5,37	R\$	5,37
					Total:	R\$ 5,37
					<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 9,75</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 2,28</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 12,03</b>

C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V					UN
<b>MAO DE OBRA</b>						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1880	R\$ 14,52	R\$	2,73
12312	ELETRICISTA	H	0,1880	R\$ 18,07	R\$	3,40
					Total:	R\$ 6,13
<b>MATERIAIS</b>						
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN	1,0000	R\$ 6,23	R\$	6,23
					Total:	R\$ 6,23
					<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 12,36</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 2,89</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 15,25</b>

C3486	TOMADA 20A/127V EM CX. 10x10" DE PISO ALTA					UN
<b>MAO DE OBRA</b>						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7160	R\$ 14,52	R\$	10,40
12312	ELETRICISTA	H	0,7160	R\$ 18,07	R\$	12,94
					Total:	R\$ 23,34
<b>MATERIAIS</b>						
16164	TOMADA DE PISO FÊMEA PARA RJ-11(TELEFÔNICA)	UN	1,0000	R\$ 40,01	R\$	40,01
					Total:	R\$ 40,01
					<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 63,35</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 14,84</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 78,19</b>

91952	INTERRUPTOR C/ TECLA SIMPLES EM CX.4x2"					UN
<b>SERVIÇOS</b>						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1,0000	R\$ 5,21	R\$	5,21
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2250	R\$ 12,18	R\$	2,74
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2250	R\$ 15,55	R\$	3,50
					Total:	R\$ 11,45
					<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 11,45</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 2,68</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 14,13</b>

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 1306.01/2019

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CHORA E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.

**OBRA:** CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NA LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

**LOCAL:** LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

91958 INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX.4x2"				UN	
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	2,0000	R\$ 5,21	R\$ 10,42
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3900	R\$ 12,18	R\$ 4,75
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3900	R\$ 15,55	R\$ 6,08
Total:					R\$ 21,23
<b>Total Simples:</b>					<b>R\$ 21,23</b>
<b>Encargos Sociais:</b>					<b>INCLUSO</b>
<b>Valor BDI (23,42%):</b>					<b>R\$ 4,97</b>
<b>Valor Geral:</b>					<b>R\$ 26,20</b>

91986 INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX.4x2"				UN	
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	3,0000	R\$ 5,21	R\$ 15,63
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5550	R\$ 12,18	R\$ 6,78
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5550	R\$ 15,55	R\$ 8,63
Total:					R\$ 31,02
<b>Total Simples:</b>					<b>R\$ 31,02</b>
<b>Encargos Sociais:</b>					<b>INCLUSO</b>
<b>Valor BDI (23,42%):</b>					<b>R\$ 7,26</b>
<b>Valor Geral:</b>					<b>R\$ 38,28</b>

91974 INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX.4x2"				UN	
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	4,0000	R\$ 5,21	R\$ 20,84
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7260	R\$ 12,18	R\$ 8,84
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7260	R\$ 15,55	R\$ 11,29
Total:					R\$ 40,97
<b>Total Simples:</b>					<b>R\$ 40,97</b>
<b>Encargos Sociais:</b>					<b>INCLUSO</b>
<b>Valor BDI (23,42%):</b>					<b>R\$ 9,60</b>
<b>Valor Geral:</b>					<b>R\$ 50,57</b>

91954 INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CX.4x2"				UN	
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
38113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1,0000	R\$ 6,78	R\$ 6,78
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3080	R\$ 12,18	R\$ 3,75
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3080	R\$ 15,55	R\$ 4,79
Total:					R\$ 15,32
<b>Total Simples:</b>					<b>R\$ 15,32</b>
<b>Encargos Sociais:</b>					<b>INCLUSO</b>
<b>Valor BDI (23,42%):</b>					<b>R\$ 3,69</b>
<b>Valor Geral:</b>					<b>R\$ 18,91</b>

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000  
 FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

Comissão Permanente de Fís. 1001  
AD  
02530

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1306.01/2019

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CHORA E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.

**OBRA:** CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NA LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

**LOCAL:** LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

11.3 EQUIPAMENTO LÓGICA E TELEFONIA					
C1929	PLACA 4x4" COM UMA TOMADA DE LÓGICA TIPO RJ 45 CAT. 6			UN	
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0537	R\$ 14,52	R\$ 0,78
12312	ELETRICISTA	H	0,0537	R\$ 18,07	R\$ 0,97
				Total:	R\$ 1,75
<b>MATERIAIS</b>					
11106	ESPELHO 4"X4"	UN	1,0000	R\$ 4,95	R\$ 4,95
				Total:	R\$ 4,95
				<b>Total Simples:</b>	R\$ 6,70
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (23,42%):</b>	R\$ 1,57
				<b>Valor Geral:</b>	R\$ 8,27

C1949 PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		PT			
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,6850	R\$ 14,52	R\$ 38,99
12312	ELETRICISTA	H	2,6850	R\$ 18,07	R\$ 48,52
12543	SERVENTE	H	2,2375	R\$ 13,21	R\$ 29,56
				Total:	R\$ 117,07
<b>MATERIAIS</b>					
10363	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)	M	4,0000	R\$ 1,27	R\$ 5,08
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000	R\$ 1,23	R\$ 1,23
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	0,3300	R\$ 6,63	R\$ 2,19
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	R\$ 1,64	R\$ 1,64
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	R\$ 2,67	R\$ 8,01
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	R\$ 0,67	R\$ 1,33
				Total:	R\$ 19,48
				<b>Total Simples:</b>	R\$ 136,55
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (23,42%):</b>	R\$ 31,98
				<b>Valor Geral:</b>	R\$ 168,53

C1951 PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		PT			
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,6850	R\$ 14,52	R\$ 38,99
12312	ELETRICISTA	H	2,6850	R\$ 18,07	R\$ 48,52
12543	SERVENTE	H	2,2375	R\$ 13,21	R\$ 29,56
				Total:	R\$ 117,07
<b>MATERIAIS</b>					
10382	CABO TELEFONICO CCI-2	M	4,0000	R\$ 0,72	R\$ 2,90
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000	R\$ 1,23	R\$ 1,23
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000	R\$ 6,63	R\$ 6,63
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	R\$ 1,64	R\$ 1,64
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	R\$ 2,67	R\$ 8,01
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000	R\$ 2,34	R\$ 2,34
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	R\$ 0,67	R\$ 1,33
12113	TOMADA TELEFONE 4 POLOS 'TELEBRAS'	UN	1,0000	R\$ 11,93	R\$ 11,93
				Total:	R\$ 36,01
				<b>Total Simples:</b>	R\$ 153,08
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (23,42%):</b>	R\$ 35,86
				<b>Valor Geral:</b>	R\$ 188,93

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000  
 FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 1306.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CHORA E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU-CE.

OBRA: CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NA LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU - CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU - CE.

C3764	RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19"				UN
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	7,1600	R\$ 14,52	R\$ 103,96
11088	ELETROTECNICO MONTADOR	H	7,1600	R\$ 25,31	R\$ 181,22
12312	ELETRICISTA	H	7,1600	R\$ 18,07	R\$ 129,38
					Total: R\$ 414,56
<b>MATERIAIS</b>					
16828	RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	UN	1,0000	R\$ 1.599,83	R\$ 1.599,83
					Total: R\$ 1.599,83
					<b>Total Simples: R\$ 2.014,39</b>
					<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI (23,42%): R\$ 471,77</b>
					<b>Valor Geral: R\$ 2.486,16</b>

C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"				UN
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0537	R\$ 14,52	R\$ 0,78
12312	ELETRICISTA	H	0,0537	R\$ 18,07	R\$ 0,97
					Total: R\$ 1,75
<b>MATERIAIS</b>					
11106	ESPELHO 4"X4"	UN	1,0000	R\$ 4,95	R\$ 4,95
					Total: R\$ 4,95
					<b>Total Simples: R\$ 6,70</b>
					<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI (23,42%): R\$ 1,57</b>
					<b>Valor Geral: R\$ 8,27</b>

C3679	PONTO PARA A INSTALAÇÃO DA ANTENA DE TV				UN
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,5800	R\$ 14,52	R\$ 51,98
11088	ELETROTECNICO MONTADOR	H	3,5800	R\$ 25,31	R\$ 90,61
12312	ELETRICISTA	H	3,5800	R\$ 18,07	R\$ 64,69
					Total: R\$ 207,28
<b>MATERIAIS</b>					
10102	ARAME GALVANIZADO N.18 BWG	KG	1,5000	R\$ 12,30	R\$ 18,45
10134	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	UN	4,0000	R\$ 0,35	R\$ 1,40
10272	BRAÇADEIRA P/FIXAÇÃO APARELHO SINALIZADOR	UN	1,0000	R\$ 1,70	R\$ 1,70
10293	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	UN	4,0000	R\$ 0,47	R\$ 1,90
10420	CAIXA ESTAMPADA 4"X6"-CHAPA 18	UN	1,0000	R\$ 3,79	R\$ 3,79
10424	CAIXA LIGAÇÃO DIAM. 90MM	UN	1,0000	R\$ 23,90	R\$ 23,90
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	2,0000	R\$ 1,64	R\$ 3,27
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,5000	R\$ 2,67	R\$ 9,35
11177	FIO PARALELO ISOLADO, ( 2 X 1,50 )MM2	M	7,0000	R\$ 1,50	R\$ 10,49
11181	FITA ISOLANTE	M	3,0000	R\$ 0,70	R\$ 2,09
					Total: R\$ 76,34
					<b>Total Simples: R\$ 283,62</b>
					<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI (23,42%): R\$ 66,42</b>
					<b>Valor Geral: R\$ 350,04</b>

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

RODRIGO MONTAÑO RODRIGUES  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE 327352



Processo Permanente  
Fis 1905  
10

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1306.01/2019

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CHORA E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.

**OBRA:** CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NA LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

**LOCAL:** LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

83370	CAIXA TELEFÔNICA (400x400x120MM) DE EMBUTIR				PT
<b>SERVIÇOS</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11251	CAIXA DE PASSAGEM N 3, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 40 X 40 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	UN	1,0000	R\$ 82,80	R\$ 82,80
87387	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0,0035	R\$ 356,68	R\$ 1,25
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7500	R\$ 12,18	R\$ 21,32
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7500	R\$ 15,55	R\$ 27,21
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	R\$ 15,40	R\$ 6,16
316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	R\$ 11,59	R\$ 4,64
					Total: R\$ 143,38
					<b>Total Simples: R\$ 143,38</b>
					<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI (23,42%): R\$ 33,58</b>
					<b>Valor Geral: R\$ 176,96</b>

C0824	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO				UN
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,1029	R\$ 14,52	R\$ 1,49
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,5415	R\$ 14,52	R\$ 7,86
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,1029	R\$ 17,83	R\$ 1,84
10498	CARPINTEIRO	H	0,5415	R\$ 17,83	R\$ 9,65
12391	PEDREIRO	H	4,1913	R\$ 17,83	R\$ 74,73
12543	SERVEnte	H	7,2737	R\$ 13,21	R\$ 96,09
					Total: R\$ 191,66
<b>MATERIAIS</b>					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0220	R\$ 10,29	R\$ 0,23
10109	AREIA MEDIA	M3	0,1518	R\$ 45,65	R\$ 6,93
10169	AÇO CA-60	KG	1,3170	R\$ 4,15	R\$ 5,47
10280	BRITA	M3	0,0880	R\$ 68,69	R\$ 6,04
10441	CAL HIDRATADA	KG	15,0000	R\$ 0,98	R\$ 14,77
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,1000	R\$ 18,82	R\$ 1,88
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	30,0000	R\$ 0,41	R\$ 12,35
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0300	R\$ 7,22	R\$ 0,22
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	229,0000	R\$ 0,23	R\$ 53,29
					Total: R\$ 101,18
					<b>Total Simples: R\$ 292,84</b>
					<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI (23,42%): R\$ 68,58</b>
					<b>Valor Geral: R\$ 361,42</b>

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE 527352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000  
 FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1306.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CHORA E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.

OBRA: CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NA LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
12.1	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS				
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA			UN	
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,7900	R\$ 14,52	R\$ 25,99
12320	ENCANADOR	H	1,7900	R\$ 17,83	R\$ 31,92
				Total:	R\$ 57,91
<b>MATERIAIS</b>					
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000	R\$ 262,49	R\$ 262,49
10301	BUCHA PLÁSTICA 8MM	UN	2,0000	R\$ 0,16	R\$ 0,32
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	R\$ 170,05	R\$ 170,05
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	R\$ 14,37	R\$ 14,37
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5800	R\$ 0,18	R\$ 0,10
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS	UN	2,0000	R\$ 1,54	R\$ 3,08
11925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	UN	1,0000	R\$ 22,29	R\$ 22,29
				Total:	R\$ 472,70
<b>Total Simples:</b>				R\$	<b>530,61</b>
<b>Encargos Sociais:</b>					<b>INCLUSO</b>
<b>Valor BDI (23,42%):</b>				R\$	<b>124,27</b>
<b>Valor Geral:</b>				R\$	<b>654,88</b>

C4835	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)				UN
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,6850	R\$ 14,52	R\$ 38,99
12320	ENCANADOR	H	2,6850	R\$ 17,83	R\$ 47,87
				Total:	R\$ 86,86
<b>MATERIAIS</b>					
10082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	UN	1,0000	R\$ 1,21	R\$ 1,21
10301	BUCHA PLÁSTICA 8MM	UN	2,0000	R\$ 0,16	R\$ 0,32
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	R\$ 14,37	R\$ 14,37
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5800	R\$ 0,18	R\$ 0,10
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	R\$ 5,19	R\$ 5,19
11516	MASSA PARA VIDRO	KG	0,1000	R\$ 7,20	R\$ 0,72
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS	UN	2,0000	R\$ 1,54	R\$ 3,08
18636	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	UN	1,0000	R\$ 264,92	R\$ 264,92
18651	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	UN	1,0000	R\$ 443,03	R\$ 443,03
				Total:	R\$ 732,94
<b>Total Simples:</b>				R\$	<b>819,80</b>
<b>Encargos Sociais:</b>					<b>INCLUSO</b>
<b>Valor BDI (23,42%):</b>				R\$	<b>192,00</b>
<b>Valor Geral:</b>				R\$	<b>1.011,80</b>

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01  
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

RODRIGO DO BRASO RODRIGUES  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000  
FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

Comissão Permanente  
Fls 1905  
Objeto

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 1306.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CHORA E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.

OBRA: CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NA LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

C4670	PORTA PAPEL METÁLICO					UN
MAO DE OBRA						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12391	PEDREIRO	H	0,4475	R\$ 17,83	R\$ 7,98	
					Total:	R\$ 7,98
MATERIAIS						
18870	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	1,0000	R\$ 17,72	R\$ 17,72	
					Total:	R\$ 17,72
					<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 25,70</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 6,02</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 31,72</b>

C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS					UN
MAO DE OBRA						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,9535	R\$ 14,52	R\$ 42,98	
12320	ENCANADOR	H	2,9535	R\$ 17,83	R\$ 52,66	
					Total:	R\$ 95,64
MATERIAIS						
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	R\$ 0,16	R\$ 0,32	
11091	ENGATE CROMADO	UN	2,0000	R\$ 14,37	R\$ 28,75	
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,1200	R\$ 0,18	R\$ 0,20	
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	R\$ 1,54	R\$ 3,08	
11884	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	R\$ 76,88	R\$ 76,88	
12265	VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	UN	1,0000	R\$ 27,46	R\$ 27,46	
16637	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPensa	UN	1,0000	R\$ 144,99	R\$ 144,99	
					Total:	R\$ 281,68
					<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 377,22</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 88,34</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 465,56</b>

C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO					UN
MAO DE OBRA						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12391	PEDREIRO	H	0,4475	R\$ 17,83	R\$ 7,98	
					Total:	R\$ 7,98
MATERIAIS						
11712	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	UN	1,0000	R\$ 25,87	R\$ 25,87	
					Total:	R\$ 25,87
					<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 33,85</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 7,93</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 41,78</b>

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

RODRIGO MONTEIRO RODRIGUES  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE 327352

Comissão Permanente de Fis. 1906

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 1306.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CHORA E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.

OBRA: CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NA LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO					UN
MAO DE OBRA						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12391	PEDREIRO	H	0,4475	R\$ 17,83	R\$	7,98
					Total:	R\$ 7,98
MATERIAIS						
11717	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	UN	1,0000	R\$ 27,92	R\$	27,92
					Total:	R\$ 27,92
					<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 35,90</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 8,41</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 44,31</b>

86920	TANQUE DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA MED 56x48CM, INCL. ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FERRAGENS EM METAL CROMADO, TORNEIRA DE PRESSÃO 1158 DE 1/2", VÁLVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFÃO 1680 DE 1 1/4" x 1 1/2"					UN
SERVIÇOS						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0000	R\$ 533,99	R\$	533,99
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0000	R\$ 4,80	R\$	4,80
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1"X 1,1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0000	R\$ 7,84	R\$	7,84
86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0000	R\$ 13,54	R\$	13,54
					Total:	R\$ 559,97
					<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 559,97</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 131,14</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 691,11</b>

C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS					M2
MAO DE OBRA						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12391	PEDREIRO	H	2,6850	R\$ 17,83	R\$	47,87
12543	SERVENTE	H	2,6850	R\$ 13,21	R\$	35,47
					Total:	R\$ 83,34
MATERIAIS						
10827	CONCRETO USINADO FCK=10 MPA	M3	0,0800	R\$ 211,22	R\$	16,90
11090	EMULSÃO ASFALTICA	KG	1,0500	R\$ 9,26	R\$	9,73
11926	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	M2	1,0000	R\$ 256,15	R\$	256,15
					Total:	R\$ 282,78
					<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 366,12</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 85,75</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 451,87</b>

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

RODRIGO MONTEIRO RODRIGUES  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE 327352



Registro Permanente de Engenharia  
 22.675.190/0001-80  
 1907

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1306.01/2019

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CHORA E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.

**OBRA:** CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NA LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

**LOCAL:** LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA					UN
<b>MAO DE OBRA</b>						
		Unidade	Coefficiente	Preço		Total
12320	ENCANADOR	H	1,3425	R\$ 17,83	R\$	23,94
					Total:	R\$ 23,94
<b>MATERIAIS</b>						
10915	CUBA DE AÇO INOX	UN	1,0000	R\$ 126,20	R\$	126,20
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	UN	1,0000	R\$ 81,42	R\$	81,42
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	UN	1,0000	R\$ 25,71	R\$	25,71
					Total:	R\$ 233,33
					<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 257,27</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 60,25</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 317,52</b>

C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S					M
<b>MAO DE OBRA</b>						
		Unidade	Coefficiente	Preço		Total
11530	MONTADOR	H	0,8950	R\$ 17,83	R\$	15,98
12391	PEDREIRO	H	0,2238	R\$ 17,83	R\$	3,99
12543	SERVEnte	H	0,3133	R\$ 13,21	R\$	4,14
					Total:	R\$ 24,09
<b>MATERIAIS</b>						
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0005	R\$ 49,23	R\$	0,02
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500	R\$ 0,41	R\$	0,06
11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	M	1,0000	R\$ 157,52	R\$	157,52
					Total:	R\$ 157,60
					<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 181,69</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 42,55</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 224,24</b>


C3671	CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM					UN
<b>MAO DE OBRA</b>						
		Unidade	Coefficiente	Preço		Total
12391	PEDREIRO	H	0,8950	R\$ 17,83	R\$	15,98
12543	SERVEnte	H	1,0293	R\$ 13,21	R\$	13,60
					Total:	R\$ 29,58
<b>MATERIAIS</b>						
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0150	R\$ 49,23	R\$	0,74
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,3500	R\$ 0,41	R\$	2,20
11605	PEDRISCO	M3	0,0300	R\$ 62,43	R\$	1,87
12040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM	M2	0,8500	R\$ 15,65	R\$	13,31
12089	TINTA ASFÁLTICA	KG	0,6500	R\$ 6,11	R\$	3,97
16739	CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM	UN	1,0000	R\$ 677,04	R\$	677,04
					Total:	R\$ 699,13
					<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 728,69</b>
					<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 170,66</b>
					<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 899,35</b>

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE 027352

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000  
 FONE: (88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 1306.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CHORA E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.

OBRA: CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NA LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE CHORA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE.

C2502	TORNEIRA AUTOMÁTICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, COM ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO 1/2" x 30CM				UN
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5818	R\$ 14,52	R\$ 8,45
12320	ENCANADOR	H	0,5818	R\$ 17,83	R\$ 10,37
				Total:	R\$ 18,82
<b>MATERIAIS</b>					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	R\$ 0,18	R\$ 0,05
12128	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	1,0000	R\$ 114,90	R\$ 114,90
				Total:	R\$ 114,95
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 133,77</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 31,33</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 165,10</b>

C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA				UN
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5818	R\$ 14,52	R\$ 8,45
12320	ENCANADOR	H	0,5818	R\$ 17,83	R\$ 10,37
				Total:	R\$ 18,82
<b>MATERIAIS</b>					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	R\$ 0,18	R\$ 0,05
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	UN	1,0000	R\$ 66,24	R\$ 66,24
				Total:	R\$ 66,29
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 85,11</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 19,93</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 105,04</b>

C0796	CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO 220V-2800/4400W (INSTALADO)				UN
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4475	R\$ 14,52	R\$ 6,50
12312	ELETRICISTA	H	0,4475	R\$ 18,07	R\$ 8,09
				Total:	R\$ 14,59
<b>MATERIAIS</b>					
10795	CHUVEIRO ELETRICO 220V/2500W	UN	1,0000	R\$ 250,60	R\$ 250,60
12191	TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO COM CANOPLA 1/2" P/CHUV	UN	1,0000	R\$ 31,33	R\$ 31,33
				Total:	R\$ 281,93
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 296,52</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (23,42%):</b>	<b>R\$ 69,44</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 365,96</b>

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

RODRIGO MONTEIRO RODRIGUES  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE 02/053